Отговор 3: Участниците би следвало да предвидят следните дейности в предлаганата от тях единична цена: демонтаж на стар фаянс, направа на шприц с цимент и С200, направа на нова мазилка, направа на фаянсова облицовка.

Въпрос 4: До каква височина достига предстенната обшивка от гипскартон? Да се предвижда ли направа на скеле?

Отговор 4: Височината достига до 7 м. Участниците трябва допълнително да предвидят и необходимото количество скеле за направата на гипскартона в единичната си цена.

Въпрос 5: В какво се изразяват дейностите за поз. 8 от част АС "Поправки по стени и тавани"?

Отговор 5: В единичната цена участниците да оферират изпълнението на следните дейности: очукване на компрометирена стара мазилка (там, където е необходимо), направа на нова мазилка (там, където е необходимо), сваляне на подкожушена гипсова шпакловка (там, където е необходимо), направа на нова гипсова шпакловка (там, където е необходимо).

Въпрос 6: Да се предвижда ли в единичната цена по поз. 9 "Латексово боядисване - бяло" от част АС и грундирането преди боядисване?

Отговор 6: В единичната цена участниците да оферират следните допълнителни дейности: направа на грунд и направа на 9000 м2 скеле

Въпрос 7: Какво да предвидим в позиция 10 "Лакиране и ремонт по дървена ламперия" от част АС?

Отговор 7: В тази позиция участникът трябва да включи в единичната си цена изпълнението на следните дейности: демонтаж на участъци от стара ламперия, монтаж на нова ламперия на мястото на демонтираната стара, шлайфане и лакиране.

Въпрос 8: Какво да предвидим в позиция 11 "Подмяна на подови настилки или ремонтиране стари"? Каква е настилката?

Отговор 8: В тази позиция участниците трябва да включат в единичната си цена изпълнението на следните дейности: демонтаж на стари настилки, (теракот, балатум, мозайка, мокет) демонтаж на компрометирана замазка (там където се налага), направа на нова замазка (там където се налага), при необходимост направа на саморазливна замазка, полагане на ново подово покритие съгласно предписанията на проектанта.

Въпрос 9: Считаме, че димeнсията на поз. 12 е сбъркана и е записано м2 вместо брой. В каква димeнсия да оферираме?

Отговор 9: Да се оферира съгласно спецификацията. Всеки участник е имал възможност да разгледа проектите и да провери каквото му е необходимо.

Въпрос 10: Какъв вид е дограмата - алуминиева, PVC, дървена или друга? Какъв процент е отваряемостта? Какъв е растерът на дограмата? Какви операции да се предвидят в тази позиция?

Отговор 10: Кандидатите трябва да предвидят в единичната си цена всички необходими операции за демонтаж на стара дограма и монтаж на нова алуминиева дограма включително обръщане около дограмата с вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и алуминиеви лайсни за предпазване на ъглите, а от външната страна обръщане с каменна облицовка. Относно отваряемостта и растера на дограмата всеки участник е имал възможнаст да се запознае с проектите в общината и да направи оглед на обекта.

Въпрос 11: Какви са вратите по поз. 14, 15, 16, 17 и 19 - дървени, алуминиеви, PVC или метални? Какви размери са?

Отговор 11: Вратите по поз. 14, 15, 16, 17 и 19 са алуминиеви. Освен това участниците трябва да предвидят допълнително в единичните си цени и всички необходими операции за демонтаж на стара дограма и монтаж на нова алуминиева дограма включително обръщане около дограмата с вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и алуминиеви лайсни за предпазване на ъглите. За самозатварящите се врати да се предвидят и антипаник брави, а за останалите - секретни брави. Относно размерите на вратите всеки участник е имал възможността да се запознае с проектите в общината и да направи оглед на обекта.

Въпрос 12: На каква височина се монтира окачения таван?

Отговор 12: Окачения таван се монтира на средна височина около 7-8 м. Участниците следва да предвидят допълнително в единичната си цена и направата на скелето необходимо за този таван.

Въпрос 13: Какво да разбираме под наименованието "Реконструкция на външни стълби" поз. 21?

Отговор 13: Участниците трябва да предвидят в единичната си цена следните видове операции: Демонтаж на мозайка, демонтаж на замазка, направа на нова замазка, направа на облицовка от камък. Не се включва парапет който е в отделна позиция.

Въпрос 14: Какво да разбираме под наименованието "Реконструкция на вътрешни стълби" поз. 22?

Отговор 14: Участниците трябва да предвидят в единичната си цена следните видове операции: Демонтаж на мозайка, демонтаж на замазка, направа на нова замазка, направа на облицовка от теракот (гранитогрес). Не се включва парапета, който е в отделна позиция.

Въпрос 15: Какъв вид е новият парапет за поз. 23 от част АС - метален, алуминиев, дървен или комбиниран (например със стъкло)?

Отговор 15: Да се предвиди демонтаж на стар парапет и монтаж на нов метален парапет (до 30 кг/м).

Въпрос 16: Какъв вид е новият парапет за поз. 24 от част АС - метален, алуминиев, дървен или комбиниран (например със стъкло)?

Отговор 16: Да се предвиди демонтаж на стар парапет и монтаж на нов метален парапет (до 30 кг/м).

Въпрос 17: В какво се изразяват дейностите за поз. 25 от част АС "Направа на вертикална планировка"?

Отговор 17: Участниците трябва да предвидят в единичната си цена следните дейности: направа на необходимото количество ръчен изкоп, направа на обратен насип с фракция, доставка на самата фракция, направа на тротоарни плочи и бордюри, съгласно предписанията на проектанта.

Въпрос 18: В какво се изразяват дейностите за поз. 26 от част АС "Подмяна настилка зала"?

Отговор 18: Участниците трябва да предвидят в единичната си цена следните дейности: Демонтаж на стара настилка, демонтаж на стара замазка, направа на нова замазка под наклон, шпакловка с теракол и доставка и монтаж на нова настилка.

Въпрос 19: В какво се изразяват дейностите за поз. 27 от част АС Подмяна настилка сцена"?

Отговор 19: Участниците трябва да предвидят в единичната си цена следните дейности: Частичен ремонт и подмяна на дървена носеща конструкция под сцената и цялостна подмяна на дървената настилка на сцената.

Въпрос 20: На какво разстояние се превозват отпадъците? Колко м3 отпадъци са предвидени в един курс?

Отговор 20: Разстоянието което трябва да се предвиди за извозването на отпадъци е до 20 км. Предвидено е в един курс да се извозат 12 м3 отпадъци. Освен това в единичната цена трябва да се включат допълнително следните дейности: ръчно пренасяне на отпадъците до камиона, натоварване на камиона, разтоварване на камиона и такси за строителни отпадъци.

Въпрос 21: При положение, че в поз. 12 е записано подмяна на седалки, и в поз. 14,15,16,17,18,19 е записано подмяна на врати означава ли това, че в горецитираните позиции не трябва да включваме и демонтаж на старите седалки и врати поради факта, че в поз. 31 е записано "Демонтаж на седалки врати и други"?

Отговор 21: Не. Демонтажа на старите седалки и врати следва да се включи в позициите за които е записано, че се подменят. В поз. 31 от АС част е предвидено да се демонтират завеси, пренасяне на мебели и др.

Въпрос 22: Има ли опция за пасивно пожароизвестяване, и кореспондира ли упоменатата пожароизвестителна централа с останалите етажи?

Отговор 22: Да, в работния проект е заложено пасивно пожароизвестяване и тази централа кореспондира с останалите зали и етажи.

Въпрос 23: На какво времетраене трябва да издържа батерията от част „Електро" „II Осветление, контакти и силови консуматори" поз. 36?

Отговор 23: Батерията трябва да издържа 4 часа, съгласно проектите.

Въпрос 24: Какъв тип осветителни тела трябва да се предвидят в поз. 43 - 48 в количествената сметка по част "Електро"?

Отговор 24: Съгласно проектите осветителните тела трябва да бъдат от затворен тип с релефен разсейвател.

Въпрос 25: На какво времетраене трябва да издържа батерията на осветителните тела по поз. 50 и 52 от количествената сметка по част "Електро"? Трябва ли да има опция за димиране?

Отговор 25: Батерията трябва да издържа 4 часа, съгласно проектите. Участниците следва да предвидят осветителни тела с опция за димиране.

Въпрос 26: Необходимо ли е да се предвиди стойка или някакво друго укрепване на осв. тела по поз. 53 от количествената сметка по част "Електро"?

Отговор 26: Да. Това е сценично осветление.

Въпрос 27: Въпрос: Трябва ли разклонителните кутии по поз. V.1 и VI. 1 от кол. Сметка част "Електро" да бъдат оборудвани с PATCH панел?

Отговор 27: Всички участници са имали възможността да се запознаят с проектната документация, находяща се в общината.

Въпрос 28: В какво се пробиват отворите, изкопават и запълват каналите - тухлена или бетонова стена?

Отговор 28: Участниците следва да предвидят усреднена цена, поради факта, че има и двата вида стени.

Въпрос 29; Трябва ли решетката от поз. 1.1 част „Вентилация" да бъде окомплектована с регулираща секция?

Отговор 29: Да

Въпрос 30: Трябва ли камерата от поз. II. 1 от част "Вентилация" да бъде окомплектована с нагревателна секция (колко Kw), влагоовлажнител и къде ще бъде монтирана?

Отговор 30: Да, мощността на нагревателната секция е 70 Kw. Предвиден е влагоовлажнител. Монтажа на камерата ще се изпълнява съгласно работния проект.

Въпрос 31: Трябва ли камерата от поз. **III.** 1 от част "Вентилация" да бъде окомплектована с нагревателна секция (колко Kw), влагоовлажнител и къде ще бъде монтирана?

Отговор 31: Да, мощността на нагревателната секция е уточнена в проекта, с който участниците са имали възможност да се запознаят в общината.. Предвиден е влагоовлажнител. Монтажа на камерата ще се изпълнява съгласно работния проект - на скатен покрив.

Въпрос 32: Трябва ли камерата от поз. **IV.** 1 от част "Вентилация" да бъде окомплектована с нагревателна секция (колко Kw), влагоовлажнител и къде ще бъде монтирана?

Отговор 32: Да, мощността на нагревателната секция е уточнена в проекта, с който участниците са имали възможност да се запознаят в общината. Предвиден е влагоовлажнител. Монтажа на камерата ще се изпълнява съгласно работния проект - на скатен покрив.

Въпрос 33: По **т.V.** 1 от количествена сметка по част "Вентилация" да се има ли в предвид изграждането на нови събирателни колектори, буферен съд (колко литра), с каква мощност трябва да бъдат помпените групи и има ли обособено помещение за същите?

Отговор 33: Всичко изброено в зададения въпрос да се вземе в предвид, а точните параметри на съоръженията са уточнени в работните проекти.

Въпрос 34: Да се предвиди ли по поз.3 от част В и К, в частта Канализация и подчаст Санитарни уреди доставка и монтаж на тоалетно казанче?

Отговор 34: Да.

С уважение,

инж. ОКТАЙ АЛИЕВ
Кмет на Община Борино

ОБЩИНА БОРИНО * КМЕТ * ОБЛ. СМОЛЯН