



„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД



гр. Свети Влас ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 22,
тел.: 0885 555 055, факс: 055423621, e-mail: office@brilliant.bg

ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА БОРИНО

Вх./Их.№. 3848
21.09. 2016г.


ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян
ОТ: "Брилянт-Слънчев бряг" ООД, гр. Свети Влас, ул. "св. Кирил и Методий" 22


Уважаеми Дами и Господа,
с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: "Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Буйново", община Борино, област Смолян
Стойностна сметка

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
	ПЪТНИ ПРЕМИНАВАНИЯ - L = 5 М - 8 БР.				
1	Изкопи - всички видове	м3	включени в част "В и К"		
2	Насипи - всички видове	м3	включени в част "В и К"		
3	Подложки	м3	включени в част "В и К"		
4	Изработаимонтажнамястонастоманенаобсаднатр ъбаотгорещовалцуванпрофил2П280/95(UPN- DIN1026) – L=5.0м	кг	450	3,96	1782,00
5	Сигнални ленти	м	включени в част "В и К"		
				Всичко за един брой преминаван е	1782,00
				За 8 броя преминаван ия	14256,00
	ТИПОВИ ШАХТИ Ф 1200 ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ – 2 бр.				
1	Изкопсограниченаширинаот1.20до4мидълбочина 2-4м,ръчно,вземнипочви,укрепен, по улици	м3	7	32,06	224,42
2	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разст	м3	7	4,95	34,65
3	Полагане бетон клас В25, F150, W0.6 за хидросъоръжения	м3	1	158,43	158,43
4	Полагане на преходен бетон клас В25 за хидросъоръжения	м3	2	158,43	316,86
5	Доставка и полагане на едър чакъл за дренаж	м3	2	27,29	54,58
6	Доставка и монтаж на армировка за шахти при ХТС	кг	55	1,96	107,80
7	Доставка и монтаж на PVC-тръба, ф 1200, гофр., усилена, Н=1,85 м	м	1,85	798,22	1476,71
8	Заготовка и монтаж на мет. капак с теплоизол. За шахта ф1200 мм	бр.	1	304,87	304,87
9	Доставка и полагане на дренажна тръба ф 110 с „жаба клапа“ и дренажна призма	м	0,5	48,39	24,20
10	Доставка и монтаж на стом. шпилки М16 с 2 бр.	бр.	6	4,68	28,08



	гайки				
11	Кюфржж зж мжпкн конструкии	м2	6	39,44	236,64
12	Засипване на изкопи без трамбоване	м3	5,5	6,08	33,44
13	Уплътн. 3.п. ръчно, с трамбовка на пласт. по 10 см	м3	5,5	2,62	14,41
14	Превоз бетон	м3	3	29,85	89,55
15	Доставка и монтаж на чугунен капак ф 600 за РШ	бр.	1	356,73	356,73
				Всичко:	3461,36
				За 2 броя шахти	6922,72
	БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №1 – L=10 м				
1	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	67	1,58	105,86
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	8	21,97	175,76
3	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	183	1,58	289,14
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		183	6,65	1216,95
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	19	85,8	1630,20
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	75	1,95	146,25
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	19	5,09	96,71
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	75	12,27	920,25
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	8	33,38	267,04
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan(Zn-Al 5%), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	28	312,46	8748,90
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км (Кразб.=1,38)	м	89	40,1	3568,90
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	47	16,95	796,65
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км (Кразб.=1,25)	м3	59	12,27	723,93
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	59	6,65	392,35
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	73	9,74	711,02
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	183	6,65	1216,95
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,40
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	779,75
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				Всичко:	26608,00
	БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №2 – L=12 м				



1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	81	1,58	127,98
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	10	21,97	219,70
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	220	1,58	347,60
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		220	6,65	1463,00
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	23	85,8	1973,40
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	90	1,95	175,50
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	23	5,09	117,07
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	90	12,27	1104,30
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	10	33,38	333,80
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan(Zn-Al 5%), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	34	312,46	10623,64
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км (Кразб.=1,38)	м	107	40,1	4290,70
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	57	16,95	966,15
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км (Кразб.=1,25)	м3	71	12,27	871,17
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	71	6,65	472,15
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	88	9,74	857,12
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	220	6,65	1463,00
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,36
18	Доставка и полагане на основа от заклнен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	779,75
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				Всичко:	31007,41
БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №3 – L=20 м					
1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	134	1,58	221,72
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	16	21,97	351,52
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	366	1,58	578,28
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		366	6,65	2433,90
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	38	85,8	3260,40
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех.	м3	150	1,95	292,50

