



# „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД



гр. Свети Влас ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 22,  
тел.: 0885 555 055, факс: 055423621, e-mail: office@brilliant.bg

ОБЛАСТ СМОЛЯН  
ОБЩИНА БОРИНО

Вх./Их.№. 3848  
21.09. 2016г.


## ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян  
ОТ: "Брилянт-Слънчев бряг" ООД, гр. Свети Влас, ул. "св. Кирил и Методий" 22


Уважаеми Дами и Господа,  
с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: "Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Буйново", община Борино, област Смолян  
Стойностна сметка

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
	<b>ПЪТНИ ПРЕМИНАВАНИЯ - L = 5 М - 8 БР.</b>				
1	Изкопи - всички видове	м3	включени в част "В и К"		
2	Насипи - всички видове	м3	включени в част "В и К"		
3	Подложки	м3	включени в част "В и К"		
4	Изработаимонтажнамястонастоманенаобсаднатр ъбаотгорещовалцуванпрофил2П280/95(UPN- DIN1026 ) – L=5.0м	кг	450	3,96	1782,00
5	Сигнални ленти	м	включени в част "В и К"		
				Всичко за един брой преминаван е	1782,00
				За 8 броя преминаван ия	14256,00
	<b>ТИПОВИ ШАХТИ Ф 1200 ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ – 2 бр.</b>				
1	Изкопсограниченаширинаот1.20до4мидълбочина 2-4м,ръчно,вземнипочви,укрепен, по улици	м3	7	32,06	224,42
2	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разст	м3	7	4,95	34,65
3	Полагане бетон клас В25, F150, W0.6 за хидросъоръжения	м3	1	158,43	158,43
4	Полагане на преходен бетон клас В25 за хидросъоръжения	м3	2	158,43	316,86
5	Доставка и полагане на едър чакъл за дренаж	м3	2	27,29	54,58
6	Доставка и монтаж на армировка за шахти при ХТС	кг	55	1,96	107,80
7	Доставка и монтаж на PVC-тръба, ф 1200, гофр., усилена, Н=1,85 м	м	1,85	798,22	1476,71
8	Заготовка и монтаж на мет. капак с теплоизол. За шахта ф1200 мм	бр.	1	304,87	304,87
9	Доставка и полагане на дренажна тръба ф 110 с „жаба клапа“ и дренажна призма	м	0,5	48,39	24,20
10	Доставка и монтаж на стом. шпилки М16 с 2 бр.	бр.	6	4,68	28,08



	гайки				
11	Кюфржж зж мжпкн конструкии	м2	6	39,44	236,64
12	Засипване на изкопи без трамбоване	м3	5,5	6,08	33,44
13	Уплътн. 3.п. ръчно, с трамбовка на пласт. по 10 см	м3	5,5	2,62	14,41
14	Превоз бетон	м3	3	29,85	89,55
15	Доставка и монтаж на чугунен капак ф 600 за РШ	бр.	1	356,73	356,73
				<b>Всичко:</b>	<b>3461,36</b>
				<b>За 2 броя шахти</b>	<b>6922,72</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №1 – L=10 м</b>				
1	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	67	1,58	105,86
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	8	21,97	175,76
3	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	183	1,58	289,14
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		183	6,65	1216,95
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	19	85,8	1630,20
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	75	1,95	146,25
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	19	5,09	96,71
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	75	12,27	920,25
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	8	33,38	267,04
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	28	312,46	8748,90
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	89	40,1	3568,90
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	47	16,95	796,65
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	59	12,27	723,93
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	59	6,65	392,35
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	73	9,74	711,02
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	183	6,65	1216,95
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,40
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	779,75
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				<b>Всичко:</b>	<b>26608,00</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №2 – L=12 м</b>				



1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	81	1,58	127,98
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	10	21,97	219,70
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	220	1,58	347,60
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		220	6,65	1463,00
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	23	85,8	1973,40
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	90	1,95	175,50
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	23	5,09	117,07
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	90	12,27	1104,30
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	10	33,38	333,80
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	34	312,46	10623,64
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	107	40,1	4290,70
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	57	16,95	966,15
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	71	12,27	871,17
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	71	6,65	472,15
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	88	9,74	857,12
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	220	6,65	1463,00
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,36
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	779,75
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				<b>Всичко:</b>	<b>31007,41</b>
<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №3 – L=20 м</b>					
1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	134	1,58	221,72
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	16	21,97	351,52
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	366	1,58	578,28
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		366	6,65	2433,90
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	38	85,8	3260,40
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех.	м3	150	1,95	292,50





	товарач				
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	38	5,09	193,42
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	150	12,27	1840,50
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	16	33,38	534,08
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	56	312,46	17497,76
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	178	40,1	7137,80
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	94	16,95	1593,30
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	118	12,27	1447,86
14	Прехвърляне на обратен насип до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	118	6,65	784,70
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	146	9,74	1422,04
16	Прехвърляне на зем. почви на 3 м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	366	6,65	2433,90
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,36
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	779,75
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				<b>Всичко:</b>	<b>47614,81</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №4 – L=29 м</b>				
1	Изкопсбагер вземни почви, с ширина над 1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	195	1,58	308,10
2	Доизкопаване ръчно с ширина над 1,20 м дълбочина до 2 м	м3	24	21,97	527,28
3	Изкопсбагер вземни почви, с ширина над 1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	531	1,58	838,98
4	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние		531	<b>6,65</b>	3531,15
5	Изкопска рътчав скални почви, с ширина над 1.20 и дълбочина до 2 м	м3	56	85,8	4804,80
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	218	1,95	425,10
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	55	5,09	279,95
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	218	12,27	2674,86
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	24	33,38	801,12
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	82	312,46	25621,72
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	258	40,1	10345,80

12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	137	16,95	2322,15
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	171	12,27	2098,17
14	Прехвърлянаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	171	6,65	1137,15
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	212	9,74	2064,88
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	531	6,65	3531,15
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,36
18	Доставка и полагане на основа от заклнен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	779,75
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				<b>Всичко:</b>	<b>66913,49</b>
<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №5 – L=52 м</b>					
1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	349	1,58	554,91
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	42	21,97	923,16
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	953	1,58	1515,27
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		953	<b>6,65</b>	6346,98
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	99	85,8	8494,20
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	390	1,95	756,60
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	99	5,09	502,92
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	390	12,27	4785,30
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	42	33,38	1401,96
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	146	312,46	45619,16
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	463	40,1	18566,30
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	245	16,95	4152,75
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	307	12,27	3766,89
14	Прехвърлянаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	307	6,65	2044,62
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	380	9,74	3701,20
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	953	6,65	6346,98

17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,36
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	780,00
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				<b>Всичко:</b>	<b>115080,58</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №6 – L=28 м</b>				
1	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	188	1,58	298,92
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	23	21,97	505,54
3	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	513	1,58	815,67
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		513	6,65	3416,58
5	Изкопсъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	54	85,8	4633,20
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	210	1,95	407,40
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	54	5,09	274,32
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	210	12,27	2576,70
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	23	33,38	767,74
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	79	312,46	24684,34
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	250	40,1	10025,00
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	132	16,95	2237,40
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	166	12,27	2036,82
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	166	6,65	1105,56
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	205	9,74	1996,70
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	513	6,65	3416,58
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,36
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	780,00
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				<b>Всичко:</b>	<b>64799,85</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №7 – L=10 м</b>				

1	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	67	1,58	106,53
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	8	21,97	175,84
3	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	183	1,58	290,97
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		183	<b>6,65</b>	1218,78
5	Изкопсъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	19	85,8	1630,20
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	75	1,95	145,50
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	19	5,09	96,52
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	75	12,27	920,25
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	8	33,38	267,04
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	28	312,46	8748,88
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	89	40,1	3568,90
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	47	16,95	796,65
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	59	12,27	723,93
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	59	6,65	392,94
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	73	9,74	711,02
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	183	6,65	1218,78
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	144,87	4056,36
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	31,19	780,00
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	18,34	513,52
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10,06	251,50
				<b>Всичко:</b>	<b>26614,11</b>
	<b>Б/ ВОДЕН ПРАГ – Количества и стойности за 1 бр.</b>				
1	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	18	1,58	28,44
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	2	21,97	43,94
3	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	173	1,58	273,34
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		198	<b>6,65</b>	1316,70
5	Изкопсъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	5	85,8	429,00



6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	18	1,95	35,10
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	2	5,09	10,18
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	20	12,27	245,40
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	6	33,38	200,28
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/0,3 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	6	160,66	963,96
11	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 3/1/0,3 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	2	175,84	351,68
12	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 1,5/1/0,5 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	2	155,6	311,20
13	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/0,5 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	4	163,19	652,76
14	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км( Кразб.=1,38 )	м	26	40,1	1042,60
15	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см	м3	5	16,95	84,75
16	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	5	12,27	61,35
17	Прехвърляне на обратен насип до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние		173	6,65	1150,45
18	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м2	43	9,74	418,82
19	Прехвърляне на зем. почви на 3 м хоризонт. и 2 м верт. разстояние за възстановяване коритото на река	м3	183	6,65	1216,95
				<b>Всичко за 1 воден праг</b>	<b>9766,70</b>
				<b>за 13 бр. Прагове</b>	<b>126967,10</b>
				<b>Всичко:</b>	<b>126967,10</b>
	<b>Дължина на водопровода - L=6845 м;</b>				
1	Подготовка на трасето, почистване от паднала земна маса, изсичане на храсти - 5чд 1 мс	тотал	1	474,38	474,38
2	Изкоп с огр.широчина 0.6-1.2 m в земни почви, неукрепен, Н=или< 2m - ръчен 30%	м3	2298	21,42	49215,00
3	Изкоп с огр.широчина 0.6-1.2 m в земни почви, неукрепен, Н=или< 2m - с багер на отвал 70%	м3	5362	1,97	10581,37
4	Натоварване на изкопана земна маса на самосвал с багер и транспорт до 1.5км	м3	2298	2,25	5174,41
5	Доставка (50км) и направа на пясъчна подложка под тръбопровод с d=10cm	м3	410,7	41,93	17222,60
6	Доставка и монтаж на тръба PE-HD Ø110, PN 16 в изкоп на челна заварка-вкл., при Pн=1.03 и 30% високопланински	ml	7050,35	19,9	140290,04
7	Доставка и монтаж на комплект изпразнителен възел Ø110	бр.	2	102,59	205,18
8	Обратна засипкана тесен ископ, ръчно на пластове със сортиран материал	м3	2298	6,29	14447,64
9	Обратна засипкана тесен ископ, механизизирано		5362	0,81	4341,08



10	Полагане на сигнална PVC лента		6845	0,59	4069,69
11	Уплътняване на земни почви с трамбовка на пластове	м3	7660	2,28	17441,82
12	Изпробване плътността на водопровода под налягане	ml	7660	4,26	32654,96
13	Дезинфекция водопровод, изплакване от дез.р-р - норма за 100мл	ml	68,45	10,82	740,34
14	Инспекция, саниране, преработване и връзка към новия водопровод на съществуващи водохващания, вкл. при необходимост и ремонт при доказване на количествата и видове работи.	тотал	2	1581,25	3162,50
15	Инспекция, саниране, преработване и връзка към новия водопровод на съществуваща събирателна (облекчителна) шахта, вкл. при необходимост и ремонт при доказване на количествата и видове работи.	тотал	1	1581,25	1581,25
16	Връзка към съществуваща разпределителна мрежа пред резервоара, вкл. инспекция, саниране, преработване при доказване на количествата и видове работи.	тотал	1	1581,25	1581,25
17	Временни връзки (байпаси) между нов и съществуващ водопровод с цел непрекъсване на водоснабдяването на населеното място	тотал	1	1581,25	1581,25
				<b>Всичко:</b>	<b>304765,76</b>
	<b>ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА</b>				
	11X30 м = 330м x 33,73 лв			<b>Всичко:</b>	<b>11130,90</b>
				<b>Общо:</b>	<b>842680,73</b>

Непредвидени разходи 5% - 42134,04 лева

Сума: 884814,77 лева

ДДС 20% : 176962,95 лева


**ОБЩО СМР ( с ДДС ) : 1061777,72 лева**

**ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ**

ДАТА 19.09.2016 г.

УПРАВИТЕЛ: .....

/ Р. Стефанов /



Водстрой 98 АД  
ул. Шандор Петъфи №13-15  
София 1606  
Тел. (02) 980 9885; (02) 987 2625  
Факс. (02) 988 1780  
Е-поща: vodstroj98@vodstroj.bg



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

към техническа спецификация за изграждане на  
обект: "Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема  
на с. Буйново", община Борино, област Смолян

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

Уважаеми Дами и Господа,  
с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: "Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема  
на с. Буйново", община Борино, област Смолян

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
	<b>ПЪТНИ ПРЕМИНАВАНИЯ - L = 5 М - 8 БР.</b>				
1	Изкопи - всички видове	м3	включени в част "В и К"		
2	Насипи - всички видове	м3	включени в част "В и К"		
3	Подложки	м3	включени в част "В и К"		
4	Изработаимонтажнамястонастоманенаобсаднатръбаотгорещ овалцуванпрофил2П280/95(UPN-DIN1026) – L=5.0м	кг	450	4,45	2000,28
5	Сигнални ленти	м	включени в част "В и К"		
				Всичко за един брой преминаване	2000,28
				За 8 броя преминавания	16002,24
	<b>ТИПОВИ ШАХТИ Ф 1200 ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ – 2 бр.</b>				
1	Изкопсограниченаширинаот1.20до4мидълбочина2-4м,ръчно,вземнипочви,укрепен, по улици	м3	7	36,13	252,91
2	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разст	м3	7	5,58	39,08
3	Полагане бетон клас В25, F150, W0.6 за хидросъоръжения	м3	1	178,56	178,56
4	Полагане на преходен бетон клас В25 за хидросъоръжения	м3	2	178,56	357,12
5	Доставка и полагане на едър чакъл за дренаж	м3	2	30,76	61,51

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
6	Доставка и монтаж на армировка за шахти при ХТС	кг	55	2,21	121,66
7	Доставка и монтаж на PVC-тръба, ф 1200, гофр., усилена, Н=1,85 м	м	1,85	899,65	1664,36
8	Заготовка и монтаж на мет. капак с топлоизол. За шахта ф1200 мм	бр.	1	343,61	343,61
9	Доставка и полагане на дренажна тръба ф 110 с „жаба клапа“ и дренажна призма	м	0,5	54,54	27,27
10	Доставка и монтаж на стом. шпилки М16 с 2 бр. гайки	бр.	6	5,28	31,66
11	Котва за малки конструкции	м2	6	44,45	266,70
12	Засипване на изкопи без трамбоване	м3	5,5	6,86	37,71
13	Уплътн. З.п. ръчно, с трамбовка на пласт. по 10 см	м3	5,5	2,95	16,22
14	Превоз бетон	м3	3	33,64	100,93
15	Доставка и монтаж на чугунен капак ф 600 за РШ	бр.	1	402,06	402,06
				<b>Всичко:</b>	<b>3901,36</b>
				<b>За 8 броя шахти</b>	<b>7802,72</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №1 – L=10 м</b>				
1	Изкопсбагервземнипочви, сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	67	1,78	119,27
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	8	24,76	198,11
3	Изкопсбагервземнипочви, сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	183	1,78	325,76
4	Прехвърляне на земнипочви до 3м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние		183	7,50	1372,45
5	Изкопсъртачв скалнипочви, сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	19	96,71	1837,42
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	75	2,20	165,11
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	19	5,74	109,07
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	75	13,83	1037,27
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	8	37,63	301,00
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и raster 8/10, ф 2,7 мм	бр.	28	352,16	9860,51
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	89	45,20	4022,67
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	47	19,11	898,05
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	59	13,83	815,99
14	Прехвърляне на обратен насип до 3м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	59	7,50	442,48
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	73	10,98	801,23
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояние за възстановяване коритото на река	м	183	7,50	1372,45
17	Доставка и монтаж на гофрирани PE тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	163,28	4571,76
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	35,15	878,74
19	Демонтаж на гофрирани PE тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	20,67	578,66
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	11,33	283,35
				<b>Всичко:</b>	<b>29991,35</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №2 – L=12 м</b>				
1	Изкопсбагервземнипочви, сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	81	1,78	144,19
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	10	24,76	247,64



№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
3	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	220	1,78	391,63
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		220	7,50	1649,94
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	23	96,71	2224,25
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	90	2,20	198,13
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	23	5,74	132,04
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	90	13,83	1244,72
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	10	37,63	376,25
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	34	352,16	11973,47
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	107	45,20	4836,24
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	57	19,11	1089,13
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	71	13,83	981,95
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	71	7,50	532,48
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	88	10,98	965,86
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	220	7,50	1649,94
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	163,28	4571,76
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	35,15	878,74
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	20,67	578,66
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	11,33	283,35
				<b>Всичко:</b>	<b>34950,37</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №3 – L=20 м</b>				
1	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	134	1,78	238,54
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	16	24,76	396,22
3	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	366	1,78	651,53
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		366	7,50	2744,9
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	38	96,71	3674,85
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	150	2,20	330,22
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	38	5,74	218,15
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	150	13,83	2074,54
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	16	37,63	602
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	56	352,16	19721,01
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	178	45,20	8045,34
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	94	19,11	1796,1
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	118	13,83	1631,97
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	118	7,50	884,97
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	146	10,98	1602,46

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт, и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	366	7,50	2744,9
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	163,28	4571,76
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	35,15	878,74
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	20,67	578,66
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	11,33	283,35
				<b>Всичко:</b>	<b>53670,21</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №4 – L=29 м</b>				
1	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	195	1,78	347,13
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	24	24,76	594,33
3	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	531	1,78	945,25
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		531	7,50	3982,36
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	56	96,71	5415,57
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	218	2,20	479,92
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	55	5,74	315,74
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	218	13,83	3015,00
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	24	37,63	903,00
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	82	352,16	28877,20
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	258	45,20	11661,22
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	137	19,11	2617,72
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	171	13,83	2364,98
14	Прехвърляненаобратенна насипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	171	7,50	1282,45
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	212	10,98	2326,86
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	531	7,50	3982,36
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	163,28	4571,76
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	35,15	878,74
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	20,67	578,66
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	11,33	283,35
				<b>Всичко:</b>	<b>75423,60</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №5 – L=52 м</b>				
1	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	349	1,79	624,94
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	42	24,77	1040,52
3	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	953	1,79	1706,51
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		953	7,51	7157,28
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	99	96,71	9573,95

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	390	2,19	854,46
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	99	5,73	567,28
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	390	13,83	5393,80
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	42	37,63	1580,25
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	146	352,16	51415,49
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	463	45,20	20926,92
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	245	19,11	4681,33
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	307	13,83	4245,89
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	307	7,51	2305,65
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	380	10,98	4170,78
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	953	7,51	7157,28
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	163,28	4571,76
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	35,16	879,01
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	20,67	578,66
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	11,33	283,35
				<b>Всичко:</b>	<b>129715,11</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №6 – L=28 м</b>				
1	Изкопсабгервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	188	1,79	336,65
2	Доизкопаванеръчносширинанад1.20мидълбочина до 2 м	м3	23	24,77	569,81
3	Изкопсабгервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	513	1,79	918,61
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		513	7,51	3852,77
5	Изкопсъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	54	96,71	5222,15
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	210	2,19	460,10
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	54	5,73	309,43
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	210	13,83	2904,36
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	23	37,63	865,38
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	79	352,16	27820,71
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	250	45,20	11299,63
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	132	19,11	2522,19
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	166	13,83	2295,82
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	166	7,51	1246,70
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	205	10,98	2250,03
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	513	7,51	3852,77
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	163,28	4571,76
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	35,16	879,01



№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	20,67	578,66
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	11,33	283,35
				<b>Всичко:</b>	<b>73039,89</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №7 – L=10 м</b>				
1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1,20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	67	1,79	119,97
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	8	24,77	198,20
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1,20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	183	1,79	327,69
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		183	7,51	1374,38
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1,20 и дълбочина до 2 м	м3	19	96,71	1837,42
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	75	2,19	164,32
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	19	5,73	108,87
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	75	13,83	1037,27
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	8	37,63	301,00
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	28	352,16	9860,51
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	89	45,20	4022,67
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	47	19,11	898,05
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	59	13,83	815,99
14	Прехвърляненаобратенна насипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	59	7,51	443,11
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	73	10,98	801,23
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	183	7,51	1374,38
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	163,28	4571,76
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	35,16	879,01
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	20,67	578,66
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	11,33	283,35
					<b>29997,84</b>
	<b>Б/ ВОДЕН ПРАГ – Количества и стойности за 1 бр.</b>				
1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1,20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	18	1,78	32,04
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	2	24,76	49,53
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1,20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	173	1,78	307,96
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		198	7,50	1484,95
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1,20 и дълбочина до 2 м	м3	5	96,71	483,53
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	18	2,20	39,63
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	2	5,74	11,48
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	20	13,83	276,61
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	6	37,63	225,75

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/0,3 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	6	181,08	1086,47
11	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 3/1/0,3 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	2	198,18	396,37
12	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък	бр.	2	175,37	350,74
13	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 1,5/1/0,5 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	4	183,92	735,69
14	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/0,5 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	5	209,59	1047,96
15	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км( Кразб.=1,38 )	м	26	45,20	1175,16
16	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см	м3	5	19,11	95,54
17	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	5	13,83	69,15
18	Прехвърляне на обратен насип до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние		173	7,50	1297,45
19	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м2	43	10,98	471,96
20	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м3	183	7,50	1372,45
				Всичко за 1 воден праг	11010,42
				Всичко за 13 бр. Прагове:	143135,46
	<b>Дължина на водопровода - L=6845 м;</b>				
1	Подготовка на трасето, почистване от паднала земна маса, изсичане на храсти - 5чд 1 мс	тот ал	1	534,66	534,66
2	Изкоп с огр широчина 0.6-1.2 м в земни почви, неукрепен, Н=или< 2м - ръчен 30%	м3	2298	24,14	55479,23
3	Изкоп с огр широчина 0.6-1.2 м в земни почви, неукрепен, Н=или< 2м - с багер на отвал 70%	м3	5362	2,22	11917,22
4	Натоварване на изкопана земна маса на самосвал с багер и транспорт до 1.5км	м3	2298	2,54	5833,55
5	Доставка (50км) и направа на пясъчна подложка под тръбопровод с d=10cm	м3	410,7	47,26	19410,94
6	Доставка и монтаж на тръба PE-HD Ø110, PN 16 в изкоп на челна заварка-вкл., при Pn=1.03 и 30% високопланински	ml	7050,35	22,43	158107,38
7	Доставка и монтаж на комплект изпразнителен възел Ø110	бр.	2	115,62	231,25
8	Обратна засипкана тесен ископ, ръчно на пластове със сортиран материал	м3	2298	7,09	16290,37
9	Обратна засипкана тесен ископ, механизирано		5362	0,92	4913,74
10	Полагане на сигнална PVC лента		6845	0,66	4542,34
11	Уплътняване на земни почви с трамбовка на пластове	м3	7660	2,57	19687,22
12	Изпробване плътността на водопровода под налягане	ml	7660	4,80	36792,51
13	Дезинфекция водопровод, изплакване от дез.р-р - норма за 100мл	ml	68,45	12,20	834,93
14	Инспекция, саниране, преработване и връзка към новия водопровод на съществуващи водохващания, вкл. при необходимост и ремонт при доказване на количествата и видове работи.	тот ал	2	1 782,18	3564,35

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
15	Инспекция, саниране, преработване и връзка към новия водопровод на съществуваща събирателна (облекчителна) шахта , вкл. при необходимост и ремонт при доказване на количествата и видове работи.	тотал	1	1 782,18	1782,18
16	Връзка към съществуваща разпределителна мрежа пред резервоара, вкл. инспекция, саниране, преработване при доказване на количествата и видове работи.	тотал	1	1 782,18	1782,18
17	Временни връзки (байпаси) между нов и съществуващ водопровод с цел непрекъсване на водоснабдяването на населеното място	тотал	1	1 782,18	1782,18
				<b>Всичко:</b>	<b>343486,23</b>
	<b>ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА</b>				
	11X30 м = 330м x 40.00лв			<b>Всичко:</b>	<b>13 200,00</b>
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>				<b>950 415,02</b>
	Непредвидени разходи 5%				47520,75
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>				<b>997 935,77</b>
	ДДС 20%				199587,15
	<b>ОБЩО с ДДС</b>				<b>1 197 522,92</b>

**ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТА - 120 дни**

Дата: 26.09.2016 г.

Управител







# “ПЪТ 2004” ООД – гр. Бургас“

8001 Бургас, ул. „Транспортна“ 7, ет. 3  
 тел/факс 056/84 04 92, E-mail: put2004@abv.bg

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към техническа спецификация за изграждане на  
 обект: "Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема  
 на с. Буйново", община Борино, област Смолян

## ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

ОТ "ПЪТ2004"ООД

Уважаеми Дами и Господа,  
 с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: "Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема  
 на с. Буйново", община Борино, област Смолян

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
<b>ПЪТНИ ПРЕМИНАВАНИЯ - L = 5 М - 8 БР.</b>					
1	Изкопи - всички видове	м3	включени в част "В и К"		
2	Насипи - всички видове	м3	включени в част "В и К"		
3	Подложки	м3	включени в част "В и К"		
4	Изработа и монтаж на място на стоманена обсадна тръба от горещ овалцуван профил 2П280/95 (UPN-DIN1026) – L=5.0м	кг	450	4.22	1899.00
5	Сигнални ленти	м	включени в част "В и К"		
				Всичко за един брой преминаване	1899.00
				За 8 броя преминавания	15192.00
<b>ТИПОВИ ШАХТИ Ф 1200 ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ – 2 бр.</b>					
1	Изкоп с ограничена ширина от 1.20 до 4 м дълбочина 2-4 м, ръчно, вземни почви, укрепен, по улици	м3	7	34.30	240.10
2	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разст	м3	7	5.30	37.10
3	Полагане бетон клас В25, F150, W0.6 за хидросъоръжения	м3	1	169.52	169.52

4	Полагане на преходен бетон клас В25 за хидросъоръжения	м3	2	169.52	339.04
5	Доставка и полагане на едър чакъл за дренаж	м3	2	29.20	58.40
6	Доставка и монтаж на армировка за шахти при ХТС	кг	55	2.10	115.50
7	Доставка и монтаж на PVC-тръба, ф 1200, гофр., усилена, Н=1,85 м	м	1.85	854.10	1580.09
8	Заготовка и монтаж на мет. капак с топлоизол. За шахта ф1200 мм	бр.	1	326.21	326.21
9	Доставка и полагане на дренажна тръба ф 110 с „жаба клапа“ и дренажна призма	м	0.5	51.78	25.89
10	Доставка и монтаж на стом. шпилки М16 с 2 бр. гайки	бр.	6	5.01	30.06
11	Кюфраж за малки конструкции	м2	6	42.20	253.20
12	Засипване на изкопи без трамбоване	м3	5.5	6.51	35.81
13	Уплътн. З.п. ръчно, с трамбовка на пласт. по 10 см	м3	5.5	2.80	15.40
14	Превоз бетон	м3	3	31.94	95.82
15	Доставка и монтаж на чугунен капак ф 600 за РШ	бр.	1	381.70	381.70
				<b>Всичко:</b>	<b>3703.84</b>
				<b>За 8 броя шахти</b>	<b>7407.68</b>
<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №1 – L=10 м</b>					
1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	67	1.69	113.23
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	8	23.51	188.08
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	183	1.69	309.27
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		183	7.12	1302.96
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	19	91.81	1744.39
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	75	2.09	156.75
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	19	5.45	103.55
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	75	13.13	984.75
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	8	35.72	285.76
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	28	334.33	9361.24
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	89	42.91	3818.99
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	47	18.14	852.58
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	59	13.13	774.67
14	Прехвърляненеобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	59	7.12	420.08
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	73	10.42	760.66
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	183	7.12	1302.96
17	Доставка и монтаж на гофрирани PE тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	155.01	4340.28
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	33.37	834.25
19	Демонтаж на гофрирани PE тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	19.62	549.36
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10.76	269.00
				<b>Всичко:</b>	<b>28472.81</b>
<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №2 – L=12 м</b>					

1	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	81	1.69	136.89
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	10	23.51	235.10
3	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	220	1.69	371.80
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		220	7.12	1566.40
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	23	91.81	2111.63
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	90	2.09	188.10
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	23	5.45	125.35
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	90	13.13	1181.70
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	10	35.72	357.20
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	34	334.33	11367.22
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	107	42.91	4591.37
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	57	18.14	1033.98
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	71	13.13	932.23
14	Прехвърляненаобратеннанасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	71	7.12	505.52
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	88	10.42	916.96
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	220	7.12	1566.40
17	Доставка и монтаж на гофрирани PE тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	155.01	4340.28
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	33.37	834.25
19	Демонтаж на гофрирани PE тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	19.62	549.36
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10.76	269.00
				<b>Всичко:</b>	<b>33180.74</b>
<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №3 – L=20 м</b>					
1	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	134	1.69	226.46
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	16	23.51	376.16
3	Изкопсагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	366	1.69	618.54
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		<b>366</b>	<b>7.12</b>	<b>2605.92</b>
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	38	91.81	3488.78
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	150	2.09	313.5
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	38	5.45	207.1
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	150	13.13	1969.5
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	16	35.72	571.52
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	56	334.33	18722.48
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	178	42.91	7637.98
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	94	18.14	1705.16
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	118	13.13	1549.34

14	Прехвърляне на обратен насип до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	118	7.12	840.16
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	146	10.42	1521.32
16	Прехвърляне на зем. почви на 3 м хоризонт. и 2 м вертикално разстояние за възстановяване коритото на река	м	366	7.12	2605.92
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	155.01	4340.28
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	33.37	834.25
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	19.62	549.36
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10.76	269
				<b>Всичко:</b>	<b>50952.73</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №4 – L=29 м</b>				
1	Изкопсбагер вземни почви, с ширина над 1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	195	1.69	329.55
2	Доизкопаване ръчно с ширина над 1.20 м дълбочина до 2 м	м3	24	23.51	564.24
3	Изкопсбагер вземни почви, с ширина над 1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	531	1.69	897.39
4	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние		531	7.12	3780.72
5	Изкопска ртачва скални почви, с ширина над 1.20 и дълбочина до 2 м	м3	56	91.81	5141.36
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	218	2.09	455.62
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	55	5.45	299.75
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	218	13.13	2862.34
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	24	35.72	857.28
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan ( Zn-Al 5% ), PVC и raster 8/10, ф 2,7 мм	бр.	82	334.33	27415.06
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	258	42.91	11070.78
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	137	18.14	2485.18
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	171	13.13	2245.23
14	Прехвърляне на обратен насип до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	171	7.12	1217.52
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	212	10.42	2209.04
16	Прехвърляне на зем. почви на 3 м хоризонт. и 2 м вертикално разстояние за възстановяване коритото на река	м	531	7.12	3780.72
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	155.01	4340.28
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	33.37	834.25
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	19.62	549.36
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10.76	269.00
				<b>Всичко:</b>	<b>71604.67</b>
	<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №5 – L=52 м</b>				
1	Изкопсбагер вземни почви, с ширина над 1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	349	1.7	593.30
2	Доизкопаване ръчно с ширина над 1.20 м дълбочина до 2 м	м3	42	23.52	987.84
3	Изкопсбагер вземни почви, с ширина над 1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	953	1.7	1620.10
4	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние		953	7.13	6794.89



5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	99	91.81	9089.19
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	390	2.08	811.20
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	99	5.44	538.56
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	390	13.13	5120.70
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	42	35.72	1500.24
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	146	334.33	48812.18
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	463	42.91	19867.33
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	245	18.14	4444.30
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	307	13.13	4030.91
14	Прехвърляненаобратеннаасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	307	7.13	2188.91
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	380	10.42	3959.60
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	953	7.13	6794.89
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	155.01	4340.28
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	33.38	834.50
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	19.62	549.36
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10.76	269.00
				<b>Всичко:</b>	<b>123147.28</b>
<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №6 – L=28 м</b>					
1	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	188	1.70	319.60
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	23	23.52	540.96
3	Изкопсбагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	513	1.70	872.10
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		513	7.13	3657.69
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	54	91.81	4957.74
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	210	2.08	436.80
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	54	5.44	293.76
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	210	13.13	2757.30
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	23	35.72	821.56
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	79	334.33	26412.07
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	250	42.91	10727.50
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	132	18.14	2394.48
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	166	13.13	2179.58
14	Прехвърляненаобратеннаасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	166	7.13	1183.58
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	205	10.42	2136.10
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	513	7.13	3657.69
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	155.01	4340.28



18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	33.38	834.50
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	19.62	549.36
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10.76	269.00
				<b>Всичко:</b>	<b>69341.65</b>
<b>БРЕГОВО УКРЕПВАНЕ №7 – L=10 м</b>					
1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	67	1.7	113.90
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	8	23.52	188.16
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	183	1.7	311.10
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		183	7.13	1304.79
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	19	91.81	1744.39
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	75	2.08	156.00
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	19	5.44	103.36
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	75	13.13	984.75
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	8	35.72	285.76
10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	28	334.33	9361.24
11	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км ( Кразб.=1,38 )	м	89	42.91	3818.99
12	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см зад стена	м3	47	18.14	852.58
13	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	59	13.13	774.67
14	Прехвърляненаобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние	м2	59	7.13	420.67
15	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м3	73	10.42	760.66
16	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м	183	7.13	1304.79
17	Доставка и монтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	155.01	4340.28
18	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за насипване на временно премостване на река	м	25	33.38	834.50
19	Демонтаж на гофрирани РЕ тръби ф 630 за временно премостване на река	м3	28	19.62	549.36
20	Изгребване с товарене на трошен камък от временно премостване на река	м3	25	10.76	269.00
					<b>28478.95</b>
<b>Б/ ВОДЕН ПРАГ – Количества и стойности за 1 бр.</b>					
1	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, на отвал	м3	18	1.69	30.42
2	Доизкопаванеръчносширинанад1,20мидълбочина до 2 м	м3	2	23.51	47.02
3	Изкопсабагервземнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м, за корекция на река	м3	173	1.69	292.37
4	Прехвърляненаземнипочвидо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		198	7.12	1409.76
5	Изкопскъртачвскалнипочви,сширинанад1.20 и дълбочина до 2 м	м3	5	91.81	459.05
6	Товарене на земни почви на самосвал с мех. товарач	м3	18	2.09	37.62
7	Товарене на скални почви на самосвал с мех. товарач	м3	2	5.45	10.90
8	Превоз земни почви на депо до 3 км	м3	20	13.13	262.60
9	Блокаж от ломен камък по укрепителни съоръжения, ръчно, на сухо	м3	6	35.72	214.32

10	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/0,3 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	6	171.91	1031.46
11	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 3/1/0,3 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	2	188.15	376.30
12	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък	бр.	2	166.49	332.98
13	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 1,5/1/0,5 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	4	174.61	698.44
14	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/0,5 с Galfan( Zn-Al 5% ), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	5	198.98	994.90
15	Добив и транспорт на ломен камък от кариера на 15 км( Кразб.=1,38 )	м	26	42.91	1115.66
16	Обратен насип с уплътнение на пластове 30 см	м3	5	18.14	90.70
17	Превоз обратен насип от депо до 3 км ( Кразб.=1,25 )	м3	5	13.13	65.65
18	Прехвърлянеобратеннасипдо3мхоризонтално и 2 м вертикално разстояние		173	7.12	1231.76
19	Доставка и полагане на геотекстил зад габиони	м2	43	10.42	448.06
20	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разстояния за възстановяване коритото на река	м3	183	7.12	1302.96
				Всичко за 1 воден праг	10452.93
				за 13 бр. Прагове	
				Всичко:	135888.09
	<b>Дължина на водопровода - L=6845 м;</b>				
1	Подготовка на трасето, почистване от паднала земна маса, изсичане на храсти - 5чд 1 мс	тотал	1	507.59	507.59
2	Изкоп с огр.широчина 0.6-1.2 м в земни почви, неукрепен, Н=или< 2м - ръчен 30%	м3	2298	22.92	52670.16
3	Изкоп с огр.широчина 0.6-1.2 м в земни почви, неукрепен, Н=или< 2м - с багер на отвал 70%	м3	5362	2.11	11313.82
4	Натоварване на изкопана земна маса на самосвал с багер и транспорт до 1.5км	м3	2298	2.41	5538.18
5	Доставка (50км) и направа на пясъчна подложка под тръбопровод с d=10см	м3	410.7	44.87	18428.11
6	Доставка и монтаж на тръба PE-HD Ø110, PN 16 в изкоп на челна заварка-вкл., при Рн=1.03 и 30% високопланински	ml	7050.35	21.29	150101.95
7	Доставка и монтаж на комплект изпразнителен възел Ø110	бр.	2	109.77	219.54
8	Обратна засипкана тесен ископ, ръчно на пластове със сортиран материал	м3	2298	6.73	15465.54
9	Обратна засипкана тесен ископ, механизирано		5362	0.87	4664.94
10	Полагане на сигнална PVC лента		6845	0.63	4312.35
11	Уплътняване на земни почви с трамбовка на пластове	м3	7660	2.44	18690.40
12	Изпробване плътността на водопровода под налягане	ml	7660	4.56	34929.60
13	Дезинфекция водопровод, изплакване от дез.р-р - норма за 100мл	ml	68.45	11.58	792.65

14	Инспекция, саниране, преработване и връзка към новия водопровод на съществуващи водохващания, вкл. при необходимост и ремонт при доказване на количествата и видове работи.	тотал	2	1691.94	3383.88
15	Инспекция, саниране, преработване и връзка към новия водопровод на съществуваща събирателна (облекчителна) шахта , вкл. при необходимост и ремонт при доказване на количествата и видове работи.	тотал	1	1691.94	1691.94
16	Връзка към съществуваща разпределителна мрежа пред резервоара, вкл. инспекция, саниране, преработване при доказване на количествата и видове работи.	тотал	1	1691.94	1691.94
17	Временни връзки (байпаси) между нов и съществуващ водопровод с цел непрекъсване на водоснабдяването на населеното място	тотал	1	1691.94	1691.94
				<b>Всичко:</b>	<b>326094.53</b>
	<b>ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА</b>				
	11X30 м = 330м x 35.88 лв			<b>Всичко:</b>	<b>11 839.44</b>
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>				<b>901 600.57</b>
	<b>Непредвидени разходи 5%</b>				<b>45080.03</b>
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>				<b>946 680.60</b>
	<b>ДДС 20%</b>				<b>189336.12</b>
	<b>ОБЩО с ДДС</b>				<b>1 136 016.72</b>

**ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ**

**УПРАВИТЕЛ: /Емил Георгиев/.....**

**ДАТА 20.09.2016 г.**

