



„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД



гр. Свети Влас ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 22,
тел.: 0885 555 055, факс: 055423621, e-mail: office@briliant.bg

ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА БОРИНО
Вх./Изх.№ 3881
21.09.2016г.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

ОТ: "Брилянт-Слънчев бряг" ООД, гр. Свети Влас, ул. "св. Кирил и Методий" 22

Уважаеми Дами и Господа,
С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р. Аджиларска до ПСПВ за с. Ягодина, общ. Борино, обл.Смолян
Стойностна сметка

| Поз. ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност |
|----------|------------|---|-------|------|--------|----------|
| | | Водопровод | | | | |
| 1 | 8101402230 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> | м3 | 4577 | 6,34 | 29034,61 |
| 2 | 8101307111 | ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>> | м3 | 1163 | 70,5 | 81997,07 |
| 3 | 8101308111 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(0.6до1.2М И ДЪЛБ.ДО 2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВИ <<01-03-076>> | м3 | 2714 | 63,24 | 171624,4 |
| 4 | 8101307112 | ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>> | м3 | 2585 | 174,8 | 451856,6 |
| 5 | 8101106121 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>> | м3 | 2585 | 22,96 | 59355,22 |
| 6 | 8101106131 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-031>> | м3 | 394 | 19,17 | 7551,13 |
| 7 | 8101307211 | ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-068>> | м3 | 178 | 52,89 | 9414,16 |
| 8 | 8101308211 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2М) ДЪЛБ. ДО 2 М. С ЧУК И ШИЛО СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-080>> | м3 | 414 | 49,56 | 20518,47 |
| 9 | 8101307212 | ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>> | м3 | 394 | 144,32 | 56860,18 |
| 10 | 8101106132 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М <<01-01-032>> | м3 | 72 | 29,38 | 2115,04 |
| 11 | 8101308211 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2М) ДЪЛБ. ДО 2 М. С ЧУК И ШИЛО СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-080>> | м3 | 76 | 49,56 | 3766,67 |
| 12 | 8101307221 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-070>> | м3 | 32 | 64,37 | 2059,83 |
| 13 | 8101307222 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>> | м3 | 72 | 160,24 | 11537,09 |
| 14 | 8101110100 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> | м3 | 3661 | 7,44 | 27231,25 |
| 15 | 8101110200 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> | м3 | 9154 | 11,03 | 100935,7 |
| 16 | 8243012000 | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК | м3 | 657 | 52,95 | 34790,86 |
| 17 | 8243024100 | МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф250 | м | 132 | 42,17 | 5566,33 |
| 18 | 8246451080 | АСФАЛТИРАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф250 ВЪТРЕШНО | м | 132 | 0,44 | 58,56 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|--------|------|--------|----------|
| 19 | 8246451160 | АСФАЛТИРАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф250 ВЪНШНО | м | 132 | 1,29 | 169,7 |
| 20 | 8102064010 | РАБИЦ ЗА ПОКРИВАНЕ НА КАНАЛИ <<02-06-020>> | м2 | 110 | 31,92 | 3510,71 |
| 21 | 8102101100 | ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> | м2 | 110 | 16,37 | 1800,92 |
| 22 | 8243182111 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1ПЛАСТ d=2.0СМ ЗА ЗАКРИТИ КАНАЛИ С S=или<1М2 | 100 м2 | 1,1 | 2790,6 | 3069,67 |
| 23 | 8255085090 | Доставка и монтаж на РЕHD тр. Ф110, РN10 <<09-50-065>> | м | 1813 | 34,08 | 61790,59 |
| 24 | 8255085110 | Също, Ф110, РN 16 <<09-50-066>> | м | 1452 | 39,14 | 56828,89 |
| 25 | 8255085125 | Също, Ф125, РN 10 <<09-50-067>> | м | 236 | 50,45 | 11907,18 |
| 26 | 8255085160 | Също, Ф160, РN10 <<09-50-069>> | м | 3510 | 68,65 | 240971 |
| 27 | 8255085180 | Също, Ф180, РN16 <<09-50-070>> | м | 1350 | 85,11 | 114901,6 |
| 28 | *000000006 | Превоз почви на 5 км | м3 | 585 | 5,94 | 3474,9 |
| 29 | *000000007 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ф180 РЕ-HD комплект с фланец | бр. | 6 | 103,29 | 619,74 |
| 30 | *000000008 | Също, ф160 | бр. | 2 | 95,78 | 191,55 |
| 31 | *000000045 | Също, ф125 | бр. | 1 | 56,57 | 56,57 |
| 32 | *000000046 | Също, ф110 | бр. | 22 | 36,15 | 795,21 |
| 33 | *000000047 | Също, ф90 | бр. | 4 | 29,22 | 116,88 |
| 34 | *000000017 | Намалител РЕ 100 , ф180/160 | бр. | 2 | 84,32 | 168,63 |
| 35 | *000000018 | Също, Ф 180/125 | бр. | 2 | 62,93 | 125,86 |
| 36 | *000000019 | Също, ф160/125 | бр. | 1 | 66,49 | 66,49 |
| 37 | *000000051 | Също, ф160/110 | бр. | 1 | 60,79 | 60,79 |
| 38 | *000000052 | Също, ф110/90 | бр. | 2 | 26,91 | 53,81 |
| 39 | *000000053 | Предфланшов накрайник ф90 | бр. | 4 | 15,03 | 60,1 |
| 40 | *000000054 | Също, ф110 | бр. | 22 | 36,41 | 801,02 |
| 41 | *000000055 | Също, ф125 | бр. | 1 | 38,79 | 38,79 |
| 42 | *000000056 | Също, ф160 | бр. | 2 | 40,13 | 80,26 |
| 43 | *000000057 | също, ф180 | бр. | 4 | 42,58 | 170,32 |
| 44 | *000000058 | Свободен фланец DN 80 | бр. | 1 | 11,08 | 11,08 |
| 45 | *000000059 | Също, DN 100 | бр. | 17 | 12,26 | 208,5 |
| 46 | *000000060 | Свободен фланец ф125 | бр. | 2 | 18,28 | 36,56 |
| 47 | *000000061 | Също, но DN 150 | бр. | 8 | 24,68 | 197,47 |
| 48 | *000000062 | Доставка и монтаж на РЕ100 колена и дъги Ко11 ф125 | бр. | 6 | 66,26 | 397,58 |
| 49 | *000000063 | Също , Ко15, ф125 | бр. | 15 | 66,26 | 993,96 |
| 50 | *000000064 | Също, Ко30, ф125 | бр. | 2 | 66,26 | 132,53 |
| 51 | *000000065 | Също, Ко11, ф160 | бр. | 40 | 78,38 | 3135 |
| 52 | *000000066 | Също, ко15, ф160 | бр. | 52 | 78,38 | 4075,5 |
| 53 | *000000067 | Също, Ко30, ф160 | бр. | 25 | 78,38 | 1959,38 |
| 54 | *000000068 | Също, но Ко 45, ф160 | бр. | 8 | 78,38 | 627 |
| 55 | *000000069 | Също, Ко 60, ф160 | бр. | 1 | 78,38 | 78,38 |
| 56 | *000000070 | Също, Ко90, ф160 | бр. | 2 | 78,38 | 156,75 |
| 57 | *000000071 | Също, Ко11, ф180 | бр. | 15 | 102,52 | 1537,8 |
| 58 | *000000072 | Също, Ко15, ф180 | бр. | 16 | 102,52 | 1640,32 |
| 59 | *000000073 | Също, Ко30, ф180 | бр. | 11 | 102,52 | 1127,72 |
| 60 | *000000075 | Също, Ко45, ф180 | бр. | 6 | 102,52 | 615,12 |
| 61 | *000000076 | Също, Ко45, ф110 | бр. | 2 | 60,32 | 120,65 |
| 62 | *000000077 | Също, ко 60, ф110 | бр. | 1 | 60,32 | 60,32 |
| 63 | *000000078 | Също, Ко 90, ф110 | бр. | 1 | 60,32 | 60,32 |
| 64 | 8242321110 | Н-ВА М-Ж ШИБЪР С ФЛАНЦИ ЕО N 100 с ръчно колело | бр. | 27 | 61,56 | 1662,2 |
| 65 | 8242321220 | Н-ВА М-Ж ШИБЪР ф150 | бр. | 2 | 69,2 | 138,41 |
| 66 | 8243086040 | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100ММ | бр. | 4 | 77,05 | 308,2 |
| 67 | 8247551108 | СК ф 2" | бр. | 3 | 23,51 | 70,52 |
| 68 | 8440096100 | МОНТИРАНЕ ВОДОЗЕМНА СКОБА 160/2" | бр. | 2 | 51,26 | 102,52 |
| 69 | 8440097000 | МОНТИРАНЕ ВОДОЗЕМНА СКОБА 110/ 2" | бр. | 1 | 47,09 | 47,09 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----------|-------|--------|----------------|
| 70 | 8243072040 | МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК №9874 DN2" | бр. | 2 | 189,75 | 379,5 |
| 71 | 8243132100 | ФАСОННИ ЧАСТИ | кг | 250 | 2,93 | 733,29 |
| 72 | 8243175440 | НАПРАВА БЕТОНОВ ПРАГ /ПОДПОРНА СТЕНИЧКА / | бр. | 20 | 79,64 | 1592,84 |
| 73 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ ръчно <<01-01-059>> | м3 | 3051 | 9,12 | 27815,36 |
| 74 | 8101403110 | ЗАСИПВАНЕ С БАГЕР <<01-04-030>> | м3 | 4577 | 3,13 | 14342,85 |
| 75 | 8255082180 | Направа челна заваркаи ф 180 PN16 <<09-50-033>> | бр. | 321 | 83,55 | 26818,12 |
| 76 | 8255082160 | Направа челна заварка ф 160 PN 10 <<09-50-032>> | бр. | 814 | 73,62 | 59929,93 |
| 77 | 8255082125 | Направа челна заварка ф 125 PN10 <<09-50-030>> | бр. | 58 | 57,03 | 3307,9 |
| 78 | 8255082090 | Направа челна заварка ф 110 PN10 <<09-50-028>> | бр. | 160 | 41,37 | 6618,5 |
| 79 | 8255082110 | Направа челна заварка ф 110 PN16 <<09-50-029>> | бр. | 138 | 49,17 | 6785,4 |
| 80 | 8255082160 | Направа челна заварка ф 160 PN 10 <<09-50-032>> | бр. | 2 | 73,62 | 147,25 |
| 81 | 8243111100 | РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф250 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА | бр. | 10 | 9,32 | 93,17 |
| 82 | 8243141060 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ | 100 м. | 83,6 | 20,47 | 1711,38 |
| 83 | 8101112100 | РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>> | 100 м3 | 30,51 | 111,65 | 3406,44 |
| 84 | 8101112200 | РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-01-058>> | 100 м3 | 76,28 | 163,24 | 12451,95 |
| 85 | 8101305100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> | м3 | 6972 | 11,93 | 83210,82 |
| 86 | 8243175200 | НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК | бр. | 5 | 198,11 | 990,53 |
| 87 | 8101102120 | ИЗСИЧАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф46до75СМ <<01-01-004>> | бр. | 10 | 21,02 | 210,21 |
| 88 | 8103401111 | ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С ОБОРСКИ ТОР 2000 КГ/ДКА 1 ЕТАП | ДКА | 1,1 | 1655,4 | 1820,92 |
| 89 | *000000020 | Пренос тръби ръчно до 500м | кг | 36565 | 0,19 | 7038,76 |
| 90 | 8243175121 | ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М | бр. | 7 | 605,4 | 4237,77 |
| 91 | 8243175440 | НАПРАВА БЕТОНОВ ПРАГ /ПОДПОРНА СТЕНИЧКА / | бр. | 5 | 79,64 | 398,21 |
| 92 | 8243175410 | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ | бр. | 15 | 97,32 | 1459,79 |
| 93 | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ <<09-88-001>> | м | 8360 | 1,55 | 12960,21 |
| | | Водопровод | | | | 1876066 |
| | | Шахта | | | | |
| 1 | 8101105232 | ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ - НЕУКРЕПЕН <<01-01-000>> | м3 | 37,7 | 34,4 | 1296,73 |
| 2 | 8102050320 | КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <<02-05-004>> | м2 | 6,7 | 29,43 | 197,15 |
| 3 | 8102051310 | КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ <<02-05-013>> | м2 | 44,3 | 16,53 | 732,28 |
| 4 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>> | кг | 505 | 1,66 | 837,11 |
| 5 | 8102071040 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 <<02-07-018>> | м3 | 7 | 142,05 | 994,33 |
| 6 | *000000035 | Превоз бетон | м3 | 7,7 | 21,38 | 164,66 |
| 7 | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> | м3 | 15,3 | 1,71 | 26,21 |
| 8 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 7,5 <<02-07-002>> | м3 | 0,7 | 127,26 | 89,08 |
| 9 | *000000036 | Доставка и монтаж на регулатор на налягане тип DN00, PN10/16 | бр. | 1 | 4028,5 | 4028,51 |
| 10 | *000000037 | Доставка и монтаж на У механичен филтъфланцовDN150,PN16 | бр. | 1 | 999,11 | 999,11 |
| 11 | 8247551409 | ШИБЪРЕН КРАН СК ф100 | бр. | 2 | 229,28 | 458,56 |
| 12 | 8247551411 | ШИБ.КРАН СК ф150 | бр. | 2 | 358,95 | 717,9 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----|------|--------|------------|
| 13 | 8243176210 | ЧУГУНЕН КАПАК Ф600 | бр. | 1 | 234,41 | 234,41 |
| 14 | 8247631410 | PVC ТРЪБИ ф50 | м | 2 | 12,18 | 24,36 |
| 15 | 8243141060 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф150ММ | 100 | | | |
| 16 | 8243175420 | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | м. | 0,06 | 20,47 | 1,23 |
| 17 | *000000038 | Доставка и монтаж на чугунени стълала | бр. | 5 | 22,12 | 110,61 |
| | | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ | бр. | 6 | 59,4 | 356,4 |
| 18 | 8102162120 | ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, <<02-16-018>> | м2 | 2 | 5,73 | 11,45 |
| 19 | *000000039 | Доставка и монтаж на L профил 50/50/50 | кг | 16 | 1,54 | 24,66 |
| 20 | 8102280810 | БИТУМЕН ГРУНД <<02-28-044>> | м2 | 22 | 1,79 | 39,44 |
| 21 | *000000040 | Доставка и монтаж на намалител 150/100 | бр. | 2 | 68,11 | 136,22 |
| 22 | *000000041 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка ф150 | бр. | 4 | 16,03 | 64,11 |
| 23 | *000000042 | Също, но ф100 | бр. | 2 | 13,65 | 27,3 |
| 24 | *000000043 | Доставка и монтаж на РЕ коляно ф150 | бр. | 2 | 32,24 | 64,48 |
| 25 | *000000044 | Доставка и монтаж на РЕ тройник ф150 | бр. | 3 | 56,23 | 168,7 |
| 26 | 8103102000 | ДРЕНАЖНО ТЯЛО 80/80/50 от дренажен м-л <<03-01-002>> | м3 | 0,5 | 28,31 | 14,15 |
| 27 | 8102061050 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 14 до 50ММ ОТ АЗ <<02-06-005>> | кг | 160 | 1,38 | 221,2 |
| | | Шахта | | | | 12040,37 |
| | | Реконструкция на външен етернитов водопровод на р.Аджиларска до ПСПВ с. Ягодина | | | | 1888106,74 |
| | | 20% ДДС | | | | 377621,34 |
| | | ОБЩО | | | | 2265728,08 |

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ


УПРАВИТЕЛ

/ Р. Стефанов /



Водстрой 98 АД
 ул. Шандор Петъофи №13-15
 София 1606
 Тел. (02) 980 9885; (02) 987 2625
 Факс. (02) 988 1780
 Е-поща: vodstroj98@vodstroj.bg

ОБЛАСТ СМОЛЯН
 ОБЩИНА БОРИНО
 Вх. Док. № 8893
 ДГ. 09. 20. 16. 2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към техническа спецификация за изграждане на
 обект: Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохвощане
 на р. Аджиларска до ПСОВ за с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

Уважаеми Дами и Господа,
 С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохвощане
 на р. Аджиларска до ПСОВ за с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян

| № | Шифър | Наименование | М | К-во | цена | стойност |
|----|------------|--|----|------|--------|-----------|
| | | Водопровод | | | | |
| 1 | 8101402230 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 2 УТ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> | М3 | 4577 | 7,31 | 33457,87 |
| 2 | 8101307111 | ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>> | М3 | 1163 | 81,30 | 94551,90 |
| 3 | 8101308111 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР. (0.6до1.2М И ДЪЛБ.ДО 2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВИ <<01-03-076>> | М3 | 2714 | 72,93 | 197932,02 |
| 4 | 8101307112 | ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>> | М3 | 2585 | 201,58 | 521084,30 |
| 5 | 8101106121 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>> | М3 | 2585 | 26,48 | 68450,80 |
| 6 | 8101106131 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-031>> | М3 | 394 | 22,11 | 8711,34 |
| 7 | 8101307211 | ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-068>> | М3 | 178 | 60,99 | 10856,22 |
| 8 | 8101308211 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР. (НАД 1.2М) ДЪЛБ. ДО 2 М. С ЧУК И ШИЛО СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-080>> | М3 | 414 | 57,15 | 23660,10 |
| 9 | 8101307212 | ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>> | М3 | 394 | 166,43 | 65573,42 |
| 10 | 8101106132 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=до4М <<01-01-032>> | М3 | 72 | 33,88 | 2439,36 |
| 11 | 8101308211 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР. (НАД 1.2М) ДЪЛБ. ДО 2 М. С ЧУК И ШИЛО СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-080>> | М3 | 76 | 57,15 | 4343,40 |
| 12 | 8101307221 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР. (НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-070>> | М3 | 32 | 74,23 | 2375,36 |
| 13 | 8101307222 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР. (НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>> | М3 | 72 | 184,79 | 13304,88 |
| 14 | 8101110100 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> | М3 | 3661 | 8,58 | 31411,38 |
| 15 | 8101110200 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> | М3 | 9154 | 12,72 | 116438,88 |
| 16 | 8243012000 | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК | М3 | 657 | 61,06 | 40116,42 |

| № | Шифър | Наименование | М | К-во | цена | стойност |
|----|------------|--|--------|------|---------|-----------|
| 17 | 8243024100 | МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф250 | М | 132 | 48.63 | 6419.16 |
| 18 | 8246451080 | АСФАЛТИРАНЕ СТОМ. ТРЪБИ Ф250 ВЪТРЕШНО | М | 132 | 0.51 | 67.32 |
| 19 | 8246451160 | АСФАЛТИРАНЕ СТОМ. ТРЪБИ Ф250 ВЪНШНО | М | 132 | 1.49 | 196.68 |
| 20 | 8102064010 | РАБИЦ ЗА ПОКРИВАНЕ НА КАНАЛИ <<02-06-020>> | М2 | 110 | 36.81 | 4049.10 |
| 21 | 8102101100 | ОБИШВКА С ПОЦИНКОВАНА ПАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> | М2 | 110 | 18.88 | 2076.80 |
| 22 | 8243182111 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1ПЛАСТ d=2.0CM ЗА ЗАКРИТИ КАНАЛИ С S=или<1M2 | 100 М2 | 1.1 | 3218.16 | 3539.98 |
| 23 | 8255085090 | Доставка и монтаж на РЕHD тр. Ф110, РN10 <<09-50-066>> | М | 1813 | 39.30 | 71250.90 |
| 24 | 8255085110 | Също, Ф110, РN 16 <<09-50-066>> | М | 1452 | 45.14 | 65543.28 |
| 25 | 8255085125 | Също, Ф125, РN 10 <<09-50-067>> | М | 236 | 58.18 | 13730.48 |
| 26 | 8255085160 | Също, Ф160, РN10 <<09-50-069>> | М | 3510 | 79.17 | 277886.70 |
| 27 | 8255085180 | Също, Ф180, РN16 <<09-50-070>> | М | 1350 | 98.15 | 132502.50 |
| 28 | *000000006 | Превоз почви на 5 км | М3 | 585 | 6.85 | 4007.25 |
| 29 | *000000007 | Доставка и монтаж на фланшово крайник Ф180 РЕ-HD комплект с фланец | бр. | 6 | 119.12 | 714.72 |
| 30 | *000000008 | Също, Ф160 | бр. | 2 | 110.45 | 220.90 |
| 31 | *000000045 | Също, Ф125 | бр. | 1 | 65.24 | 65.24 |
| 32 | *000000046 | Също, Ф110 | бр. | 22 | 41.69 | 917.18 |
| 33 | *000000047 | Също, Ф90 | бр. | 4 | 33.70 | 134.80 |
| 34 | *000000017 | Намалител РЕ 100 , Ф180/160 | бр. | 2 | 97.24 | 194.48 |
| 35 | *000000018 | Също, Ф 180/125 | бр. | 2 | 72.57 | 145.14 |
| 36 | *000000019 | Също, Ф160/125 | бр. | 1 | 76.68 | 76.68 |
| 37 | *000000051 | Също, Ф160/110 | бр. | 1 | 70.10 | 70.10 |
| 38 | *000000052 | Също, Ф110/90 | бр. | 2 | 31.03 | 62.06 |
| 39 | *000000053 | Предфланшово крайник Ф90 | бр. | 4 | 17.33 | 69.32 |
| 40 | *000000054 | Също, Ф110 | бр. | 22 | 41.99 | 923.78 |
| 41 | *000000055 | Също, Ф125 | бр. | 1 | 44.73 | 44.73 |
| 42 | *000000056 | Също, Ф160 | бр. | 2 | 46.28 | 92.56 |
| 43 | *000000057 | също, Ф180 | бр. | 4 | 49.10 | 196.40 |
| 44 | *000000058 | Свободен фланец DN 80 | бр. | 1 | 12.78 | 12.78 |
| 45 | *000000059 | Също, DN 100 | бр. | 17 | 14.14 | 240.38 |
| 46 | *000000060 | Свободен фланец Ф125 | бр. | 2 | 21.08 | 42.16 |
| 47 | *000000061 | Също, но DN 150 | бр. | 8 | 28.46 | 227.68 |
| 48 | *000000062 | Доставка и монтаж на РЕ100 колена и дъги Ко11 Ф125 | бр. | 6 | 76.41 | 458.46 |
| 49 | *000000063 | Също, Ко15, Ф125 | бр. | 15 | 76.41 | 1146.15 |
| 50 | *000000064 | Също, Ко30, Ф125 | бр. | 2 | 76.41 | 152.82 |
| 51 | *000000065 | Също, Ко11, Ф160 | бр. | 40 | 90.39 | 3615.60 |
| 52 | *000000066 | Също, Ко15, Ф160 | бр. | 52 | 90.39 | 4700.28 |
| 53 | *000000067 | Също, Ко30, Ф160 | бр. | 25 | 90.39 | 2259.75 |
| 54 | *000000068 | Също, но Ко45, Ф160 | бр. | 8 | 90.39 | 723.12 |
| 55 | *000000069 | Също, Ко60, Ф160 | бр. | 1 | 90.39 | 90.39 |
| 56 | *000000070 | Също, Ко90, Ф160 | бр. | 2 | 90.39 | 180.78 |
| 57 | *000000071 | Също, Ко11, Ф180 | бр. | 15 | 118.23 | 1773.45 |
| 58 | *000000072 | Също, Ко15, Ф180 | бр. | 16 | 118.23 | 1891.68 |
| 59 | *000000073 | Също, Ко30, Ф180 | бр. | 11 | 118.23 | 1300.53 |

| № | Шифър | Наименование | М | К-во | цена | стойност |
|----|------------|---|--------|-------|---------|-------------------------|
| 60 | *000000075 | Също. Ко45, ф180 | бр. | 6 | 118,23 | 709,38 |
| 61 | *000000076 | Също. Ко45, ф110 | бр. | 2 | 69,56 | 139,12 |
| 62 | *000000077 | Също. ко 60, ф110 | бр. | 1 | 69,56 | 69,56 |
| 63 | *000000078 | Също. ко 90, ф110 | бр. | 1 | 69,56 | 69,56 |
| 64 | 8242321110 | Н-ВА М-Ж ШИБЪР С ФЛАНЦИ ЕО N 100 с ръчно колело | бр. | 27 | 70,99 | 1916,73 |
| 65 | 8242321220 | Н-ВА М-Ж ШИБЪР ф150 | бр. | 2 | 79,80 | 159,60 |
| 66 | 8243086040 | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100ММ | бр. | 4 | 88,85 | 355,40 |
| 67 | 8247551108 | СК ф 2" | бр. | 3 | 27,11 | 81,33 |
| 68 | 8440096100 | МОНТИРАНЕ ВОДОЗЕМНА СКОБА 160/2" | бр. | 2 | 59,11 | 118,22 |
| 69 | 8440097000 | МОНТИРАНЕ ВОДОЗЕМНА СКОБА 110/ 2" | бр. | 1 | 54,30 | 54,30 |
| 70 | 8243072040 | МОНТАЖ АВТОМ ВЪЗДУШНИК №9874 DN2" | бр. | 2 | 218,82 | 437,64 |
| 71 | 8243132100 | ФАСОННИ ЧАСТИ | кг | 250 | 3,38 | 845,00 |
| 72 | 8243175440 | НАПРАВА БЕТОНОВ ПРАГ /ПОДПОРНА СТЕНИЧКА / | бр. | 20 | 91,84 | 1836,80 |
| 73 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ ръчно <<01-01-059>> | м3 | 3051 | 10,52 | 32096,52 |
| 74 | 8101403110 | ЗАСИПВАНЕ С БАГЕР <<01-04-030>> | м3 | 4577 | 3,61 | 16522,97 |
| 75 | 8255082180 | Направа челна заварка ф 180 PN16 <<09-50-033>> | бр. | 321 | 96,35 | 30928,35 |
| 76 | 8255082160 | Направа челна заварка ф 160 PN 10 <<09-50-032>> | бр. | 814 | 84,90 | 69108,60 |
| 77 | 8255082125 | Направа челна заварка ф 125 PN10 <<09-50-030>> | бр. | 58 | 65,77 | 3814,66 |
| 78 | 8255082090 | Направа челна заварка ф 110 PN10 <<09-50-028>> | бр. | 160 | 47,71 | 7633,60 |
| 79 | 8255082110 | Направа челна заварка ф 110 PN16 <<09-50-029>> | бр. | 138 | 56,70 | 7824,60 |
| 80 | 8255082160 | Направа челна заварка ф 160 PN 10 <<09-50-032>> | бр. | 2 | 84,90 | 169,80 |
| 81 | 8243111100 | РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ Ф250 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА | бр. | 10 | 10,75 | 107,50 |
| 82 | 8243141060 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф150ММ | 100 м. | 83,6 | 23,61 | 1973,80 |
| 83 | 8101112100 | РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>> | 100 м3 | 30,51 | 128,76 | 3928,47 |
| 84 | 8101112200 | РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-01-058>> | 100 м3 | 76,28 | 188,25 | 14359,71 |
| 85 | 8101305100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> | м3 | 6972 | 13,76 | 95934,72 |
| 86 | 8243175200 | НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК | бр. | 5 | 228,46 | 1142,30 |
| 87 | 8101102120 | ИЗСИЧАНЕ ЕДИН ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф46до75СМ <<01-01-004>> | бр. | 10 | 24,24 | 242,40 |
| 88 | 8103401111 | ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С ОБОРСКИ ТОР 2000 КГ/ДКА 1 ЕТАП | ДКА | 1,1 | 1909,00 | 2099,90 |
| 89 | *000000020 | Пренос тръби ръчно до 500м | кг | 36565 | 0,22 | 8044,30 |
| 90 | 8243175121 | ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М | бр. | 7 | 698,15 | 4887,05 |
| 91 | 8243175440 | НАПРАВА БЕТОНОВ ПРАГ /ПОДПОРНА СТЕНИЧКА / | бр. | 5 | 91,84 | 459,20 |
| 92 | 8243175410 | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ | бр. | 15 | 112,23 | 1683,45 |
| 93 | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ <<09-88-001>> | м | 8360 | 1,79 | 14964,40 |
| | | Водопровод | | | | 2 163 440,83 лв. |
| | | Шахта | | | | |
| 94 | 8101105232 | ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ - НЕУКРЕПЕН <<01-01-000>> | м3 | 37,7 | 39,67 | 1495,56 |
| 95 | 8102050320 | КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <<02-05-004>> | м2 | 6,7 | 33,94 | 227,40 |
| 96 | 8102051310 | КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ <<02-0 | м2 | 44,3 | 19,06 | 844,36 |
| 97 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>> | кг | 505 | 1,91 | 964,55 |
| 98 | 8102071040 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНБЕТОН В15 <<02-07-018>> | м3 | 7 | 163,81 | 1146,67 |
| 99 | *000000035 | Превоз бетон | м3 | 7,7 | 24,66 | 189,88 |

| № | Шифър | Наименование | М | К-во | цена | стойност |
|-----|------------|---|--------|------|-------------------------|------------------|
| 100 | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> | м3 | 15,3 | 1,97 | 30,14 |
| 101 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 7,5 <<02-07-002>> | м3 | 0,7 | 146,76 | 102,73 |
| 102 | *000000036 | Доставка и монтаж на регулатор на налягане тип DN00, PN10/16 | бр. | 1 | 4645,72 | 4645,72 |
| 103 | *000000037 | Доставка и монтаж на Y механичен филтъфланцовDN150,PN16 | бр. | 1 | 1152,18 | 1152,18 |
| 104 | 8247551409 | ШИБЪРЕН КРАН СК ф100 | бр. | 2 | 264,41 | 528,82 |
| 105 | 8247551411 | ШИБ.КРАН СК ф150 | бр. | 2 | 413,94 | 827,88 |
| 106 | 8243176210 | ЧУГУНЕН КАПАК Ф600 | бр. | 1 | 270,32 | 270,32 |
| 107 | 8247631410 | РВС ТРЪБИ ф50 | м | 2 | 14,05 | 28,10 |
| 108 | 8243141060 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ | 100 м. | 0,06 | 23,61 | 1,42 |
| 109 | 8243175420 | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр. | 5 | 25,51 | 127,55 |
| 110 | *000000038 | Доставка и монтаж на чугунени стълбала | бр. | 6 | 68,50 | 411,00 |
| 111 | 8102162120 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, <<02-16-018>> | м2 | 2 | 6,61 | 13,22 |
| 112 | *000000039 | Доставка и монтаж на L профил 50/50/50 | кг | 16 | 1,78 | 28,48 |
| 113 | 8102280810 | БИТУМЕН ГРУНД <<02-28-044>> | м2 | 22 | 2,06 | 45,32 |
| 114 | *000000040 | Доставка и монтаж на намалител 150/100 | бр. | 2 | 78,55 | 157,10 |
| 115 | *000000041 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка ф150 | бр. | 4 | 18,49 | 73,96 |
| 116 | *000000042 | Също. но ф100 | бр. | 2 | 15,74 | 31,48 |
| 117 | *000000043 | Доставка и монтаж на РЕ коляно ф150 | бр. | 2 | 37,18 | 74,36 |
| 118 | *000000044 | Доставка и монтаж на РЕ тройник ф150 | бр. | 3 | 64,84 | 194,52 |
| 119 | 8103102000 | ДРЕНАЖНО ТЯЛО 80/80/50 от дренажен м-л <<03-01-002>> | м3 | 0,5 | 32,65 | 16,33 |
| 120 | 8102061050 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ А3 <<02-06-005>> | кг | 160 | 1,59 | 254,40 |
| | | Шахта | | | | 13 883,44 лв. |
| | | | | | ВСИЧКО БЕЗ ДДС: | 2 177 324,27 лв. |
| | | | | | Непредвидени разходи 5% | 108 866,21 лв. |
| | | | | | Сума с НР без ДДС | 2 286 190,48 лв. |
| | | | | | 20% ДДС | 457 238,10 лв. |
| | | | | | ОБЩО: | 2 743 428,58 лв. |

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТА - 120 дни

Дата: 26.09.2016 г.



Управител



“ПЪТ 2004” ООД – гр. Бургас“

8001 Бургас, ул. „Транспортна“7,ет.3

тел/факс 056/84 04 92, E-mail: put2004@abv.bg

| | |
|---------------|--------|
| ОБЛАСТ СМОЛЯН | |
| ОБЩИНА БОРИНО | |
| Вх./Их.№ | 3843 |
| 20.09. | 2016г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към техническа спецификация за изграждане на
обект: Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане
на р. Аджиларска до ПСОВ за с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл.
Смолян

ОТ: "ПЪТ 2004" ООД

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане
на р. Аджиларска до ПСОВ за с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян

| № | Шифър | Наименование | М | К-во | цена | стойност |
|----|------------|---|----|---------|--------|-----------|
| | | Реконструкция етернитов водопровод | | | | |
| 1 | 8101402230 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> | м3 | 4577.00 | 6.78 | 31032.06 |
| 2 | 8101307111 | ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-060>> | м3 | 1163.00 | 75.44 | 87736.72 |
| 3 | 8101308111 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(0.6до1.2М И ДЪЛБ.ДО 2М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВИ <<01-03-076>> | м3 | 2714.00 | 67.67 | 183656.38 |
| 4 | 8101307112 | ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>> | м3 | 2585.00 | 187.04 | 483498.40 |
| 5 | 8101106121 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>> | м3 | 2585.00 | 24.57 | 63513.45 |
| 6 | 8101106131 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-031>> | м3 | 394.00 | 20.51 | 8080.94 |
| 7 | 8101307211 | ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-068>> | м3 | 178.00 | 56.59 | 10073.02 |
| 8 | 8101308211 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2М) ДЪЛБ. ДО 2 М. С ЧУК И ШИЛО СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-080>> | м3 | 414.00 | 53.03 | 21954.42 |
| 9 | 8101307212 | ИЗКОПИ С В>1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-069>> | м3 | 394.00 | 154.42 | 60841.48 |
| 10 | 8101106132 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М <<01-01-032>> | м3 | 72.00 | 31.44 | 2263.68 |
| 11 | 8101308211 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2М) ДЪЛБ. ДО 2 М. С ЧУК И ШИЛО СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-080>> | м3 | 76.00 | 53.03 | 4030.28 |
| 12 | 8101307221 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СЛ.СК.ПОЧВА <<01-03-070>> | м3 | 32.00 | 68.88 | 2204.16 |
| 13 | 8101307222 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>> | м3 | 72.00 | 171.46 | 12345.12 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--------|---------|---------|-----------|
| 14 | 8101110100 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>> | м3 | 3661.00 | 7.96 | 29141.56 |
| 15 | 8101110200 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> | м3 | 9154.00 | 11.80 | 108017.20 |
| 16 | 8243012000 | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК | м3 | 657.00 | 56.66 | 37225.62 |
| 17 | 8243024100 | МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф250 | м | 132.00 | 45.12 | 5955.84 |
| 18 | 8246451080 | АСФАЛТИРАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф250 ВЪТРЕШНО | м | 132.00 | 0.47 | 62.04 |
| 19 | 8246451160 | АСФАЛТИРАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф250 ВЪНШНО | м | 132.00 | 1.38 | 182.16 |
| 20 | 8102064010 | РАБИЦ ЗА ПОКРИВАНЕ НА КАНАЛИ <<02-06-020>> | м2 | 110.00 | 34.15 | 3756.50 |
| 21 | 8102101100 | ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> | м2 | 110.00 | 17.52 | 1927.20 |
| 22 | 8243182111 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1ПЛАСТ d=2.0CM ЗА ЗАКРИТИ КАНАЛИ С S=или<1M2 | 100 м2 | 1.10 | 2985.95 | 3284.55 |
| 23 | 8255085090 | Доставка и монтаж на РЕHD тр. Ф110, PN10 <<09-50-066>> | м | 1813.00 | 36.47 | 66120.11 |
| 24 | 8255085110 | Също, Ф110, PN 16 <<09-50-066>> | м | 1452.00 | 41.88 | 60809.76 |
| 25 | 8255085125 | Също, Ф125, PN 10 <<09-50-067>> | м | 236.00 | 53.98 | 12739.28 |
| 26 | 8255085160 | Също, Ф160, PN10 <<09-50-069>> | м | 3510.00 | 73.46 | 257844.60 |
| 27 | 8255085180 | Също, Ф180, PN16 <<09-50-070>> | м | 1350.00 | 91.07 | 122944.50 |
| 28 | *000000006 | Превоз почви на 5 км | м3 | 585.00 | 6.36 | 3720.60 |
| 29 | *000000007 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ф180 РЕ-НД комплект с фланец | бр. | 6.00 | 110.52 | 663.12 |
| 30 | *000000008 | Също, ф160 | бр. | 2.00 | 102.48 | 204.96 |
| 31 | *000000045 | Също, ф125 | бр. | 1.00 | 60.53 | 60.53 |
| 32 | *000000046 | Също, ф110 | бр. | 22.00 | 38.68 | 850.96 |
| 33 | *000000047 | Също, ф90 | бр. | 4.00 | 31.27 | 125.08 |
| 34 | *000000017 | Намалител РЕ 100 , ф180/160 | бр. | 2.00 | 90.22 | 180.44 |
| 35 | *000000018 | Също, Ф 180/125 | бр. | 2.00 | 67.34 | 134.68 |
| 36 | *000000019 | Също, ф160/125 | бр. | 1.00 | 71.14 | 71.14 |
| 37 | *000000051 | Също, ф160/110 | бр. | 1.00 | 65.05 | 65.05 |
| 38 | *000000052 | Също, ф110/90 | бр. | 2.00 | 28.79 | 57.58 |
| 39 | *000000053 | Предфланшов накрайник ф90 | бр. | 4.00 | 16.08 | 64.32 |
| 40 | *000000054 | Също, ф110 | бр. | 22.00 | 38.96 | 857.12 |
| 41 | *000000055 | Също, ф125 | бр. | 1.00 | 41.51 | 41.51 |
| 42 | *000000056 | Също, ф160 | бр. | 2.00 | 42.94 | 85.88 |
| 43 | *000000057 | също, ф180 | бр. | 4.00 | 45.56 | 182.24 |
| 44 | *000000058 | Свободен фланец DN 80 | бр. | 1.00 | 11.86 | 11.86 |
| 45 | *000000059 | Също, DN 100 | бр. | 17.00 | 13.12 | 223.04 |
| 46 | *000000060 | Свободен фланец ф125 | бр. | 2.00 | 19.56 | 39.12 |
| 47 | *000000061 | Също, но DN 150 | бр. | 8.00 | 26.41 | 211.28 |
| 48 | *000000062 | Доставка и монтаж на РЕ100 колена и дълги Ко11 ф125 | бр. | 6.00 | 70.90 | 425.40 |
| 49 | *000000063 | Също , Ко15, ф125 | бр. | 15.00 | 70.90 | 1063.50 |
| 50 | *000000064 | Също, Ко30, ф125 | бр. | 2.00 | 70.90 | 141.80 |
| 51 | *000000065 | Също, Ко11, ф160 | бр. | 40.00 | 83.87 | 3354.80 |
| 52 | *000000066 | Също, ко15,ф160 | бр. | 52.00 | 83.87 | 4361.24 |
| 53 | *000000067 | Също, Ко30, ф160 | бр. | 25.00 | 83.87 | 2096.75 |
| 54 | *000000068 | Също, но Ко 45, ф160 | бр. | 8.00 | 83.87 | 670.96 |
| 55 | *000000069 | Също, Ко 60, ф160 | бр. | 1.00 | 83.87 | 83.87 |
| 56 | *000000070 | Също, Ко90, ф160 | бр. | 2.00 | 83.87 | 167.74 |
| 57 | *000000071 | Също, Ко11, ф180 | бр. | 15.00 | 109.70 | 1645.50 |
| 58 | *000000072 | Също, Ко15, ф180 | бр. | 16.00 | 109.70 | 1755.20 |
| 59 | *000000073 | Също, Ко30,ф180 | бр. | 11.00 | 109.70 | 1206.70 |
| 60 | *000000075 | Също, Ко45, ф180 | бр. | 6.00 | 109.70 | 658.20 |
| 61 | *000000076 | Също, Ко45, ф110 | бр. | 2.00 | 64.54 | 129.08 |
| 62 | *000000077 | Също, ко 60, ф110 | бр. | 1.00 | 64.54 | 64.54 |
| 63 | *000000078 | Също, Ко 90, ф110 | бр. | 1.00 | 64.54 | 64.54 |
| 64 | 8242321110 | Н-ВА М-Ж ШИБЪР С ФЛАНЦИ ЕО N 100 с ръчно колело | бр. | 27.00 | 65.87 | 1778.49 |
| 65 | 8242321220 | Н-ВА М-Ж ШИБЪР ф150 | бр. | 2.00 | 74.04 | 148.08 |
| 66 | 8243086040 | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100ММ | бр. | 4.00 | 82.44 | 329.76 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--------|----------|---------|------------|
| 67 | 8247551108 | СК ф 2" | бр. | 3.00 | 25.16 | 75.48 |
| 68 | 8440096100 | МОНТИРАНЕ ВОДОЗЕМНА СКОБА 160/2" | бр. | 2.00 | 54.85 | 109.70 |
| 69 | 8440097000 | МОНТИРАНЕ ВОДОЗЕМНА СКОБА 110/ 2" | бр. | 1.00 | 50.39 | 50.39 |
| 70 | 8243072040 | МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК №9874 DN2" | бр. | 2.00 | 203.03 | 406.06 |
| 71 | 8243132100 | ФАСОННИ ЧАСТИ | кг | 250.00 | 3.14 | 785.00 |
| 72 | 8243175440 | НАПРАВА БЕТОНОВ ПРАГ /ПОДПОРНА СТЕНИЧКА / | бр. | 20.00 | 85.21 | 1704.20 |
| 73 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ ръчно <<01-01-059>> | м3 | 3051.00 | 9.76 | 29777.76 |
| 74 | 8101403110 | ЗАСИПВАНЕ С БАГЕР <<01-04-030>> | м3 | 4577.00 | 3.35 | 15332.95 |
| 75 | 8255082180 | Направа челна заваркаи ф 180 PN16 <<09-50-033>> | бр. | 321.00 | 89.40 | 28697.40 |
| 76 | 8255082160 | Направа челна заварка ф 160 PN 10 <<09-50-032>> | бр. | 814.00 | 78.77 | 64118.78 |
| 77 | 8255082125 | Направа челна заварка ф 125 PN10 <<09-50-030>> | бр. | 58.00 | 61.02 | 3539.16 |
| 78 | 8255082090 | Направа челна заварка ф 110 PN10 <<09-50-028>> | бр. | 160.00 | 44.27 | 7083.20 |
| 79 | 8255082110 | Направа челна заварка ф 110 PN16 <<09-50-029>> | бр. | 138.00 | 52.61 | 7260.18 |
| 80 | 8255082160 | Направа челна заварка ф 160 PN 10 <<09-50-032>> | бр. | 2.00 | 78.77 | 157.54 |
| 81 | 8243111100 | РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф250 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА | бр. | 10.00 | 9.97 | 99.70 |
| 82 | 8243141060 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ | 100 м | 83.60 | 21.90 | 1830.84 |
| 83 | 8101112100 | РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>> | 100 м3 | 30.51 | 119.47 | 3645.03 |
| 84 | 8101112200 | РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-01-058>> | 100 м3 | 76.28 | 174.67 | 13323.83 |
| 85 | 8101305100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>> | м3 | 6972.00 | 12.77 | 89032.44 |
| 86 | 8243175200 | НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК | бр. | 5.00 | 211.98 | 1059.90 |
| 87 | 8101102120 | ИЗСИЧАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф46до75СМ <<01-01-004>> | бр. | 10.00 | 22.49 | 224.90 |
| 88 | 8103401111 | ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С ОБОРСКИ ТОР 2000 КГ/ДКА 1 ЕТАП | ДКА | 1.10 | 1771.26 | 1948.39 |
| 89 | *000000020 | Пренос тръби ръчно до 500м | кг | 36565.00 | 0.20 | 7313.00 |
| 90 | 8243175121 | ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М | бр. | 7.00 | 647.78 | 4534.46 |
| 91 | 8243175440 | НАПРАВА БЕТОНОВ ПРАГ /ПОДПОРНА СТЕНИЧКА / | бр. | 5.00 | 85.21 | 426.05 |
| 92 | 8243175410 | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ | бр. | 15.00 | 104.13 | 1561.95 |
| 93 | 8252132010 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ <<09-88-001>> | м | 8360.00 | 1.66 | 13877.60 |
| | | Водопровод | | | | 2007213.58 |
| | | Шахта | | | | |
| 1 | 8101105232 | ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ - НЕУКРЕПЕН <<01-01-000>> | м3 | 37.70 | 36.81 | 1387.74 |
| 2 | 8102050320 | КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <<02-05-004>> | м2 | 6.70 | 31.49 | 210.98 |
| 3 | 8102051310 | КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ <<02-05-013>> | м2 | 44.30 | 17.69 | 783.67 |
| 4 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>> | кг | 505.00 | 1.78 | 898.90 |
| 5 | 8102071040 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 <<02-07-018>> | м3 | 7.00 | 151.99 | 1063.93 |
| 6 | *000000035 | Превоз бетон | м3 | 7.70 | 22.88 | 176.18 |
| 7 | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> | м3 | 15.30 | 1.83 | 28.00 |
| 8 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 7,5 <<02-07-002>> | м3 | 0.70 | 136.17 | 95.32 |
| 9 | *000000036 | Доставка и монтаж на регулатор на налягане тип DN00, PN10/16 | бр. | 1.00 | 4310.51 | 4310.51 |
| 10 | *000000037 | Доставка и монтаж на У механичен филтъфланцовDN150,PN16 | бр. | 1.00 | 1069.05 | 1069.05 |
| 11 | 8247551409 | ШИБЪРЕН КРАН СК ф100 | бр. | 2.00 | 245.33 | 490.66 |
| 12 | 8247551411 | ШИБ.КРАН СК Ф150 | бр. | 2.00 | 384.08 | 768.16 |
| 13 | 8243176210 | ЧУГУНЕН КАПАК Ф600 | бр. | 1.00 | 250.82 | 250.82 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-------|--------|-------|------------|
| 14 | 8247631410 | PVC ТРЪБИ ф50 | м | 2.00 | 13.03 | 26.06 |
| 15 | 8243141060 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ | 100 м | 0.06 | 21.90 | 1.31 |
| 16 | 8243175420 | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр. | 5.00 | 23.67 | 118.35 |
| 17 | *000000038 | Доставка и монтаж на чугунени стъпала | бр. | 6.00 | 63.56 | 381.36 |
| 18 | 8102162120 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, <<02-16-018>> | м2 | 2.00 | 6.13 | 12.26 |
| 19 | *000000039 | Доставка и монтаж на L профил 50/50/50 | кг | 16.00 | 1.65 | 26.40 |
| 20 | 8102280810 | БИТУМЕН ГРУНД <<02-28-044>> | м2 | 22.00 | 1.92 | 42.24 |
| 21 | *000000040 | Доставка и монтаж на намалител 150/100 | бр. | 2.00 | 72.88 | 145.76 |
| 22 | *000000041 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка ф150 | бр. | 4.00 | 17.15 | 68.60 |
| 23 | *000000042 | Също, но ф100 | бр. | 2.00 | 14.61 | 29.22 |
| 24 | *000000043 | Доставка и монтаж на РЕ коляно ф150 | бр. | 2.00 | 34.50 | 69.00 |
| 25 | *000000044 | Доставка и монтаж на РЕ тройник ф150 | бр. | 3.00 | 60.17 | 180.51 |
| 26 | 8103102000 | ДРЕНАЖНО ТЯЛО 80/80/50 от дренажен м-л <<03-01-002>> | м3 | 0.50 | 30.29 | 15.15 |
| 27 | 8102061050 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 14 до 50 ММ ОТ А3 <<02-06-005>> | кг | 160.00 | 1.48 | 236.80 |
| | | Шахта | | | | 12886.94 |
| | | Реконструкция на външен етернитов водопровод на р.Аджиларска до ПСПВ с. | | | | 2020100.52 |
| | | Непредвидени разходи 5% | | | | 1010050.26 |
| | | ВСИЧКО БЕЗ ДДС | | | | 3030150.78 |
| | | 20% ДДС | | | | 606030.16 |
| | | ОБЩО | | | | 3636180.94 |

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ

ДАТА: 19.09.2016 г.

УПРАВИТЕЛ: /Емил Георгиев

