




# „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД

гр. Свети Влас ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 22,  
тел.: 0885 555 055, факс: 055423621, e-mail: office@brillant.bg



## ЦЕНОВА ОФЕРТА

ОТ: "Брилянт-Слънчев бряг" ООД, гр. Свети Влас, ул. "св. Кирил и Методий" 22

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул.  
Христо Ботев № 1, обл. Смолян

Уважаеми Дами и Господа,  
с настоящето ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнението на  
обект: Реконструкция на съществуващо уличното осветление в община с.  
Борино

Количествено-стойностна сметка - с.Борино					
No	Наименование	М	К-во	цена	стойност
<b>I Демонтаж</b>					
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	178	31,33	5576,74
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	178	21,77	3875,06
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	8	151,47	1211,76
<b>Монтажни дейности</b>					
1	Доставка на единична рогатка	бр.	355	30,23	10731,65
2	Монтаж на същата	бр.	355	39,76	14114,80
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	355	400,43	142152,65
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	355	48,19	17107,45
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	244	5,64	1376,16
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	408	2,13	869,04
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	408	3,35	1444,32
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	710	6,21	4409,10
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	710	2,15	1526,50
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	710	3,11	2208,10
11	Доставка на КУО по схема	бр.	8	2172,79	17382,32
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	8	275,58	2204,64
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6- 1.5м.	бр.	8	87,34	698,72
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	8	48,37	386,96
15	Издаване на протокол за измелване	бр.	1	322,49	322,49
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	8	9,47	75,76
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	4	17,1	68,40
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	16	217,68	3482,88
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	45	483,74	21768,30
<b>Общо без ДДС</b>					<b>252993,80</b>
<b>Количествено-стойностна сметка - с.Ягодина</b>					
<b>I Демонтаж</b>					
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	48	31,33	1503,84
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	48	21,77	1044,96

3	Демонтиране на касета за УО	бр.	2	151,47	302,94
<b>Монтажни дейности</b>					
1	Доставка на единична рогатка	бр.	95	30,23	2871,85
2	Монтаж на същата	бр.	95	39,76	3777,20
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	95	400,43	38040,85
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	95	48,19	4578,05
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	66	5,64	372,24
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	110	2,13	234,30
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	110	3,54	389,40
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	190	6,21	1179,90
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	190	2,15	408,50
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	190	3,11	590,90
11	Доставка на КУО по схема	бр.	2	2172,79	4345,58
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	2	275,58	551,16
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	2	87,34	174,68
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	2	48,37	96,74
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	322,49	322,49
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	2	9,47	18,94
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	17,1	34,20
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	4	217,68	870,27
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	12	483,74	5804,88
<b>Общо без ДДС</b>					<b>67514,32</b>
<b>Количествено-стойностна сметка - с.Буйново</b>					
I	<b>Демонтаж</b>				
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	35	31,11	1096,55
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	35	21,77	761,95
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	151,47	151,47
<b>Монтажни дейности</b>					
1	Доставка на единична рогатка	бр.	70	30,23	2116,10
2	Монтаж на същата	бр.	70	39,76	2783,20
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	70	400,43	28030,10
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	70	48,19	3373,30
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	50	5,64	282,00
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	85	2,13	181,05
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	85	3,54	300,90
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	140	6,21	869,40
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	140	2,15	301,00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	140	3,11	435,40
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2172,79	2172,79
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	275,58	275,58
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	87,34	87,34
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	48,37	48,37
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	322,49	322,49
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	1	9,47	9,47
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	17,1	34,20

18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	217,68	435,36
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	9	483,74	4353,66
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>48421,68</b>
	<b>Количествено-стойностна сметка - с.Чала</b>				
I	<b>Демонтаж</b>				
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	20	31,33	626,60
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	20	21,77	435,40
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	151,47	151,47
	<b>Монтажни дейности</b>				
1	Доставка на единична рогатка	бр.	40	30,23	1209,20
2	Монтаж на същата	бр.	40	39,76	1590,40
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	400,43	16017,20
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	48,19	1927,60
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	30	5,64	169,20
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	50	2,13	106,50
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	50	3,54	177,00
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	80	6,21	496,80
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	80	2,15	172,00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	80	3,11	248,80
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2172,79	2172,79
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	275,58	275,58
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	87,35	87,34
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	48,37	48,37
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	322,49	322,49
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	1	9,47	9,47
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	17,1	34,20
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	217,68	435,36
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	5	483,74	2418,70
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>29132,47</b>
	<b>Количествено-стойностна сметка - с.Кожари</b>				
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	20	31,33	626,60
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	20	21,77	435,40
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	151,47	151,47
	<b>Монтажни дейности</b>				
1	Доставка на единична рогатка	бр.	40	30,23	1209,20
2	Монтаж на същата	бр.	40	39,76	1590,40
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	400,43	16017,20
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	48,19	1927,60
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	30	5,64	169,20
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	50	2,13	106,50
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	50	3,54	177,00
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	80	6,21	496,80
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	80	2,15	172,00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	80	3,11	248,80
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2172,79	2172,79

12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	275,58	275,58
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	87,34	87,34
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	48,37	48,37
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	322,49	322,49
16	Свързване на проводник 1 кV към съоръжение	бр.	1	9,47	9,47
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	17,1	34,20
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	217,68	435,36
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	МСМ	5	483,74	2418,70
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>29132,47</b>
				<b>Общо без ДДС:</b>	<b>427194,74</b>

**ОБЩО СМР: 427194,74 лева**  
**Непредвидени разходи 5 %: 21359,74 лева**  
**Сума: 448554,46 лева**  
**ДДС 20%: 89710,89 лева**

**ОБЩО СМР (с ДДС): 538265,35 лева**

**ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ**  
**Дата 19.09.2016 г.**

**УПРАВИТЕЛ: .....**  
**/ Р. Стефанов /**



ОБЛАСТ СМОЛЯН  
ОБЩИНА БОРИНО

Вх./Изх. № 3840  
20.09. 20.10.2.



## “ПЪТ 2004” ООД – гр. Бургас“

8001 Бургас, ул. „Транспортна“7,ет.3  
тел/факс 056/84 04 92, E-mail: put2004@abv.bg

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към техническа спецификация за изграждане на  
обект: Реконструкция на съществуващо уличното осветление в община с. Борино

### ОТ “ПЪТ 2004”ООД

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

Уважаеми Дами и Господа,

с настоящето ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнението на  
обект: Реконструкция на съществуващо уличното осветление в община с. Борино

	Наименование	М	К-во	цена	стойност
I	<b>Демонтаж</b>				
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	178	33.52	5966.56
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	178	23.29	4145.62
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	8	162.07	1296.56
	<b>Монтажни дейности</b>			0.00	0.00
1	Доставка на единична рогатка	бр.	355	32.35	11484.25
2	Монтаж на същата	бр.	355	42.54	15101.70
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	355	428.46	152103.30
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	355	51.56	18303.80
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	244	6.03	1471.32
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	408	2.28	930.24
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	408	3.79	1546.32
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	710	6.64	4714.40
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	710	2.30	1633.00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	710	3.33	2364.30
11	Доставка на КУО по схема	бр.	8	2324.89	18599.12
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	8	294.87	2358.96
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	8	93.45	747.60
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	8	51.76	414.08
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	345.06	345.06
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	8	10.13	81.04
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	4	18.30	73.20
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	16	232.92	3726.72
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	45	517.60	23292.00
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>270699.15</b>
	<b>Количествено-стойностна сметка - с.Ягодина</b>				
I	<b>Демонтаж</b>				
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	48	33.52	1608.96
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	48	23.29	1117.92
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	2	162.07	324.14
	<b>Монтажни дейности</b>				
1	Доставка на единична рогатка	бр.	95	32.35	3073.25
2	Монтаж на същата	бр.	95	42.54	4041.30

3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	95	428.46	40703.70
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	95	51.56	4898.20
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	66	6.03	397.98
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	110	2.28	250.80
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	110	3.79	416.90
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	190	6.64	1261.60
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	190	2.30	437.00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	190	3.33	632.70
11	Доставка на КУО по схема	бр.	2	2324.89	4649.78
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	2	<b>294.87</b>	589.74
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	2	93.45	186.90
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	2	51.76	103.52
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	<b>345.06</b>	345.06
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	2	10.13	20.26
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	18.30	36.60
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	4	232.92	931.68
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	12	<b>517.60</b>	6211.20
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>72239.19</b>
	<b>Количествено-стойностна сметка - с.Буйново</b>				
I	<b>Демонтаж</b>				
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	35	35.87	1255.45
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	35	24.92	872.20
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	173.41	173.41
	<b>Монтажни дейности</b>				0.00
1	Доставка на единична рогатка	бр.	70	34.61	2422.70
2	Монтаж на същата	бр.	70	45.52	3186.40
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	70	458.45	32091.50
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	70	55.17	3861.90
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	50	6.45	322.50
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	85	2.44	207.40
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	85	4.06	345.10
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	140	7.10	994.00
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	140	2.46	344.40
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	140	3.56	498.40
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2487.63	2487.63
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	315.51	315.51
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	99.99	99.99
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	55.38	55.38
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	369.21	369.21
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	1	10.84	10.84
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	19.58	39.16
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	249.22	498.44
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	9	553.83	4984.47
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>55435.99</b>
	<b>Количествено-стойностна сметка - с.Чала</b>				
I	<b>Демонтаж</b>				
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	20	33.52	670.40
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	20	<b>23.29</b>	465.80
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	162.07	162.07
	<b>Монтажни дейности</b>				0.00
1	Доставка на единична рогатка	бр.	40	<b>32.35</b>	1294.00
2	Монтаж на същата	бр.	40	<b>42.54</b>	1701.60
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	<b>428.46</b>	17138.40

4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	51.56	2062.40
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	30	6.03	180.90
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	50	2.28	114.00
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	50	3.79	189.50
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	80	6.64	531.20
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	80	2.30	184.00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	80	3.33	266.40
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2324.89	2324.89
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	294.87	294.87
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	93.45	93.45
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	51.76	51.76
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	345.06	345.06
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	1	10.13	10.13
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	18.30	36.60
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	232.92	465.84
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	5	517.60	2588.00
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>31171.27</b>
	<b>Количествено-стойностна сметка - с.Кожари</b>				
	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	20	33.52	670.40
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	20	23.29	465.80
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	162.07	162.07
	<b>Монтажни дейности</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Доставка на единична рогатка	бр.	40	32.35	1294.00
2	Монтаж на същата	бр.	40	42.54	1701.60
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	428.46	17138.40
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	51.56	2062.40
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	30	5.84	175.20
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	50	2.28	114.00
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	50	3.79	189.50
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	80	3.43	274.40
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	80	2.30	184.00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	80	3.33	266.40
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2324.89	2324.89
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	294.87	294.87
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	93.45	93.45
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	51.76	51.76
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	345.06	345.06
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	1	10.13	10.13
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	18.30	36.60
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	232.92	465.84
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	5	517.60	2588.00
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>30908.77</b>
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>				<b>460454.37</b>
	Непредвидени разходи 5%				23022.72
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>				<b>483477.09</b>
	<b>ДДС 20%</b>				<b>96695.42</b>
	<b>ОБЩО с ДДС</b>				<b>580172.51</b>

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ  
Дата 21.09.2016 г.

УПРАВИТЕЛ: /Емил Георгиев/



Водстрой 98 АД  
ул. Шандор Петьофи №13-15  
София 1606  
Тел. (02) 980 9885; (02) 987 2625  
Факс. (02) 988 1780  
Е-поща: vodstroj98@vodstroj.bg

Вх./Иск.№ 3902  
26.09.2016.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

към техническа спецификация за изграждане на  
обект: Реконструкция на съществуващо уличното осветление в община с. Борино

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

Уважаеми Дами и Господа,  
с настоящето ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнението на  
обект: Реконструкция на съществуващо уличното осветление в община с. Борино

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
<b>Демонтаж</b>					
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	178	38,60	6870,80
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	178	26,82	4773,96
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	8	186,63	1493,04
<b>Монтажни дейности</b>					
1	Доставка на единична рогатка	бр.	355	37,25	13223,75
2	Монтаж на същата	бр.	355	48,99	17391,45
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	355	493,38	175149,90
4	Монтаж на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	355	59,37	21076,35
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	244	6,94	1693,36
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	408	2,63	1073,04
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	408	4,36	1778,88
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	710	7,65	5431,50
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	710	2,65	1881,50
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	710	3,83	2719,30
11	Доставка на КУО по схема	бр.	8	2677,15	21417,20
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	8	339,55	2716,40
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	8	107,61	860,88
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	8	59,60	476,80
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	397,34	397,34
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	8	11,66	93,28
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	4	21,07	84,28
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	18	268,21	4291,36
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	45	596,02	26820,90
<b>Общо без ДДС</b>					<b>311715,27</b>
<b>Количествено-стойностна сметка - с.Ягодина</b>					
<b>Демонтаж</b>					
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	48	38,60	1852,80
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	48	26,82	1287,36
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	2	186,63	373,26
<b>Монтажни дейности</b>					
1	Доставка на единична рогатка	бр.	95	37,25	3538,75
2	Монтаж на същата	бр.	95	48,99	4654,05
3	Доставка на осветително тяло с ел.мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	95	493,38	46871,10



№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
4	Монтаж на осветително тяло с ел. мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	95	59,37	5640,15
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	66	6,94	458,04
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	110	2,63	289,30
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	110	4,36	479,60
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	190	7,65	1453,50
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	190	2,65	503,50
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	190	3,83	727,70
11	Доставка на КУО по схема	бр.	2	2677,15	5354,30
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	2	339,55	679,10
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	2	107,61	215,22
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	2	59,60	119,20
15	Издаване на протокол за измелване	бр.	1	397,34	397,34
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	2	11,66	23,32
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	21,07	42,14
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	4	268,21	1072,84
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	12	596,02	7152,24
<b>Общо без ДДС</b>					<b>83184,81</b>
<b>Количествено-стойностна сметка - с.Буйново</b>					
<b>I Демонтаж</b>					
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	35	41,30	1445,50
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	35	28,70	1004,50
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	199,68	199,68
<b>Монтажни дейности</b>				0,00	0,00
1	Доставка на единична рогатка	бр.	70	39,85	2789,50
2	Монтаж на същата	бр.	70	52,42	3669,40
3	Доставка на осветително тяло с ел. мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	70	527,91	36953,70
4	Монтаж на осветително тяло с ел. мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	70	63,53	4447,10
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	50	7,43	371,50
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	85	2,81	238,85
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	85	4,68	397,80
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	140	8,18	1145,20
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	140	2,83	396,20
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	140	4,10	574,00
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2864,54	2864,54
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	363,31	363,31
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	115,14	115,14
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	63,77	63,77
15	Издаване на протокол за измелване	бр.	1	425,15	425,15
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	1	12,48	12,48
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	22,55	45,10
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	286,98	573,96
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	9	637,74	5739,66
<b>Общо без ДДС</b>					<b>63836,04</b>
<b>Количествено-стойностна сметка - с.Чала</b>					
<b>I Демонтаж</b>					
1	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	20	38,60	772,00
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	20	26,82	536,40
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	186,63	186,63
<b>Монтажни дейности</b>					
1	Доставка на единична рогатка	бр.	40	37,25	1490,00
2	Монтаж на същата	бр.	40	48,99	1959,60

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
3	Доставка на осветително тяло с ел. мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	493,38	19735,20
4	Монтаж на осветително тяло с ел. мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	59,37	2374,80
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	30	6,94	208,20
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	50	2,63	131,50
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	50	4,36	218,00
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	80	7,65	612,00
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	80	2,65	212,00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	80	3,83	306,40
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2677,15	2677,15
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	339,55	339,55
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	107,61	107,61
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	59,60	59,60
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	397,34	397,34
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	1	11,66	11,66
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	21,07	42,14
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	268,21	536,42
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	5	596,02	2980,10
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>35894,30</b>
	<b>Количествено-стойностна сметка - с.Кожари</b>				
	Демонтиране на осветително тяло от ЖБ стълб НН	бр.	20	38,60	772,00
2	Демонтиране на рогатка от ЖБ стълб НН	бр.	20	26,82	536,40
3	Демонтиране на касета за УО	бр.	1	186,63	186,63
	<b>Монтажни дейности</b>				
1	Доставка на единична рогатка	бр.	40	37,25	1490,00
2	Монтаж на същата	бр.	40	48,99	1959,60
3	Доставка на осветително тяло с ел. мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	493,38	19735,20
4	Монтаж на осветително тяло с ел. мощност 70W, светлинен поток 7000lm и цветна температура 4800K	бр.	40	59,37	2374,80
5	Доставка и изтегляне на гофр. тръба Ф16 в метална рогатка	м.	30	6,72	201,60
6	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	м.	50	2,63	131,50
7	Изтегляне на кабел СВТ 1x2.5мм2 в гофр. Тръба Ф19	м.	50	4,36	218,00
8	Направа на суха разделка на кабел до 1.5мм2	бр.	80	3,95	316,00
9	Доставка на отклонителна клема	бр.	80	2,65	212,00
10	Монтаж на отклонителна клема	бр.	80	3,83	306,40
11	Доставка на КУО по схема	бр.	1	2677,15	2677,15
12	Монтаж на КУО по схема	бр.	1	339,55	339,55
13	Направа на заземление на КУО с заземител L63x63x6-1.5м.	бр.	1	107,61	107,61
14	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	1	59,60	59,60
15	Издаване на протокол за измерване	бр.	1	397,34	397,34
16	Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	1	11,66	11,66
17	Пусково наладъчни работи	ч.ч	2	21,07	42,14
18	Разходи за изключване и обезопасяване на въздушни линии НН	бр.	2	268,21	536,42
19	Механизация необходима за обекта и транспорт на механизацията	мсм	5	596,02	2980,10
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>35 591,70 лв.</b>
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>				<b>530 222,12 лв.</b>
	<b>Непредвидени разходи 5%</b>				<b>26 511,11 лв.</b>
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>				<b>556 733,23 лв.</b>
	<b>ДДС 20%</b>				<b>111 346,65 лв.</b>
	<b>ОБЩО с ДДС</b>				<b>668 079,88 лв.</b>

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТА - 120 дни

Дата: 26.09.2016 г.

Управител



001292