


ДО Община Борино
ул. "Христо Ботев" №1
Деловодство

ОФЕРТА

За Пазарна консултация с предмет

„Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.г. 185, 91, 97, 27 до 115
с.Борино, Община Борино

найменованияето на участника: **САЯ ГРУП ЕООД**,
адрес за кореспонденция: с. Борино 4824, ул. Арда 10
телефон: 0887413441
електронен адрес: saya Grup@abv.bg
управител: Али Велиев



ОБЩИНА БОРИНО

MUNICIPALITY OF BORINO

✉ 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,

✉ 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,

ул. „Христо Ботев”№1;

1, Hristo Botev Str.;

ИН BG 000614856

BG 000614856

☎ 03042/20 40; ☎ 03042/21 44

☎ 03042/20 40; ☎ 03042/21 44



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

www.borino.bg; e_mail:obshtina_borino@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДО
ОБЩИНА БОРИНО
с. Борино, ул. Христо Ботев 1

ОФЕРТА

Наименование на оферента	СЯЯ ГРУП ЕООД
ЕИК	203870478
Представляващ оферента /управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо/	АЛИ ВЕЛИЕВ - управител
Срок на валидност на офертата	31.10.2019г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваната от община Борино обява за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, по повод предстоящо подаване на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с.Борино, Община Борино, с което община Борино ще кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.228 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и след като се запознахме с приложената обяснителна записка към обявата, Ви предоставяме нашето предложение, а именно:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

При изпълнение на поръчката се извършват строително-монтажни работи (СМР) във връзка с необходимостта от благоустрояване на настилната на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с.Борино. Целта е благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на улицата, част от общинската пътна мрежа, чрез ремонт и възстановяване, полагане на асфалтови настилки, постигане на равна и плавна повърхност на улиците за максимален комфорт при пътуване, осигуряване на добро отводняване и безопасност на движение за всички участници в него.

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи „САЯ ГРУП“ ЕООД ще извърши съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР ще се осъществява, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи. Всички строителни дейности ще се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

Преди започване на строително-ремонтните работи „САЯ ГРУП“ ЕООД ще вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010г. за Временната Организация на Движението при Извършване на Строителство и Ремонт по Пътищата и Улиците, като постави необходимите пътни знаци и табели, оказващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле, указания за отбиване на движението и всички други.

Ще вземем необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци и други.

Общинската администрация ще бъде уведомена за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри. Такива мрежи и съоръжения ще бъдат закрити само след като се заснемат по установения ред.

„САЯ ГРУП“ ЕООД ще уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството, също и съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, - ще уведомям незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението.

Преди започване на СМР ще бъде направена предварителна подготовка, която ще обхване:

- организация на основна и временна база за нуждите на строителството;
- мобилизация на строителна техника и човешки ресурси;
- осигуряване на ограда, осветление, охрана и наблюдение на Обекта до завършването и приемането му.
- изграждане на Временно Строителство (включително пешеходни пътеки, защитни и оградни съоръжения, пътни знаци) каквито могат да бъдат необходими, заради изпълнението на Обекта, за улеснение и защита на обществеността и на собственици и наематели на съседни земи.

/тук следва да се направи описание на предложението съгласно обяснителната записка, включително обяснителна част/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за изпълнение на обект с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с.Борино, Община Борино е в размер на **98 650.00** /словом: **деветдесет и осем хиляди шестотин и петдесет лева/ без ДДС или **118 380,00** /словом: **сто и осемнадесет хиляди триста и осемдесет лева/ с ДДС.****

Към ценовото предложение прилагаме подробна количествено-стойностна сметка /Приложение № 2/ по показатели за ценообразуване.

/тук следва да бъде посочена обща прогнозна цена за дейността/

Нашето предложение е със срок на валидност до 31.10.2019г.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложението ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти:

АЛИ ВЕЛИЕВ – тел. 0887 413441

Дата: 04.02.2019г.

Участник:

Али Велиев

Управите на „САЯ ГРУП“ ЕООД

Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за ОБЕКТ:

„Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с.Борино, Община Борино

№	ПОЗИЦИЯ	ЕД.М.	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.цена (лв.)	Стойност(лв.)
	ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС и НЕПРЕДВИДЕНИ				98 650,00
I.	Земни работи				12 858,06
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	35,00	2,98	104,30
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	58,00	5,00	290,00
3	Изкоп за тротоари		0,00	9,00	0,00
4	Изкоп механизизирано за подпорни стени и риголи вкл. Натоварване на транспорт		0,00	9,00	0,00
5	Изкоп механизизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	588,00	16,00	9 408,00
6	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	10,00	20,00	200,00
7	Изместване на стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа	бр.	0,00	800,00	0,00
8	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезозван материал) на депо до 10км	тон	3,85	2,94	11,31
9	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	948,15	3,00	2 844,45

№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
II.	Пътни работи				35 370,24
10	Доставка полагање и уплътнение на подходящ материал за заравнявање зад бордюрите	м3	0,00	36,00	0,00
11	Доставка полагање и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	434,00	40,00	17 360,00
12	Доставка и полагање на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	526,00	28,00	14 728,00
13	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	25,25	130,00	3 282,24
14	Доставка полагање и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни настилки	м3	0,00	40,00	0,00
15	Доставка и полагање на пясък за нови настилки	м3	0,00	30,00	0,00
16	Изграждане на нова тротоарна настилка с бетонови павета (съгласно детал) дебелина 6см	м2	0,00	28,00	0,00
17	Изработване на бетонови подпорни стени бетон С16/20 (В20) вкл. кофражни работи	м3	0,00	170,00	0,00
18	Изработване на бетонови подпорни стени бетон С12/15 (В15) вкл. кофражни работи	м3	0,00	160,00	0,00
19	Бетон С6/8 (В7.5) за тампониране при подпорни стени	м3	0,00	80,00	0,00
20	Стомана В235 (Ф) за подпорни стени	кг		1,30	0,00
21	Стомана В500 (N) за подпорни стени	кг	0,00	1,30	0,00
22	Барбакани вкл. всички разходи	м	0,00	15,00	0,00
23	Дренажен материал за обратна засипка	м3	0,00	40,00	0,00
III.	Настилки - Асфалтови работи				47 498,20
24	Първи битумен разлив	м2	1 240,00	1,20	1 488,00
25	Втори битумен разлив	м2	1 240,00	1,00	1 240,00
26	Доставка, полагање и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	171,49	150,00	25 723,80
27	Доставка, полагање и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	119,04	160,00	19 046,40

№	ПОЗИЦИЯ	ЕД.М.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
IV.	Отводняване				2 530,00
28	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500мм вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	0,00	450,00	0,00
29	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	5,00	506,00	2 530,00
30	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200mm, вкл. заустваща тръба Ф200мм	бр.	0,00	800,00	0,00
31	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	0,00	15,00	0,00
32	Доставка и монтаж на напречни бетонови отводнителни улей вкл. всички разходи		0,00	60,00	0,00
V.	Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация				393,50
32	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	1,50	9,00	13,50
33	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	0,00	20,00	0,00
34	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	3,00	50,00	150,00
35	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	3,00	40,00	120,00
36	Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели	бр.		300,00	0,00
37	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,11	1 000,00	110,00
	Общо СМР сума без ДДС				98 650,00

Участник:

Али Велиев

Управител на "САЯ ГРУП" ЕООД

Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).