

**КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
за ОБЕКТ:**

**„Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с.Борино, Община Борино**

<b>№</b>	<b>ПОЗИЦИЯ</b>	<b>ЕД.М.</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО</b>	<b>ЕД.цена (лв.)</b>	<b>Стойност(лв.)</b>
	<b>ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС И НЕПРЕДВИДЕНИ</b>				
<b>I.</b>	<b>Земни работи</b>				
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	35,00		
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	58,00		
3	Изкоп за тротоари		0,00		
4	Изкоп механизирано за подпорни стени и риголи вкл. Натоварване на транспорт		0,00		
5	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	588,00		
6	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	10,00		
7	Изместване на стоманобетонов стълб от електропреносната мрежа	бр.	0,00		
8	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезозван материал) на Депо до 10км	тон	3,85		
9	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	948,15		

№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
<b>II. Пътни работи</b>					
10	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за заравняване зад бордюрите	м3	0,00		
11	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	434,00		
12	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	526,00		
13	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	25,25		
14	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни настилки	м3	0,00		
15	Доставка и полагане на пясък за нови настилки	м3	0,00		
16	Изграждане на нова тротоарна настилка с бетонови павеа (съгласно детайл) дебелина 8см	м2	0,00		
17	Изработване на бетонови подпорни стени бетон С16/20 (В20) вкл. кофражни работи	м3	0,00		
18	Изработване на бетонови подпорни стени бетон С12/15 (В15) вкл. кофражни работи	м3	0,00		
19	Бетон С6/8 (В7.5) за тампониране при подпорни стени	м3	0,00		
20	Стомана В235 (Ф) за подпорни стени	кг			
21	Стомана В500 (N) за подпорни стени	кг	0,00		
22	Барбакани вкл. всички разходи	м	0,00		
23	Дренажен материал за обратна засипка	м3	0,00		
<b>III. Настилки - Асфалтови работи</b>					
24	Първи битумен разлив	м2	1 240,00		
25	Втори битумен разлив	м2	1 240,00		
26	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	171,49		
27	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	119,04		

№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
<b>IV. Отводняване</b>					
28	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500м вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	0,00		
29	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	5,00		
30	Доставка и монтаж на държдоприемна шахта (държдоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване S250, DN200mm, вкл. заустваща тръба Ф200mm	бр.	0,00		
31	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	0,00		
32	Доставка и монтаж на напречни бетонови отводнителни улей вкл. всички разходи		0,00		
<b>V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>					
32	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	1,50		
33	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	0,00		
34	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	3,00		
35	Стойки за знаци (тръба Ф60mm 350cm)	бр.	3,00		
36	Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели	бр.			
37	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,11		
<b>Общо СМР сума без ДДС</b>					