

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
за ОБЕКТ:

„Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с.Борино, Община Борино

№	ПОЗИЦИЯ	ЕД.М.	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.цена (лв.)	Стойност(лв.)
	ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС И НЕПРЕДВИДЕНИ				
I.	Земни работи				
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	35,00		
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	58,00		
3	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	588,00		
4	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	10,00		
5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезозван материал) на депо до 10км	тон	3,85		
6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	948,15		
II.	Пътни работи				
7	Доставка полагане и уплотнение на подходящ материал за заравняване зад бордюрите	м3	0,00		
8	Доставка полагане и уплотнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	470,40		
9	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	526,00		
10	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	25,25		

№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
III. Настилки - Асфалтови работи					
11	Първи битумен разлив	м2	1 176,00		
12	Втори битумен разлив	м2	1 176,00		
13	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	169,34		
14	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	112,90		
IV. Отводняване					
15	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500м вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	0,00		
16	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на улично платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	5,00		
17	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200mm, вкл. заустваща тръба Ф200mm	бр.	0,00		
18	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	0,00		
V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация					
19	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	1,50		
20	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	0,00		
21	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	3,00		
22	Стойки за знаци (тръба Ф60mm 350cm)	бр.	3,00		
24	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,20		
Общо СМР сума без ДДС					