


ДО Община Борино  
ул. "Христо Ботев" №1  
Деловодство



## ОФЕРТА

За Пазарна консултация с предмет  
„Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-Буйново-Кожари“  
от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“

наименованието на участника: **КОМЕРС БОРИНО ООД**,  
адрес за кореспонденция: с. Борино 4824, ул. Христо Ботев 31  
телефон: 0888 809289  
електронен адрес: komers\_borino@abv.bg

ОБЩИНА БОРИНО



MUNICIPALITY OF BORINO

✉ 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,

ул. „Христо Ботев“ №1;  
ИН BG 000614856

☎ 03042/20 40; ☎ 03042/21 44

✉ 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,

1, Hristo Botev Str.;  
BG 000614856

☎ 03042/20 40; ☎ 03042/21 44



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

www.borino.bg; e\_mail:obshtina\_borino@abv.bg



МНОГО БЪЗМЕЖНО  
ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДО  
ОБЩИНА БОРИНО  
с. Борино, ул. Христо Ботев 1

## ОФЕРТА

Наименование на оферента	КОМЕРС – БОРИНО ООД
ЕИК	200094279
Представяващ оферента /управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо/	АХМЕД КАРАДАЙЪ - управител
Срок на валидност на офертата	6м.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваната от община Борино обява за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, по повод предстоящо подаване на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-Буйново-Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“, с което община Борино ще кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.026 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и след като се запознахме с приложената обяснителна записка към обявата, Ви предоставяме нашето предложение, а именно:

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Ще се изпълни проектът по технология за ремонт на пътно трасе, като заедно с това се проектира ново трасе, което следва съществуващото но оптимизира и подобрява геометричните и технически (нивелета, напречен профил) елементи на пътя. Пътят ще се изгради с проектна скорост 40км/час съгласно техническото задание.

*/тук следва да се направи описание на предложението съгласно обяснителната записка, включително обяснителна част/*

### **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

**За обект:** Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-Буйново-Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 – 152 466.31 лева /сто петдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и 31 ст./ без ДДС, съответно с ДДС 182 959,57 лв.

**За обект:** Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191 – 222 594.37 лева /двеста двадесет и две хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 37 ст./ без ДДС, съответно 267 113,24 лева с включено ДДС.

*/тук следва да бъде посочена обща прогнозна цена за дейността/*

Нашето предложение е със срок на валидност 180 дни от датата на получаването му от Ваша страна.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложението ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти:

Ахмед Карадайъ, тел. 0888 809289

Дата: 17.08.2018г.

подпис:  
Ахмед Карадайъ - управител  
/име длъжност и печат/



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение №2-1

Обект:

Реконструкция и рехабилитация на път "Тешел-Буйново-Кожари"

Подобект (участък):

1 Път "Тешел-Буйново-Кожари" от о.т. 280 до 311

No	ПОЗИЦИЯ	от КОМЕРС БОРИНО ООД			Стойност(лв.)
		Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	
<b>ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС И НЕПРЕДВИДЕНИ</b>					<b>152 466,31</b>
<b>I. Земни работи</b>					<b>23 358,87</b>
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозане вкл. натоварване на транспорт	м2	1 973,00	5,00	9 865,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	0,00	6,00	0,00
3	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	578,82	16,60	9 608,41
4	Разкъртане и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	10,00	23,00	230,00
5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезозан материал) на депо до 10км	тон	217,03	4,00	868,12
6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	929,11	3,00	2 787,34
<b>II. Пътни работи</b>					<b>49 806,07</b>
7	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	526,20	42,00	22 100,40
8	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	783,00	29,00	22 707,00
9	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	37,58	133,00	4 998,67
<b>III. Настилки - Асфалтови работи</b>					<b>56 731,37</b>
10	Първи битумен разлив	м2	1 754,00	1,20	2 104,80
11	Втори битумен разлив	м2	1 754,00	1,00	1 754,00
12	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	168,38	151,00	25 425,98
13	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	168,38	163,00	27 446,59
<b>IV. Отводняване</b>					<b>6 460,00</b>
14	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500мм вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	14,00	450,00	6 300,00
15	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	0,00	508,00	0,00
16	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200mm, вкл. заустваща тръба Ф200мм	бр.	0,00	800,00	0,00
17	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	10,00	16,00	160,00
<b>V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>					<b>1 095,05</b>
18	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	9,45	9,00	85,05
19	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	0,00		0,00
20	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	9,00	50,00	450,00
21	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	9,00	40,00	360,00
24	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,20	1 000,00	200,00
<b>VI. Част "Технологична" (електро) - оптичен кабел СМР</b>					<b>15 014,95</b>
25	Направа на изкоп с ограничена ширина 1 2/0 4м с утежняващо условие	м³	40,00	20,00	800,00
26	Направа на изкоп с ограничена ширина 0 6/0 4м с утежняващо условие	м³	80,00	29,00	2 320,00
27	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	410,00	4,20	1 722,00
28	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	900,00	1,80	1 620,00
29	Доставка и полагане на бетон В10	м³	6,50	129,00	838,50
30	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	8,00	1,95	15,60
31	Монтаж на стом тръба Ø102x3 0 по подпорна стена, мост, водосток	м	18,00	1,90	34,20
32	Полагане на стом тръба Ø102x3 0 в изкоп 1 2/0 4м	м	80,00	1,41	112,80
33	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом тръба Ø100x4 5	м	900,00	1,35	1 215,00
34	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м³	120,00	15,00	1 800,00
<b>Строителни материали</b>					<b>0,00</b>
35	HDPE тръба Ø40	м	900,00	1,34	1 206,00
36	Гофрирана тръба, негорима 40	м	4,00	2,28	9,12
37	Конектори за HDPE Ø40	бр.	2,00	3,60	7,20
38	Крепелжни елементи за монтаж на стом тръба Ø102x3 0	кг	10,00	5,00	50,00
39	Доставка на стом тръба Ø102x3 0	м	98,00	8,86	868,28
40	СМР шахта тип ШКС 01- 1к				0,00
41	Направа на изкоп за шахта	м³	23,50	23,00	540,50
42	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	5,00	258,00	1 290,00
43	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	18,50	25,50	471,75
44	Извозване на земни маси със самосвал вкл. и натоварване с багер	м³	23,50	4,00	94,00
<b>Общо СМР сума без ДДС</b>					<b>152 466,31</b>
<b>Общо СМР сума с 20 % ДДС</b>					<b>182 959,57</b>



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение №2-2

Обект:

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Борино включваща следните подобекти: улици в с. Борино; улици в с. Ягодина

Подобект (участък):

4 с. Ягодина улица о.т. 102 - о.т.191

		от КОМЕРС БОРИНО ООД			
No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
<b>ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС и НЕПРЕДВИДЕНИ</b>					222 594,37
<b>I. Земни работи</b>					<b>46 219,98</b>
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	2 591,00	4,00	10 364,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	671,00	5,50	3 690,50
3	<b>Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт</b>	м3	1 295,50	16,00	20 728,00
4	Разкъртане и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	130,00	21,00	2 730,00
5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезозван материал) на депо до 10км	тон	285,01	4,00	1 140,04
6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	2 162,13	3,50	7 567,44
<b>II. Пътни работи</b>					<b>67 804,35</b>
7	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за заравняване зад бордюрите	м3	0,00	36,80	0,00
8	<b>Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа</b>	м3	1 036,40	42,00	43 528,80
9	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	707,00	28,00	19 796,00
10	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	33,94	132,00	4 479,55
<b>III. Настилки - Асфалтови работи</b>					<b>103 484,54</b>
11	Първи битумен разлив	м2	2 591,00	1,50	3 886,50
12	Втори битумен разлив	м2	2 591,00	1,00	2 591,00
13	<b>Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)</b>	тон	373,10	154,00	57 458,02
14	<b>Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)</b>	тон	248,74	159,00	39 549,02
<b>IV. Отводняване</b>					<b>3 831,00</b>
15	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500мм вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	0,00	460,00	0,00
16	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	1,00	506,00	506,00
17	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200мм, вкл. заустваща тръба Ф200мм	бр.	4,00	805,00	3 220,00
18	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	7,00	15,00	105,00
<b>V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>					<b>1 254,50</b>
19	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	54,45	10,00	544,50
20	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	4,00	20,00	80,00
21	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	5,00	60,00	300,00
22	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	3,00	40,00	120,00
24	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,20	1 050,00	210,00
<b>Общо СМР сума без ДДС</b>					<b>222 594,37</b>
Общо СМР сума с 20 % ДДС					267 113,24



ДО Община Борино  
ул. "Христо Ботев" №1  
Деловодство

ОБЛАСТ СМОЛЯН	
ОБЩИНА БОРИНО	
Вх./Изх.№	2558/1405
	20.08.2018г.

## ОФЕРТА

За Пазарна консултация с предмет  
„Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-Буйново-Кожари“ от о.т.  
280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“

наименованието на участника: **САЯ ГРУП ЕООД**,  
адрес за кореспонденция: с. Борино 4824, ул. Арда 10  
телефон: 0887413441  
електронен адрес: sayagrup@abv.bg  
управител: Али Велиев



РОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ОБЩИНА БОРИНО**

✉ 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,

ул. „Христо Ботев”№1;  
ИН ВГ 000614856

☎ 03042/20 40; 📠 03042/21 44




**MUNICIPALITY OF BORINO**

✉ 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,

1, Hristo Botev Str.;  
BG 000614856

☎ 03042/20 40; 📠 03042/21 44



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙ

www.borino.bg; e\_mail:obshtina\_borino@abv.bg

**ПРИЛОЖЕНИЕ: 3**

**ДО**  
**ОБЩИНА БОРИНО**  
с. Борино, ул. Христо Ботев 1

## ОФЕРТА

Наименование на оферента	САЯ ГРУП ЕООД
ЕИК	203870478
Представляващ оферента /управител, съдружник, прокуррист, пълномощник – упоменава се което е приложимо/	АЛИ ВЕЛИЕВ - управител
Срок на валидност на офертата	6м.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с публикуваната от община Борино обява за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, по повод предстоящо подаване на проектно предложение: **„Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-Буйново-Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“**, с което община Борино ще кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни предложения ВГ06RDNP001-19.026 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и след като се запознахме с приложената обяснителна записка към обявата, Ви предоставяме нашето предложение, а именно:

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Поради малката ширина на пътя в права (4.0м) в проектния участък, напречният наклон на пътното платно ще се изпълнява изцяло едностранен. Има се предвид едностранен в крива и в прав участък. При проектния габарит МПС масово се движат, като използват цялата ширина на пътя а разминаването с насрещен автомобил се

извършва и с помощта на ширината на банкета. Също така трябва да се има предвид, че за изпълнение на лента за движение на МПС с асфалт и ширина равна или по малка от 2,25м ще се правят конструктивни промени по асфалтополагащата машина и ще се използва малка такава.

*/тук следва да се направи описание на предложението съгласно обяснителната записка, включително обяснителна част/*

### **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

**За обект: Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-Буйново-Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 - 158 865.26 лева /сто петдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и 26 ст./ без ДДС, съответно с ДДС 190 638,31 лв.**

**За обект: Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191 – 234 601.87 лева /двеста тридесет и четири хиляди шестстотин и един лева и 87 ст./ без ДДС, съответно 281 522,24 лева с включено ДДС.**

*/тук следва да бъде посочена обща прогнозна цена за дейностите/*

Нашето предложение е със срок на валидност 180 дни от датата на получаването му от Ваша страна.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложението ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти:

АЛИ ВЕЛИЕВ – тел. 0887 413441

Дата:

20.09.2018г.

подпис:

/име длъжност и печат/





## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение №2-1

Обект:

Реконструкция и рехабилитация на път "Тешел-Буйново-Кожари"

Подобект (участък):

Път "Тешел-Буйново-Кожари" от о.т. 280 до 311

		от САЯ ГРУП ЕООД			
No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
<b>ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС и НЕПРЕДВИДЕНИ</b>					<b>158 865,26</b>
<b>I. Земни работи</b>					<b>26 726,54</b>
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезование вкл. натоварване на транспорт	м2	1 973,00	6,00	11 838,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	0,00	7,50	0,00
3	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	578,82	18,60	10 766,05
4	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	10,00	25,00	250,00
5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезован материал) на депо до 10км	тон	217,03	5,00	1 085,15
6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	929,11	3,00	2 787,34
<b>II. Пътни работи</b>					<b>50 820,89</b>
7	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	526,20	44,00	23 152,80
8	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	783,00	29,00	22 707,00
9	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	37,58	132,00	4 961,09
<b>III. Настилки - Асфалтови работи</b>					<b>58 288,93</b>
10	Първи битумен разлив	м2	1 754,00	1,80	3 157,20
11	Втори битумен разлив	м2	1 754,00	1,00	1 754,00
12	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	168,38	152,00	25 594,37
13	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	168,38	165,00	27 783,36
<b>IV. Отводняване</b>					<b>6 494,00</b>
14	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500мм вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	14,00	451,00	6 314,00
15	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	0,00	510,00	0,00
16	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200mm, вкл. заустваща тръба Ф200мм	бр.	0,00	805,00	0,00
17	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	10,00	18,00	180,00
<b>V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>					<b>1 114,05</b>
18	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	9,45	9,00	85,05
19	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	0,00		0,00
20	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	9,00	50,00	450,00
21	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	9,00	42,00	378,00
24	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,20	1 005,00	201,00
<b>VI. Част "Технологична" (електро) - оптичен кабел СМР</b>					<b>15 420,85</b>
25	Направа на изкоп с ограничена ширина 1 2/0 4м с утежняващо условие	м³	40,00	27,00	1 080,00
26	Направа на изкоп с ограничена ширина 0 6/0 4м с утежняващо условие	м³	80,00	29,00	2 320,00
27	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	410,00	4,10	1 681,00
28	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	900,00	1,90	1 710,00
29	Доставка и полагане на бетон В10	м³	6,50	129,00	838,50
30	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	8,00	1,95	15,60
31	Монтаж на стом тръба Ø102x3 0 по подпорна стена, мост, водосток	м	18,00	1,90	34,20
32	Полагане на стом тръба Ø102x3 0 в изкоп 1 2/0 4м.	м	80,00	1,44	115,20
33	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом тръба Ø100x4 5	м	900,00	1,35	1 215,00
34	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м³	120,00	15,00	1 800,00
<b>Строителни материали</b>					<b>0,00</b>
35	HDPE тръба Ø40	м	900,00	1,38	1 242,00
36	Гофрирана тръба , негорима 40	м	4,00	2,28	9,12
37	Конектори за HDPE Ø40	бр.	2,00	3,60	7,20
38	Крепежни елементи за монтаж на стом тръба Ø102x3 0	кг	10,00	7,00	70,00
39	Доставка на стом тръба Ø102x3 0	м	98,00	8,86	868,28
40	<b>СМР шахта тип ШКС 01- 1к</b>				<b>0,00</b>
41	Направа на изкоп за шахта	м³	23,50	23,00	540,50
42	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	5,00	258,00	1 290,00
43	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	18,50	26,50	490,25
44	Извозване на земни маси със самосвал вкл. и натоварване с багер	м³	23,50	4,00	94,00
<b>Общо СМР сума без ДДС</b>					<b>158 865,26</b>
Общо СМР сума с 20 % ДДС					190 638,31



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение №2-2

Обект:

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Борино включваща следните подобекти: улици в с. Борино; улици в с. Ягодина

Подобект (участък):

4 с. Ягодина улица о.т. 102 - о.т.191

		от САЯ ГРУП ЕООД			
No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
<b>ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС И НЕПРЕДВИДЕНИ</b>					<b>234 601,87</b>
<b>I. Земни работи</b>					<b>55 541,24</b>
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	2 591,00	6,00	15 546,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	671,00	5,90	3 958,90
3	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	1 295,50	18,00	23 319,00
4	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	130,00	22,00	2 860,00
5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезозан материал) на депо до 10км	тон	285,01	5,00	1 425,05
6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	2 162,13	3,90	8 432,29
<b>II. Пътни работи</b>					<b>69 581,69</b>
7	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за заравняване зад бордюрите	м3	0,00	37,10	0,00
8	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	1 036,40	43,00	44 565,20
9	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	707,00	29,00	20 503,00
10	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	33,94	133,00	4 513,49
<b>III. Настилки - Асфалтови работи</b>					<b>104 375,84</b>
11	Първи битумен разлив	м2	2 591,00	1,70	4 404,70
12	Втори битумен разлив	м2	2 591,00	1,00	2 591,00
13	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	373,10	155,00	57 831,12
14	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	248,74	159,00	39 549,02
<b>IV. Отводняване</b>					<b>3 836,00</b>
15	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500мм вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	0,00	465,00	0,00
16	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	1,00	507,00	507,00
17	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200mm, вкл. заустваща тръба Ф200мм	бр.	4,00	806,00	3 224,00
18	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	7,00	15,00	105,00
<b>V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>					<b>1 267,10</b>
19	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	54,45	10,00	544,50
20	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	4,00	20,00	80,00
21	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	5,00	60,00	300,00
22	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	3,00	44,00	132,00
24	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,20	1 053,00	210,60
<b>Общо СМР сума без ДДС</b>					<b>234 601,87</b>
Общо СМР сума с 20 % ДДС					281 522,24



ДО Община Борино  
ул. "Христо Ботев" №1  
Деловодство



## ОФЕРТА

За Пазарна консултация с предмет  
**„Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-  
Буйново-Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от  
о.т. 102 до о.т. 191“**

наименованието на участника: **МЕГА ТРАНС ЕООД**,  
адрес за кореспонденция: гр. Девин 4800, ул. Пирин 33  
телефон: 0887698516  
електронен адрес: megatransstroy2016@abv.bg

ОБЩИНА БОРИНО

MUNICIPALITY OF BORINO

✉ 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,

✉ 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,

ул. „Христо Ботев“ №1;  
ИН BG 000614856

1, Hristo Botev Str.;;  
BG 000614856

☎ 03042/20 40; ☎ 03042/21 44

☎ 03042/20 40; ☎ 03042/21 44

www.borino.bg; e\_mail:obshtina\_borino@abv.bg



РОПЕЙСКИ СЪЮЗ



МНОГО ВЪЗМОЖНО  
ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДО

ОБЩИНА БОРИНО

с. Борино, ул. Христо Ботев 1

## ОФЕРТА

Наименование на оферента	МЕГА ТРАНС СТРОЙ ЕООД
ЕИК	201366198
Представляващ оферента /управител, съдружник, прокуррист, пълномощник – упоменава се което е приложимо/	СЪБИ БОШНАКОВ - управител
Срок на валидност на офертата	6м.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваната от община Борино обява за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, по повод предстоящо подаване на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-Буйново-Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“, с което община Борино ще кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.026 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и след като се запознахме с приложената обяснителна записка към обявата, Ви предоставяме нашето предложение, а именно:

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Целта на проекта е реконструкция и подобряване на технико – експлоатационните характеристики на пътя, което ще се постигне главно с ремонт и възстановяване на асфалтовата настилка и елементите от земното платно (банкети, канавки). Постигане на равна и плавна повърхност за движение с добро отводняване създаване на безопасни условия за движение са основни параметри заложени в

проектното решение. Друг основен момент е повишаване носимоспособността на пътната конструкция във връзка с повишеното и променено (като видове и тежина на МПС) транспортно натоварване и за осигуряване на максимален експлоатационен период на ремонтираната настилка.

Проектното решение – проектна ос, коти и ширини ще бъдат съобразени със съществуващото положение на пътя, парцела на пътя – КВС, изпълненото застрояване и регулационния план за населените места. Нивелетни и геометрични решения съществено различни от съществуващите са невъзможни, но се предвиждат съществени подобрения по пътната повърхност (напречни наклони) и качеството и еквивалентната носимоспособност на пътната конструкция. При всяко положение ремонта трябва да запази парцела на пътя.

*/тук следва да се направи описание на предложението съгласно обяснителната записка, включително обяснителна част/*

### **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

**За обект: Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел-Буйново-Кожари“ от о.т. 280 до о.т. - 311 144 825.06 лева /сто четиридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и пет лева и 06 ст./ без ДДС, съответно с ДДС 173 790,07 лв.**

**За обект: Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191 – 213 875.70 лева /двеста и тринадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 70 ст./ без ДДС, съответно 256 650,84 лева с включено ДДС.**

*/тук следва да бъде посочена обща прогнозна цена за дейностите/*

Нашето предложение е със срок на валидност 180 дни от датата на получаването му от Ваша страна.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложението ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти:

СЪБИ БОШНАКОВ, тел. 0887 698516

Дата: 20.08.2018г.

подпис:

*Съби Бошнаков - управител*

/име длъжност и печат/



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение №2-1

Обект:

Реконструкция и рехабилитация на път "Тешел-Буйново-Кожари"

Подобект (участък):

1 Път "Тешел-Буйново-Кожари" от о.т. 280 до 311

		от МЕГА ТРАНС СТРОЙ ЕООД			
No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
<b>ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС и НЕПРЕДВИДЕНИ</b>					<b>144 825,06</b>
<b>I. Земни работи</b>					<b>18 818,55</b>
1	Развяляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозане вкл. натоварване на транспорт	м2	1 973,00	3,00	5 919,00
2	Развяляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	0,00	5,00	0,00
3	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	578,82	16,00	9 261,12
4	Разкъртване и развяляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	10,00	20,00	200,00
5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезозан материал) на депо до 10км	тон	217,03	3,00	651,09
6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	929,11	3,00	2 787,34
<b>II. Пътни работи</b>					<b>47 857,92</b>
7	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	526,20	40,00	21 048,00
8	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	783,00	28,00	21 924,00
9	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	37,58	130,00	4 885,92
<b>III. Настилки - Асфалтови работи</b>					<b>56 057,84</b>
10	Първи битумен разлив	м2	1 754,00	1,20	2 104,80
11	Втори битумен разлив	м2	1 754,00	1,00	1 754,00
12	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	168,38	150,00	25 257,60
13	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	168,38	160,00	26 941,44
<b>IV. Отводняване</b>					<b>6 450,00</b>
14	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500мм вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	14,00	450,00	6 300,00
15	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	0,00	506,00	0,00
16	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200мм, вкл. заустваща гръба Ф200мм	бр.	0,00	800,00	0,00
17	Развяляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	10,00	15,00	150,00
<b>V. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>					<b>1 095,05</b>
18	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	9,45	9,00	85,05
19	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	0,00	20,00	0,00
20	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	9,00	50,00	450,00
21	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	9,00	40,00	360,00
24	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,20	1 000,00	200,00
<b>VI. Част "Технологична" (електро) - оптичен кабел</b>					<b>14 545,70</b>
<b>СМР</b>					
25	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м³	40,00	20,00	800,00
26	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.6/0.4м с утежняващо условие	м³	80,00	25,00	2 000,00
27	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	410,00	4,20	1 722,00
28	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	900,00	1,80	1 620,00
29	Доставка и полагане на бетон В10	м³	6,50	125,00	812,50
30	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	8,00	1,95	15,60
31	Монтаж на стом тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	18,00	1,90	34,20
32	Полагане на стом тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м	м	80,00	1,41	112,80
33	Изгегляне на HDPE тръба Ø40 в стом тръба Ø100x4.5	м	900,00	1,35	1 215,00
34	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м³	120,00	15,00	1 800,00
<b>Строителни материали</b>					<b>0,00</b>
35	HDPE тръба Ø40	м	900,00	1,34	1 206,00
36	Гофрирана тръба, негорима 40	м	4,00	2,28	9,12
37	Конектори за HDPE Ø40	бр.	2,00	3,60	7,20
38	Крепелжни елементи за монтаж на стом тръба Ø102x3.0	кг	10,00	4,00	40,00
39	Доставка на стом тръба Ø102x3.0	м	98,00	8,86	868,28
<b>СМР шахта тип ШКС 01- 1к</b>					<b>0,00</b>
40	Направа на изкоп за шахта	м³	23,50	20,00	470,00
42	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	5,00	256,00	1 280,00
43	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	18,50	25,00	462,50
44	Извозване на земни маси със самосвал вкл. и натоварване с багер	м³	23,50	3,00	70,50
<b>Общо СМР сума без ДДС</b>					<b>144 825,06</b>
<b>Общо СМР сума с 20 % ДДС</b>					<b>173 790,07</b>



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение №2-2

Обект:

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Борино включваща следните подобекти: улици в с. Борино; улици в с. Ягодина

Подобект (участък):

4 с. Ягодина улица о.т. 102 - о.т.191

		от МЕГА ТРАНС СТРОЙ ЕООД			
No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
<b>ОБЩО СТОЙНОСТ СМР БЕЗ ДДС И НЕПРЕДВИДЕНИ</b>					<b>213 875,70</b>
<b>I.</b>	<b>Земни работи</b>				<b>41 797,41</b>
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	2 591,00	3,00	7 773,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	671,00	5,00	3 355,00
3	<b>Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт</b>	м3	1 295,50	16,00	20 728,00
4	Разкъртане и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	130,00	20,00	2 600,00
5	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезозван материал) на депо до 10км	тон	285,01	3,00	855,03
6	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	2 162,13	3,00	6 486,38
<b>II.</b>	<b>Пътни работи</b>				<b>65 663,68</b>
7	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за заравняване зад бордюрите	м3	0,00	36,00	0,00
8	<b>Доставка полагане и уплътнение на трешен камък 0-60мм за пътна (улична) основа</b>	м3	1 036,40	40,00	<b>41 456,00</b>
9	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	707,00	28,00	19 796,00
10	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	33,94	130,00	4 411,68
<b>III.</b>	<b>Настилки - Асфалтови работи</b>				<b>101 463,56</b>
11	Първи битумен разлив	м2	2 591,00	1,20	3 109,20
12	Втори битумен разлив	м2	2 591,00	1,00	2 591,00
13	<b>Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло)</b>	тон	<b>373,10</b>	150,00	<b>55 965,60</b>
14	<b>Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)</b>	тон	<b>248,74</b>	160,00	<b>39 797,76</b>
<b>IV.</b>	<b>Отводняване</b>				<b>3 811,00</b>
15	Доставка на материали и изграждане на тръбен водосток Ф500мм вкл. бетонов "кожух" и входно/изходни съоръжения	м	0,00	450,00	0,00
16	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	1,00	506,00	506,00
17	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване С250, DN200мм, вкл. заустваща тръба Ф200мм	бр.	4,00	800,00	3 200,00
18	Разваляне и отстраняване на напречен отводнителен улей, вкл. всички разходи	м	7,00	15,00	105,00
<b>V.</b>	<b>Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>				<b>1 140,05</b>
19	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	54,45	9,00	490,05
20	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	4,00	20,00	80,00
21	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	5,00	50,00	250,00
22	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	3,00	40,00	120,00
24	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	0,20	1 000,00	200,00
<b>Общо СМР сума без ДДС</b>					<b>213 875,70</b>
Общо СМР сума с 20 % ДДС					256650,84

