



### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

**За Обособена позиция 1: „Ремонт на Общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли“ и Обособена Позиция 2: „Ремонт на улица в с.Ягодина от о.т. 39 - о.т. 3 - о.т. 2 - о.т. 56 с L=277.50м, по регулационния план на с. Ягодина, община Борино;**

#### **1. Първоначална техническа информация**

**1.1** Обект на поръчката – „Ремонт на общински път и улица на територията на община Борино“, състоящ се от строително-ремонтни дейности по уличната мрежа и техническата инфраструктура в община Борино, а именно:

1. „Ремонт на Общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли“
2. „Ремонт на улица в с.Ягодина от о.т. 39 - о.т. 3 - о.т. 2 - о.т. 56 с L=277.50м

В рамките на поръчката изпълнението следва да премине през следните етапи:

- доставка на необходимите материали и продукти в съответствие с наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- изпълнение на строително монтажни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на уличната мрежа и техническата инфраструктура в рамките на определените средства, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителните продукти;
- всички необходими дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и с организацията на движението;
- отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора.

#### **1.2. Кратко описание на предмета на ОП 1 и ОП 2 – Ремонт на общински път и улици на територията на община Борино**

Изпълнението на поръчката включва:

- Възстановяване на трошенокаменна настилка, поставяне на улични бордюри, ремонт на повреди по съществуващата асфалтова настилка, машинно и ръчно полагане на асфалтобетон;
- Изпълнение на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи настилки, отпадъци или неподходящи земни почви;
- Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на СМР, трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи;
- Извършване на строително - ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на пътна и улична мрежа и елементи на техническата инфраструктура след изрично възлагане от Възложителя и в рамките на определените

бюджетни средства за дейността, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти;

- Доставка и влягане на необходимите строителни материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните продукти;
- Извършване на необходимите изпитвания, лабораторни изследвания и отстранявания на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени в договора.

Изпълнителят на настоящата поръчка следва да осъществява функциите на строител по реда на чл. 163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като извършва всички необходими строително - монтажни работи с оглед качествено изпълнение на възложената му работа.

Всяка работа включва пълното ѝ завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. Възложителя стриктно ще следи за качеството на извършваните работи. След завършване на работата изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци.

Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на оказаните от него места в рамките на района, предмет на поръчката.

Предвидените видове работи на общинска пътна и улична мрежа в Община Борино са описани подробно в приложения към техническата спецификация списък.

При изкърпване на повреди по асфалтобетонната настилка чрез ръчно полагане на сместа се предвижда изпълнение на следните видове работи: очертаване на правилни геометрични фигури, изрязване и почистване на повредените участъци, извозване на отпадъците, намазване по дъното и стените, запълване с асфалтобетонна смес до необходимата височина, уплътняване с валяк и заливане на фугите между стар и нов асфалтобетон с битумна паста. Особено важно е сместа да има необходимата температура при полагането ѝ.

При отстраняване на повреди по асфалтобетонната настилка чрез машинно полагане на сместа се предвижда изпълнение на следните видове работи: очертаване на правилни геометрични фигури, изрязване, изземване чрез фрезозане на съществуващата настилка, почистване и извозване на отпадъците, подготовка на основата и полагане на асфалтобетонната настилка от плътна смес с дебелина от 4 до 6 см. И заливане на фугите между стар и нов асфалтобетон с битумна паста.

Изпълнителя задължително трябва да спазва технологията на изпълнението на пътно - строителните работи и да осигури използването на материали, отговарящи на стандартите за поддържане и ремонт на пътища и улици.

При извършване на ремонтни работи, изпълнителят е задължен да осигури необходимата сигнализация, както и да упълномощава длъжностно лице, което да отговаря за състоянието и целостта ѝ.

В процеса на своята работа изпълнителя трябва да спазва Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и правилниците за приложението им, както и всички останали нормативни документи, касаещи изпълнението на договора.

При причиняване на ПТП и/или щета в резултат на неизпълнение или некачествено изпълнение предмет на договора, както и на всички нормативни и технически изисквания, изпълнителя носи пълна имуществена и не имуществена отговорност за причинените вреди и отговаря за тях пред потърпевшите и застрахователите.

Възлаганите работи да се изпълняват в съответствие с изискванията на съответните ПИПСМР (правилници за изпълнение и приемане на СМР), при спазване на действащите в

страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

В случай на бедствия, аварии и други, възникнали непредвидени работи, които са пряко свързани с осигуряване безопасността на движението, възложителят има право да възлага и устно.

Списък на предвидените видове работи за **Обособена позиция 1: „Ремонт на Общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли“**

№	Видове С М Р	Ед. Мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за профилиране на пътна основа,вкл.натоварване и извозване	м <sup>3</sup>	345,15
2	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/63мм	м <sup>3</sup>	278,88
3	Първи битумен разлив	м <sup>2</sup>	805,00
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	тон	115,92

Списък на предвидените видове работи за **Обособена позиция 2: „Ремонт на улица в с.Ягодина от о.т. 39 - о.т. 3 - о.т. 2 - о.т. 56 с L=277.50м, по регулационния план на с. Ягодина, община Борино;**

№	Видове С М Р	Ед. Мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за профилиране на пътна основа,вкл.натоварване и извозване	м <sup>3</sup>	751,37
2	Направа на напречен линеен отводнител	м	16,50
3	Заустване на водите от напречен линеен отводнител в градската канализация с тръби ф200/в т.ч. доставка и монтаж на тръби ф200/	м	30,00
4	Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци	бр.	3,00
5	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/63мм	м <sup>3</sup>	561,99
6	Доставка,полагане и замонолитване на бордюри 15/25/50	м	556,00
7	Първи битумен разлив	м <sup>2</sup>	1 526,25
8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	тон	219,78

Изготвили :

Главен специалист „ТСУ“

Тефик Шидеров

Старши специалист „ТСУ“

Росен Кавлаков

/Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл.42,ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД/.