

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

**Количествена сметка за Обект: Ремонт и рехабилитация на ул. Христо Ботев от о.т. 177 до 47 о.т., с дължина 215 м., по регулационния план на с. Борино, община Борино**

№	Видове С М Р	Ед. Мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за профилиране на пътна основа,вкл.натоварване и извозване	м3	186,94
2	Фрезоване на асфалтова настилка с дебелина до 4см	м2	420,00
3	Превоз на фрезован материал на разстояние до 10км	тон	40,32
4	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо включително всички свързани с това разходи	м	60,00
5	Разваляне на тротоар от циментови плочи и транспортиране на определено място и всички свързани с това разходи	м2	65,00
6	Изграждане на уличен отток,вкл. изкоп,монтаж и заустване в градската канализация	бр.	6,00
7	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/63мм	м3	147,75
8	Доставка,полагане и замонолитване на бетонови бордюри 15/25/50	м	235,00
9	Първи битумен разлив	м2	1 323,90
10	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	тон	170,01

**Количествена сметка за Обект: Ремонт и рехабилитация на ул. Панорама от о.т. 289 до 302 о.т., с дължина 145 м., по регулационния план на с. Борино, община Борино**

№	Видове С М Р	Ед. Мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за профилиране на пътна основа,вкл.натоварване и извозване	м3	368,25
2	Направа на напречен линеен отводнител	м	21,50
3	Заустване на водите от напречен линеен отводнител в градската канализация с тръби ф200/в т.ч. доставка и монтаж на тръби ф200/	м	55,00
4	Изграждане на уличен отток,вкл. изкоп,монтаж и заустване в градската канализация	бр.	12,00
5	Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци	бр.	3,00
6	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/63мм	м3	250,63
7	Доставка,полагане и замонолитване на бордюри 15/25/50	м	250,00
8	Първи битумен разлив	м2	1 187,50
9	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	тон	24,36
10	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	тон	96,48

**Количествена сметка за Обект: Ремонт и рехабилитация на ул. Граничар от о.т. 234 до о.т. 363, с дължина 150 м., по регулационния план на с. Борино, община Борино**

№	Видове С М Р	Ед. Мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за профилиране на пътна основа,вкл.натоварване и извозване	м3	103,60
2	Направа на напречен линеен отводнител	м	10,00
3	Заустване на водите от напречен линеен отводнител в градската канализация с тръби ф200/в т.ч. доставка и монтаж на тръби ф200/	м	15,00
4	Изграждане на уличен отток,вкл. изкоп,монтаж и заустване в градската канализация	бр.	4,00
5	Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци	бр.	1,00
6	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/63мм	м3	67,40
7	Доставка,полагане и замонолитване на бордюри 15/25/50	м	25,00
8	Първи битумен разлив	м2	414,00
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	тон	137,16
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асфалтова смес вкл. всички свързани с това разходи	тон	8,64

**Количествена сметка за Обект: Ремонт и рехабилитация на ул. Лале от о.т. 291 до о.т. 326, с дължина 370 м., по регулационния план на с. Борино, община Борино**

№	Видове С М Р	Ед. Мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за профилиране на пътна основа,вкл.натоварване и извозване	м3	330,35
2	Фрезозване на асфалтова настилка с дебелина до 4см	м2	1 017,50
3	Превоз на фрезозван материал на разстояние до 10км	тон	97,6
4	Направа на напречен линеен отводнител	м	5,50
5	Заустване на водите от напречен линеен отводнител в градската канализация с тръби ф200/в т.ч. доставка и монтаж на тръби ф200/	м	20,00
6	Изграждане на уличен отток,вкл. изкоп,монтаж и заустване в градската канализация	бр.	16,00
7	Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци	бр.	1,00
8	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/63мм	м3	213,65
9	Доставка,полагане и замонолитване на бордюри 15/25/50	м	200,00
10	Първи битумен разлив	м2	2 059,00
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	тон	294,48

**Количествена сметка за Обект: Ремонт и рехабилитация на ул. Ален мак от о.т. 298 до о.т. 203, с дължина 130 м., по регулационния план на с. Борино, община Борино**



№	Видове С М Р	Ед. Мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за профилиране на пътна основа,вкл.натоварване и извозване	м3	100,20
2	Фрезование на асфалтова настилка с дебелина до 4см	м2	279,00
3	Превоз на фрезован материал на разстояние до 10км	тон	26,78
4	Направа на напречен линеен отводнител	м	6,20
5	Заустване на водите от напречен линеен отводнител в градската канализация с тръби ф200/в т.ч. доставка и монтаж на тръби ф200/	м	20,00
6	Изграждане на уличен отток,вкл. изкоп,монтаж и заустване в градската канализация	бр.	8,00
7	Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци	бр.	1,00
8	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/63мм	м3	64,40
9	Доставка,полагане и замонолитване на бордюри 15/25/50	м	260,00
10	Първи битумен разлив	м2	830,00
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	тон	117,50

**Количествена сметка за Обект: Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 293 до о.т. 89, с дължина 680 м., по регулационния план на с. Буйново, община Борино**

№	Видове С М Р	Ед. Мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за профилиране на пътна основа,вкл.натоварване и извозване	м3	540,00
2	Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности	м2	205,98
3	Доставка и монтаж на армировка	кг	1 049,60
4	Доставка и полагане на бетон В25	м3	68,40
5	Доставка на скален материал за обратна засипка	м3	38,40
6	Обмазна хидроизолация по всички бетонови повърхности	м2	195,00
7	Барбакани ф110	м	12,00
8	Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци	бр.	5,00
9	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/63мм	м3	360,00
10	Доставка,полагане и замонолитване на бордюри 15/25/50	м	100,00
11	Първи битумен разлив	м2	3 600,00
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	тон	484,80