

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

от **„ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД**  
(наименование на участника)

и подписано от **Димитър Златинов Хрусаров, ЕГН 7005300467**  
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на **Управител**  
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: **812233671**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим обект: **Изграждане на „Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, обл. Смолян I<sup>ви</sup> етап“**, като за изпълнение на поръчката предлагаме

**ЗА ОБЩА ЦЕНА, В РАЗМЕР НА : 2 430 545.46 лв.** (два милиона четиристотин и тридесет хиляди петстотин четиридесет и пет лв. и 46 ст.) без ДДС или **2 916 654.55 лв.** (два милиона деветстотин и шестнадесет хиляди шестстотин петдесет и четири лв. и 55 ст.) с ДДС.


При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценообразуващи показатели:

- **средна часова ставка** – 3.00 лв./ч.час;
- **допълнителни разходи за труд** – 70 %; (словом седемдесет процента)
- **допълнителни разходи за транспорт и механизация** – 25 %; (словом двадесет и пет процента);
- **доставно -складови разходи за материали**, - 4 %; (словом четири процента);
- **печалба** – 4 %; (словом четири процента);
- **други** .....(по преценка на участника)

2. Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

3. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим **Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.**

**ВАЖНО !!!!!**



А. Давидов, Енерго Ремонт Стран "ЕООД гр. София"

**Участниците задължително изготвят предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет за обществената поръчка.**

Приложения към ценовата оферта:

- Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител;
- Анализи на единичните цени за всички видове строително - монтажни работи посочени в КСС във формат „excel“.

12.05.2017 год.

дата на подписване

Димитър Златинов Хрусаров  
управител на „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД


Декларатор: *име, фамилия и подпис*



**ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ**

 3  
 Образец № 11

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>Гл.кл.1 до т.13 / строителна</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	300.00	1.71 лв.	513.00 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	300.00	2.18 лв.	654.00 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	423.00	2.96 лв.	1 252.08 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	85.00	43.37 лв.	3 686.45 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	85.00	1.71 лв.	145.35 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	198.00	35.88 лв.	7 104.24 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	706.00	2.18 лв.	1 539.08 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	353.00	21.07 лв.	7 437.71 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	325.00	19.52 лв.	6 344.00 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1999.00	3.22 лв.	6 436.78 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	706.00	1.10 лв.	776.60 лв.
12	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	7.20	127.99 лв.	921.53 лв.
13	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	235.00	32.44 лв.	7 623.40 лв.
14	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	93.00	134.36 лв.	12 495.48 лв.
15	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	62.00	146.56 лв.	9 086.72 лв.
16	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	155.00	0.94 лв.	145.70 лв.
17	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	11.00	36.32 лв.	399.52 лв.
18	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	4.00	8.99 лв.	35.96 лв.
19	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	8.00	5.29 лв.	42.32 лв.
					<b>66 639.92 лв.</b>
	<b>Гл.кл.1 до т.13 /монтажна</b>				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN250 - 1MPa	м	545.00	46.68 лв.	25 440.60 лв.
2	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN225 - 1MPa	м	42.00	38.15 лв.	1 602.30 лв.
3	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	52.00	6.20 лв.	322.40 лв.
4	ДОСТАВКА АДАПТОР DN250-1MPa	бр.	1.00	147.59 лв.	147.59 лв.
5	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	3.00	24.88 лв.	74.64 лв.
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN250/110-1MPa	бр.	5.00	232.90 лв.	1 164.50 лв.
7	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN225/110-1MPa	бр.	1.00	178.74 лв.	178.74 лв.
8	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
9	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 90градуса	бр.	4.00	7.04 лв.	28.16 лв.
10	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 45градуса	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
11	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 30градуса	бр.	2.00	15.75 лв.	31.50 лв.
12	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN250/225-1MPa	бр.	1.00	84.49 лв.	84.49 лв.
13	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	6.00	6.78 лв.	40.68 лв.
14	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN250-1MPa	бр.	4.00	54.16 лв.	216.64 лв.
15	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	16.00	4.26 лв.	68.16 лв.
16	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN250-1MPa	бр.	4.00	75.71 лв.	302.84 лв.
17	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	16.00	41.10 лв.	657.60 лв.
18	ДОСТАВКА СК DN250-1MPa	бр.	2.00	2 266.30 лв.	4 532.60 лв.
19	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	6.00	451.62 лв.	2 709.72 лв.




Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
20	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	4.00	1 665.36 лв.	6 661.44 лв.
21	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN250	м	545.00	9.36 лв.	5 101.20 лв.
22	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN225	м	42.00	9.04 лв.	379.68 лв.
23	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	52.00	1.97 лв.	102.44 лв.
24	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN250	бр.	4.00	15.57 лв.	62.28 лв.
25	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	16.00	4.93 лв.	78.88 лв.
26	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN250 - 1MPa	бр.	15.00	16.99 лв.	254.85 лв.
27	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN225 - 1MPa	бр.	3.00	15.55 лв.	46.65 лв.
28	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	бр.	7.00	14.16 лв.	99.12 лв.
29	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	24.00	11.76 лв.	282.24 лв.
30	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	639.00	0.97 лв.	619.83 лв.
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	6.39	15.60 лв.	99.68 лв.
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	639.00	0.68 лв.	434.52 лв.
					<b>51 840.05 лв.</b>
<b>Гл.кл.1 до т.13 / СВО</b>					
1	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	5.00	811.61 лв.	4 058.05 лв.
2	СВО с настилка Ф 32	бр.	48.00	751.92 лв.	36 092.16 лв.
					<b>40 150.21 лв.</b>
<b>Всичко Гл.кл.1 до т.13</b>					
					<b>158 630.18 лв.</b>
<b>клон 2 / строителна</b>					
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	220.00	1.71 лв.	376.20 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	220.00	2.18 лв.	479.60 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	312.00	2.96 лв.	923.52 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	62.00	43.37 лв.	2 688.94 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	62.00	1.71 лв.	106.02 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	146.00	35.88 лв.	5 238.48 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	529.00	2.18 лв.	1 153.22 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	217.00	21.07 лв.	4 572.19 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	299.00	19.52 лв.	5 836.48 лв.
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	529.00	1.10 лв.	581.90 лв.
11	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	5.60	127.99 лв.	716.74 лв.
12	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	173.00	32.44 лв.	5 612.12 лв.
13	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	69.00	134.36 лв.	9 270.84 лв.
14	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	46.00	146.56 лв.	6 741.76 лв.
15	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	155.00	0.94 лв.	145.70 лв.
16	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	20.00	36.32 лв.	726.40 лв.
17	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	4.00	8.99 лв.	35.96 лв.
18	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	4.00	5.29 лв.	21.16 лв.
					<b>45 227.23 лв.</b>
<b>клон 2 / монтажна</b>					
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	м	443.00	8.93 лв.	3 955.99 лв.
2	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	12.00	6.20 лв.	74.40 лв.
3	ДОСТАВКА АДАПТОР DN100-1MPa	бр.	1.00	16.22 лв.	16.22 лв.
4	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	3.00	24.88 лв.	74.64 лв.
5	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	11.00	17.34 лв.	190.74 лв.
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 90градуса	бр.	8.00	7.04 лв.	56.32 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
7	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN110-1MPa	бр.	4.00	6.14 лв.	24.56 лв.
8	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	4.00	4.26 лв.	17.04 лв.
9	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN110-1MPa	бр.	4.00	16.22 лв.	64.88 лв.
10	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	4.00	41.10 лв.	164.40 лв.
11	ДОСТАВКА СК DN100-1MPa	бр.	4.00	511.48 лв.	2 045.92 лв.
12	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	4.00	1 665.36 лв.	6 661.44 лв.
13	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN110	м	433.00	2.02 лв.	874.66 лв.
14	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	12.00	1.97 лв.	23.64 лв.
15	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN100	бр.	4.00	6.62 лв.	26.48 лв.
16	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	4.00	4.93 лв.	19.72 лв.
17	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	бр.	433.00	14.16 лв.	6 131.28 лв.
18	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	12.00	11.76 лв.	141.12 лв.
19	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	445.00	0.97 лв.	431.65 лв.
20	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	4.45	15.60 лв.	69.42 лв.
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	445.00	0.68 лв.	302.60 лв.
					<b>21 367.12 лв.</b>
	<b>клон 2 / СВО</b>				
	СВО с настилка Ф 32	бр.	34.00	751.92 лв.	25 565.28 лв.
					<b>25 565.28 лв.</b>
	<b>Всичко клон 2</b>				<b>92 159.63 лв.</b>
	<b>кл.3 / строителна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	87.27	2.96 лв.	258.32 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	17.48	43.37 лв.	758.11 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	17.48	1.71 лв.	29.89 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	40.74	35.88 лв.	1 461.75 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	145.50	2.18 лв.	317.19 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	41.45	21.07 лв.	873.35 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	103.62	19.52 лв.	2 022.66 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	290.99	3.22 лв.	936.99 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	145.50	1.10 лв.	160.05 лв.
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	36.32 лв.	108.96 лв.
11	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	8.99 лв.	8.99 лв.
					<b>6 936.26 лв.</b>
	<b>кл.3 /монтажна</b>				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	90.00	6.20 лв.	558.00 лв.
2	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	1.00	24.88 лв.	24.88 лв.
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	7.04 лв.	14.08 лв.
6	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	4.26 лв.	4.26 лв.
7	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	41.10 лв.	41.10 лв.
9	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	1 665.36 лв.	1 665.36 лв.
10	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	90.00	1.97 лв.	177.30 лв.
11	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	1.00	4.93 лв.	4.93 лв.
12	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	7.00	11.76 лв.	82.32 лв.
13	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.90	15.60 лв.	14.04 лв.
14	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	90.00	0.97 лв.	87.30 лв.
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	90.00	0.68 лв.	61.20 лв.
					<b>2 734.77 лв.</b>
	<b>кл.3 /СВО</b>				

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
1	СВО без настилка Ф32	бр.	5.00	573.94 лв.	2 869.70 лв.
					2 869.70 лв.
	<b>Всичко кл.3</b>				12 540.73 лв.
	<b>кл.4 / строителна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	65.96	2.96 лв.	195.24 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	13.21	43.37 лв.	572.92 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	13.21	1.71 лв.	22.59 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	30.80	35.88 лв.	1 105.10 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	109.97	2.18 лв.	239.73 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	31.33	21.07 лв.	660.12 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	78.32	19.52 лв.	1 528.81 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	219.93	3.22 лв.	708.17 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	109.97	1.10 лв.	120.97 лв.
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	1.00	36.32 лв.	36.32 лв.
					5 189.97 лв.
	<b>кл.4 /монтажна</b>				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	65.00	6.20 лв.	403.00 лв.
2	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 90градуса	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 45градуса	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
4	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	65.00	1.97 лв.	128.05 лв.
5	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	1.00	4.93 лв.	4.93 лв.
6	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	6.00	11.76 лв.	70.56 лв.
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.65	15.60 лв.	10.14 лв.
8	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	65.00	0.97 лв.	63.05 лв.
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	65.00	0.68 лв.	44.20 лв.
					738.01 лв.
	<b>кл.4 /СВО</b>				
1	СВО без настилка Ф32	бр.	2.00	573.94 лв.	1 147.88 лв.
					1 147.88 лв.
	<b>Всичко кл 4</b>				7 075.86 лв.
	<b>кл.11 / строителна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	188.74	2.96 лв.	558.67 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	37.81	43.37 лв.	1 639.82 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	37.81	1.71 лв.	64.66 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	88.12	35.88 лв.	3 161.75 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	314.68	2.18 лв.	686.00 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	89.65	21.07 лв.	1 888.93 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	224.11	19.52 лв.	4 374.63 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	629.35	3.22 лв.	2 026.51 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	314.68	1.10 лв.	346.15 лв.
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	36.32 лв.	108.96 лв.
11	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	8.99 лв.	8.99 лв.
					14 865.07 лв.
	<b>кл.11 /монтажна</b>				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	190.00	6.20 лв.	1 178.00 лв.
2	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	1.00	24.88 лв.	24.88 лв.

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
4	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 45градуса	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
5	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	4.26 лв.	8.52 лв.
6	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	41.10 лв.	82.20 лв.
7	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	17.68 лв.	17.68 лв.
8	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	1 665.36 лв.	1 665.36 лв.
9	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	190.00	1.97 лв.	374.30 лв.
10	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	4.93 лв.	9.86 лв.
11	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	5.00	11.76 лв.	58.80 лв.
12	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.90	15.60 лв.	29.64 лв.
13	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	190.00	0.97 лв.	184.30 лв.
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	190.00	0.68 лв.	129.20 лв.
					<b>3 776.82 лв.</b>
	<b>кл.4 /СВО</b>				
1	СВО без настилка Ф32	бр.	2.00	573.94 лв.	1 147.88 лв.
					<b>1 147.88 лв.</b>
	<b>Всичко кл.11</b>				<b>19 789.77 лв.</b>
	<b>кл.13 / строителна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	44.65	2.96 лв.	132.16 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	8.94	43.37 лв.	387.73 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	8.94	1.71 лв.	15.29 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	20.85	35.88 лв.	748.10 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	74.44	2.18 лв.	162.28 лв.
6	ПОДЛЮЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	21.21	21.07 лв.	446.89 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	53.02	19.52 лв.	1 034.95 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	148.88	3.22 лв.	479.39 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	74.44	1.10 лв.	81.88 лв.
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	36.32 лв.	108.96 лв.
					<b>3 597.63 лв.</b>
	<b>кл.13 /монтажна</b>				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	44.00	6.20 лв.	272.80 лв.
2	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	1.00	24.88 лв.	24.88 лв.
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 90градуса	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
4	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 45градуса	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
5	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	44.00	1.97 лв.	86.68 лв.
6	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	1.00	4.93 лв.	4.93 лв.
7	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	4.00	11.76 лв.	47.04 лв.
8	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.44	15.60 лв.	6.86 лв.
9	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	44.00	0.97 лв.	42.68 лв.
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	44.00	0.68 лв.	29.92 лв.
					<b>529.87 лв.</b>
	<b>кл.13 /СВО</b>				
1	СВО без настилка Ф32	бр.	4.00	573.94 лв.	2 295.76 лв.
					<b>2 295.76 лв.</b>
	<b>Всичко кл.13</b>				<b>6 423.26 лв.</b>
	<b>кл.14 / строителна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	232.38	2.96 лв.	687.84 лв.*
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	46.55	43.37 лв.	2 018.87 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	46.55	1.71 лв.	79.60 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	108.49	35.88 лв.	3 892.62 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	387.42	2.18 лв.	844.58 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	110.37	21.07 лв.	2 325.50 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	275.93	19.52 лв.	5 386.15 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	774.85	3.22 лв.	2 495.02 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	387.42	1.10 лв.	426.16 лв.
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	1.00	36.32 лв.	36.32 лв.
					<b>18 192.66 лв.</b>
	<b>кл.14 /монтажна</b>				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	229.00	6.20 лв.	1 419.80 лв.
2	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	229.00	1.97 лв.	451.13 лв.
3	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	3.00	11.76 лв.	35.28 лв.
4	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2.29	15.60 лв.	35.72 лв.
5	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	229.00	0.97 лв.	222.13 лв.
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	229.00	0.68 лв.	155.72 лв.
					<b>2 319.78 лв.</b>
	<b>кл.14 /СВО</b>				
1	СВО без настилка Ф32	бр.	21.00	573.94 лв.	12 052.74 лв.
					<b>12 052.74 лв.</b>
	<b>Всичко кл.14</b>				<b>32 565.18 лв.</b>
	<b>кл.17 / строителна</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	113.00	1.71 лв.	193.23 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	113.00	2.18 лв.	246.34 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	688.09	2.96 лв.	2 036.75 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	137.31	43.37 лв.	5 955.13 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	137.31	1.71 лв.	234.80 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	320.90	35.88 лв.	11 513.89 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	1146.30	2.18 лв.	2 498.93 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	360.92	21.07 лв.	7 604.58 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	779.11	19.52 лв.	15 208.23 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	2467.60	3.22 лв.	7 945.67 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	1146.30	1.10 лв.	1 260.93 лв.
12	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	3.10	127.99 лв.	396.77 лв.
13	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	89.00	32.44 лв.	2 887.16 лв.
14	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	35.00	134.36 лв.	4 702.60 лв.
15	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	24.00	146.56 лв.	3 517.44 лв.
16	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	59.00	0.94 лв.	55.46 лв.
17	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	11.00	36.32 лв.	399.52 лв.
18	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	4.00	8.99 лв.	35.96 лв.
					<b>66 693.39 лв.</b>
	<b>кл.17 монтажна</b>				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	м	741.00	8.93 лв.	6 617.13 лв.
2	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	15.00	6.20 лв.	93.00 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	6.00	17.34 лв.	104.04 лв.
4	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
5	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 30градуса	бр.	1.00	15.75 лв.	15.75 лв.
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	2.00	6.78 лв.	13.56 лв.
7	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	4.00	4.26 лв.	17.04 лв.
8	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	4.00	41.10 лв.	164.40 лв.
9	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	4.00	1 665.36 лв.	6 661.44 лв.
10	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	17.68 лв.	17.68 лв.
11	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN110	м	741.00	2.02 лв.	1 496.82 лв.
12	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	12.00	1.97 лв.	23.64 лв.
13	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	5.00	4.93 лв.	24.65 лв.
14	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	бр.	14.00	14.16 лв.	198.24 лв.
15	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	13.00	11.76 лв.	152.88 лв.
16	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	7.41	15.60 лв.	115.60 лв.
17	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	741.00	0.97 лв.	718.77 лв.
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	741.00	0.68 лв.	503.88 лв.
					<b>16 945.56 лв.</b>
	<b>кл.17 / СВО</b>				
1	СВО с настилка Ф 32	бр.	19.00	751.92 лв.	14 286.48 лв.
2	СВО без настилка Ф32	бр.	12.00	573.94 лв.	6 887.28 лв.
					<b>21 173.76 лв.</b>
	<b>Всичко кл.17</b>				<b>104 812.71 лв.</b>
	<b>кл.21 / строителна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	188.91	2.96 лв.	559.17 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	37.70	43.37 лв.	1 635.05 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	37.70	1.71 лв.	64.47 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	88.10	35.88 лв.	3 161.03 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	314.70	2.18 лв.	686.05 лв.
6	ПОДЛЮЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	99.08	21.07 лв.	2 087.62 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	213.89	19.52 лв.	4 175.13 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	677.43	3.22 лв.	2 181.32 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	314.70	1.10 лв.	346.17 лв.
10	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	2.00	36.32 лв.	72.64 лв.
11	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	8.99 лв.	8.99 лв.
					<b>14 977.64 лв.</b>
	<b>кл.21 / монтажа</b>				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	185.00	6.20 лв.	1 147.00 лв.
2	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	1.00	7.04 лв.	7.04 лв.
3	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	4.26 лв.	8.52 лв.
4	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	41.10 лв.	82.20 лв.
5	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	1 665.36 лв.	1 665.36 лв.
6	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	17.68 лв.	17.68 лв.
7	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	188.00	1.97 лв.	370.36 лв.
8	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	4.93 лв.	9.86 лв.
9	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	6.00	11.76 лв.	70.56 лв.
10	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.88	15.60 лв.	29.33 лв.
11	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	185.00	0.97 лв.	179.45 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	185.00	0.68 лв.	125.80 лв.
					3 713.16 лв.
	<b>кл.21 / СВО</b>				
1	СВО без настилка Ф32	бр.	11.00	573.94 лв.	6 313.34 лв.
					6 313.34 лв.
	<b>Всичко кл.21</b>				25 004.14 лв.
	<b>Всичко I-ви етап</b>				459 001.46 лв.
	<b>20% ДДС</b>				91 800.29 лв.
	<b>Общо с ДДС</b>				550 801.75 лв.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>АНАЛИЗИ / СВО с настилка 1 1/2"</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	2.00	1.71 лв.	3.42 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2.00	2.18 лв.	4.36 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4.50	2.96 лв.	13.32 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2.00	43.37 лв.	86.74 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2.00	1.71 лв.	3.42 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1.00	35.88 лв.	35.88 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3.00	2.18 лв.	6.54 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	21.07 лв.	31.61 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	19.52 лв.	29.28 лв.
10	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ З.П.	м3	4.50	5.57 лв.	25.07 лв.
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16.00	3.22 лв.	51.52 лв.
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	3.00	1.10 лв.	3.30 лв.
13	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2.40	31.91 лв.	76.58 лв.
14	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф50 - 1Мра	м	8.00	1.91 лв.	15.28 лв.
15	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1 1/2"	бр.	1.00	14.97 лв.	14.97 лв.
16	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1.00	8.52 лв.	8.52 лв.
17	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф50-1 1/2"	бр.	2.00	7.79 лв.	15.58 лв.
18	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"	бр.	1.00	194.44 лв.	194.44 лв.
19	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.04	127.99 лв.	5.12 лв.
20	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	1.60	32.44 лв.	51.90 лв.
21	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0.56	134.36 лв.	75.24 лв.
22	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0.40	146.56 лв.	58.62 лв.
23	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	0.96	0.94 лв.	0.90 лв.
					<b>811.61 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / СВО с настилка Ф32</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>>	м3	2.00	1.71 лв.	3.42 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2.00	2.18 лв.	4.36 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4.50	2.96 лв.	13.32 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2.00	43.37 лв.	86.74 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2.00	1.71 лв.	3.42 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1.00	35.88 лв.	35.88 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3.00	2.18 лв.	6.54 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	21.07 лв.	31.61 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	19.52 лв.	29.28 лв.
10	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ З.П.		4.50	5.57 лв.	25.07 лв.
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16.00	3.22 лв.	51.52 лв.
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	3.00	1.10 лв.	3.30 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
13	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2.40	31.91 лв.	76.58 лв.
14	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф32 - 1MPa	м	8.00	0.82 лв.	6.56 лв.
15	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1"	бр.	1.00	14.10 лв.	14.10 лв.
16	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1.00	6.54 лв.	6.54 лв.
17	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1"	бр.	2.00	6.14 лв.	12.28 лв.
18	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1.00	154.14 лв.	154.14 лв.
19	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.03	127.99 лв.	3.84 лв.
20	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	1.50	32.44 лв.	48.66 лв.
21	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0.56	134.36 лв.	75.24 лв.
22	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0.40	146.56 лв.	58.62 лв.
23	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	0.96	0.94 лв.	0.90 лв.
					<b>751.92 лв.</b>
<b>АНАЛИЗИ / СВО без настилка Ф32</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	6.50	2.96 лв.	19.24 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2.00	43.37 лв.	86.74 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2.00	1.71 лв.	3.42 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1.00	35.88 лв.	35.88 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3.00	2.18 лв.	6.54 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	21.07 лв.	31.61 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	19.52 лв.	29.28 лв.
8	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ З.П.		6.50	5.57 лв.	36.21 лв.
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16.00	3.22 лв.	51.52 лв.
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	3.00	1.10 лв.	3.30 лв.
11	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2.40	31.91 лв.	76.58 лв.
12	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф32 - 1MPa	м	8.00	0.82 лв.	6.56 лв.
13	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1"	бр.	1.00	14.10 лв.	14.10 лв.
14	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1.00	6.54 лв.	6.54 лв.
15	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1"	бр.	2.00	6.14 лв.	12.28 лв.
16	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1.00	154.14 лв.	154.14 лв.
					<b>573.94 лв.</b>



## КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПСОВ

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
<b>I. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА</b>					
	<b>ГЛАВЕН КОЛЕКТОР I - от начало до рш21'</b> <b>/строителна и монтажна</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	716.00	1.71 лв.	1 224.36 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	716.00	2.18 лв.	1 560.88 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1540.00	2.96 лв.	4 558.40 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	154.00	43.37 лв.	6 678.98 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	154.00	1.71 лв.	263.34 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1386.00	35.88 лв.	49 729.68 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3080.00	2.18 лв.	6 714.40 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/ МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С	м3	1042.00	21.07 лв.	21 954.94 лв.
9	БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1938.00	19.52 лв.	37 829.76 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	4154.00	3.22 лв.	13 375.88 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	3080.00	1.10 лв.	3 388.00 лв.
12	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN250	м	9.00	17.25 лв.	155.25 лв.
13	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	475.00	23.67 лв.	11 243.25 лв.
14	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	113.00	42.21 лв.	4 769.73 лв.
15	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN500	м	182.00	71.23 лв.	12 963.86 лв.
16	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600	м	5.00	102.76 лв.	513.80 лв.
17	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN250	м	9.00	10.65 лв.	95.85 лв.
18	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	475.00	12.74 лв.	6 051.50 лв.
19	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	113.00	15.38 лв.	1 737.94 лв.
20	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN500	м	182.00	18.51 лв.	3 368.82 лв.
21	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600	м	5.00	21.63 лв.	108.15 лв.
22	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	20.00	844.64 лв.	16 892.80 лв.
23	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ.4М	бр.	2.00	960.49 лв.	1 920.98 лв.
24	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /при асф.настилка/	бр.	66.00	1 272.20 лв.	83 965.20 лв.
25	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /при асф. настилка/	бр.	22.00	953.69 лв.	20 981.18 лв.
26	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ДВЕ РЕШЕТКИ /при асф. настилка/	бр.	8.00	1 142.54 лв.	9 140.32 лв.
27	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100м2	15.11	127.99 лв.	1 933.93 лв.
28	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	605.00	32.44 лв.	19 626.20 лв.
29	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	217.00	134.36 лв.	29 156.12 лв.
30	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	145.00	146.56 лв.	21 251.20 лв.
31	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	362.00	0.94 лв.	340.28 лв.
32	БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА РР DN500	м	7.70	183.50 лв.	1 412.95 лв.
	<b>строителна и монтажна</b>				<b>394 907.93 лв.</b>



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>ГЛАВЕН КОЛЕКТОР I - от начало до рш21' / Преливник №1</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	11.00	1.71 лв.	18.81 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	11.00	2.18 лв.	23.98 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	29.50	2.96 лв.	87.32 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	3.00	43.37 лв.	130.11 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	3.00	1.71 лв.	5.13 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	26.50	35.88 лв.	950.82 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	59.00	2.18 лв.	128.62 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	22.00	21.07 лв.	463.54 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	13.00	19.52 лв.	253.76 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	70.00	3.22 лв.	225.40 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	59.00	1.10 лв.	64.90 лв.
12	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100м2	0.22	127.99 лв.	28.16 лв.
13	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м2	9.00	32.44 лв.	291.96 лв.
14	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	3.00	134.36 лв.	403.08 лв.
15	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	2.00	146.56 лв.	293.12 лв.
16	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	5.00	0.94 лв.	4.70 лв.
17	КОФРАЖ СТЕНИ	м2	44.00	11.38 лв.	500.72 лв.
18	КОФРАЖ ПЛОЧА	м2	6.80	17.38 лв.	118.18 лв.
19	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	1.00	102.82 лв.	102.82 лв.
20	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ДЪНО В15, W 0.4	м3	2.50	126.79 лв.	316.98 лв.
21	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ В15, W 0.4	м3	5.90	128.35 лв.	757.27 лв.
22	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ПЛОЧА В15	м3	1.20	131.26 лв.	157.51 лв.
23	ПЪЛНЕЖЕН БЕТОН	м3	1.60	102.82 лв.	164.51 лв.
24	АРМИРОВКА	кг	710.00	1.70 лв.	1 207.00 лв.
25	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100м2	0.25	1 262.05 лв.	315.51 лв.
26	ДОСТАВКА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	50.00	3.24 лв.	162.00 лв.
27	МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	тона	0.05	996.09 лв.	49.80 лв.
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	1.00	157.62 лв.	157.62 лв.
29	БЕТОНОВ КОНУС ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА	бр.	1.00	90.10 лв.	90.10 лв.
	<b>Преливник №1</b>				<b>7 473.43 лв.</b>
	<b>ГЛАВЕН КОЛЕКТОР I - от начало до рш21' / Отливен канал I</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	28.00	1.71 лв.	47.88 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	28.00	2.18 лв.	61.04 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	72.00	2.96 лв.	213.12 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	7.00	43.37 лв.	303.59 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	7.00	1.71 лв.	11.97 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	65.00	35.88 лв.	2 332.20 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	144.00	2.18 лв.	313.92 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	82.00	21.07 лв.	1 727.74 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	48.00	19.52 лв.	936.96 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	158.00	3.22 лв.	508.76 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	144.00	1.10 лв.	158.40 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
12	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600	м	38.00	102.76 лв.	3 904.88 лв.
13	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600	м	38.00	102.76 лв.	3 904.88 лв.
14	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.2М	бр.	1.00	712.60 лв.	712.60 лв.
15	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	1.00	844.64 лв.	844.64 лв.
16	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /при асф. настилка/	бр.	1.00	953.69 лв.	953.69 лв.
17	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.60	127.99 лв.	76.79 лв.
18	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	24.00	32.44 лв.	778.56 лв.
19	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	9.00	134.36 лв.	1 209.24 лв.
20	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	6.00	146.56 лв.	879.36 лв.
21	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	15.00	0.94 лв.	14.10 лв.
	<b>Отливен канал I</b>				<b>19 894.32 лв.</b>
	<b>ГЛАВЕН КОЛЕКТОР I - от начало до рш21'</b>				<b>422 275.68 лв.</b>
	<b>ГЛАВЕН КОЛЕКТОР I - от рш26 до края /строителна и монтажна</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	112.00	1.71 лв.	191.52 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	112.00	2.18 лв.	244.16 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	652.00	2.96 лв.	1 929.92 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	65.00	43.37 лв.	2 819.05 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	65.00	1.71 лв.	111.15 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	587.00	35.88 лв.	21 061.56 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	1304.00	2.18 лв.	2 842.72 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	518.00	21.07 лв.	10 914.26 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	662.00	19.52 лв.	12 922.24 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1099.00	3.22 лв.	3 538.78 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	1304.00	1.10 лв.	1 434.40 лв.
12	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN800	м	183.00	173.74 лв.	31 794.42 лв.
13	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN800	м	183.00	24.71 лв.	4 521.93 лв.
14	ПРАВОЪГЪЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ШАХТА (тип 1) - без настилка	бр.	1.00	4 386.33 лв.	4 386.33 лв.
15	ПРАВОЪГЪЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ШАХТА (тип 1) - с асф. настилка	бр.	3.00	4 386.33 лв.	13 158.99 лв.
16	ПРАВОЪГЪЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ШАХТА (тип 2) - без настилка	бр.	2.00	3 937.18 лв.	7 874.36 лв.
17	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /при асф.настилка/	бр.	8.00	1 272.20 лв.	10 177.60 лв.
18	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ДВЕ РЕШЕТКИ /при асф. настилка/	бр.	2.00	1 142.54 лв.	2 285.08 лв.
19	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от републиканска пътна мрежа	100м2	1.95	127.99 лв.	249.58 лв.
20	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	78.00	32.44 лв.	2 530.32 лв.
21	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	19.00	134.36 лв.	2 552.84 лв.
22	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	19.00	146.56 лв.	2 784.64 лв.
23	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАНА АСФАЛТОБЕТОННА ОСНОВА 13см	тона	61.00	112.24 лв.	6 846.64 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
24	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	99.00	0.94 лв.	93.06 лв.
	<b>строителна и монтажна</b>				<b>147 265.55 лв.</b>
	<b>КЛОН 5 / строителна и монтажна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1080.00	2.96 лв.	3 196.80 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	108.00	43.37 лв.	4 683.96 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	108.00	1.71 лв.	184.68 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	972.00	35.88 лв.	34 875.36 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	2160.00	2.18 лв.	4 708.80 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	619.00	21.07 лв.	13 042.33 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1499.00	19.52 лв.	29 260.48 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	2494.00	3.22 лв.	8 030.68 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	2160.00	1.10 лв.	2 376.00 лв.
10	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	403.00	23.67 лв.	9 539.01 лв.
11	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	85.00	42.21 лв.	3 587.85 лв.
12	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	403.00	23.67 лв.	9 539.01 лв.
13	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	85.00	42.21 лв.	3 587.85 лв.
14	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.2М	бр.	4.00	712.60 лв.	2 850.40 лв.
15	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	7.00	844.64 лв.	5 912.48 лв.
16	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ.4М	бр.	3.00	960.49 лв.	2 881.47 лв.
17	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	33.00	1 135.30 лв.	37 464.90 лв.
18	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /без настилка/	бр.	18.00	814.62 лв.	14 663.16 лв.
	<b>КЛОН 5</b>				<b>190 385.22 лв.</b>
	<b>КЛОН 6 / строителна и монтажна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	88.00	2.96 лв.	260.48 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	9.00	43.37 лв.	390.33 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	9.00	1.71 лв.	15.39 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	79.00	35.88 лв.	2 834.52 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	176.00	2.18 лв.	383.68 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	44.00	21.07 лв.	927.08 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	129.00	19.52 лв.	2 518.08 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	210.00	3.22 лв.	676.20 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	176.00	1.10 лв.	193.60 лв.
10	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	36.00	23.67 лв.	852.12 лв.
11	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	36.00	23.67 лв.	852.12 лв.
12	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	1.00	844.64 лв.	844.64 лв.





Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
13	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	3.00	1 135.30 лв.	3 405.90 лв.
14	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /без настилка/	бр.	2.00	814.62 лв.	1 629.24 лв.
	<b>КЛОН 6</b>				<b>15 783.38 лв.</b>
	<b>КЛОН 7 / строителна и монтажна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	363.00	2.96 лв.	1 074.48 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	36.00	43.37 лв.	1 561.32 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	36.00	1.71 лв.	61.56 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	327.00	35.88 лв.	11 732.76 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	726.00	2.18 лв.	1 582.68 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	212.00	21.07 лв.	4 466.84 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	500.00	19.52 лв.	9 760.00 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	854.00	3.22 лв.	2 749.88 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	726.00	1.10 лв.	798.60 лв.
10	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	174.00	23.67 лв.	4 118.58 лв.
11	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	174.00	23.67 лв.	4 118.58 лв.
12	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОВЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ 2М	бр.	2.00	712.60 лв.	1 425.20 лв.
13	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОВЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ 3М	бр.	3.00	844.64 лв.	2 533.92 лв.
14	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	15.00	1 135.30 лв.	17 029.50 лв.
15	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /без настилка/	бр.	8.00	814.62 лв.	6 516.96 лв.
	<b>КЛОН 7</b>				<b>69 530.86 лв.</b>
	<b>КЛОН 8 / строителна и монтажна</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	187.00	1.71 лв.	319.77 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	187.00	2.18 лв.	407.66 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1056.00	2.96 лв.	3 125.76 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	106.00	43.37 лв.	4 597.22 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	106.00	1.71 лв.	181.26 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	950.00	35.88 лв.	34 086.00 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	2112.00	2.18 лв.	4 604.16 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	580.00	21.07 лв.	12 220.60 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1488.00	19.52 лв.	29 045.76 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	2360.00	3.22 лв.	7 599.20 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	2112.00	1.10 лв.	2 323.20 лв.
12	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	250.00	23.67 лв.	5 917.50 лв.
13	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	197.00	42.21 лв.	8 315.37 лв.
14	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	250.00	23.67 лв.	5 917.50 лв.
15	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	197.00	42.21 лв.	8 315.37 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
16	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.ЗМ	бр.	15.00	844.64 лв.	12 669.60 лв.
17	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /при асф.настилка/	бр.	16.00	1 272.20 лв.	20 355.20 лв.
18	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	20.00	1 135.30 лв.	22 706.00 лв.
19	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /при асф. настилка/	бр.	7.00	953.69 лв.	6 675.83 лв.
20	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /без настилка/	бр.	10.00	814.62 лв.	8 146.20 лв.
21	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	3.94	127.99 лв.	504.28 лв.
22	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	158.00	32.44 лв.	5 125.52 лв.
23	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	57.00	134.36 лв.	7 658.52 лв.
24	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	38.00	146.56 лв.	5 569.28 лв.
25	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	95.00	0.94 лв.	89.30 лв.
	<b>КЛОН 8</b>				<b>216 476.06 лв.</b>
	<b>КЛОН 10 / строителна и монтажна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	357.00	2.96 лв.	1 056.72 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	36.00	43.37 лв.	1 561.32 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	36.00	1.71 лв.	61.56 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	321.00	35.88 лв.	11 517.48 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	714.00	2.18 лв.	1 556.52 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	214.00	21.07 лв.	4 508.98 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	485.00	19.52 лв.	9 467.20 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	838.00	3.22 лв.	2 698.36 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	714.00	1.10 лв.	785.40 лв.
10	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	175.00	23.67 лв.	4 142.25 лв.
11	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	175.00	23.67 лв.	4 142.25 лв.
12	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.ЗМ	бр.	4.00	844.64 лв.	3 378.56 лв.
13	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	12.00	1 135.30 лв.	13 623.60 лв.
14	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /без настилка/	бр.	4.00	814.62 лв.	3 258.48 лв.
	<b>КЛОН 10</b>				<b>61 758.68 лв.</b>
	<b>КЛОН 11 / строителна и монтажна</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	107.00	1.71 лв.	182.97 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	107.00	2.18 лв.	233.26 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	473.00	2.96 лв.	1 400.08 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	47.00	43.37 лв.	2 038.39 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	47.00	1.71 лв.	80.37 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	426.00	35.88 лв.	15 284.88 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	946.00	2.18 лв.	2 062.28 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	299.00	21.07 лв.	6 299.93 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	625.00	19.52 лв.	12 200.00 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1195.00	3.22 лв.	3 847.90 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	946.00	1.10 лв.	1 040.60 лв.
12	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	165.00	23.67 лв.	3 905.55 лв.
13	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	72.00	42.21 лв.	3 039.12 лв.
14	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	165.00	23.67 лв.	3 905.55 лв.
15	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	72.00	42.21 лв.	3 039.12 лв.
16	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	5.00	844.64 лв.	4 223.20 лв.
17	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /при асф.настилка/	бр.	9.00	1 272.20 лв.	11 449.80 лв.
18	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	9.00	1 135.30 лв.	10 217.70 лв.
19	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /при асф. настилка/	бр.	3.00	953.69 лв.	2 861.07 лв.
20	ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С ЕДНА РЕШЕТКА /без настилка/	бр.	3.00	814.62 лв.	2 443.86 лв.
21	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	2.25	127.99 лв.	287.98 лв.
22	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	90.00	32.44 лв.	2 919.60 лв.
23	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	33.00	134.36 лв.	4 433.88 лв.
24	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	22.00	146.56 лв.	3 224.32 лв.
25	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	55.00	0.94 лв.	51.70 лв.
	<b>КЛОН 11</b>				<b>100 673.11 лв.</b>
	<b>КЛОН 12 / строителна и монтажна</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	173.00	1.71 лв.	295.83 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	173.00	2.18 лв.	377.14 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1461.00	2.96 лв.	4 324.56 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	146.00	43.37 лв.	6 332.02 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	146.00	1.71 лв.	249.66 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1315.00	35.88 лв.	47 182.20 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	2922.00	2.18 лв.	6 369.96 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	854.00	21.07 лв.	17 993.78 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2011.00	19.52 лв.	39 254.72 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	3650.00	3.22 лв.	11 753.00 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	2922.00	1.10 лв.	3 214.20 лв.
12	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	713.00	23.67 лв.	16 876.71 лв.
13	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	713.00	23.67 лв.	16 876.71 лв.
14	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.2М	бр.	1.00	712.60 лв.	712.60 лв.
15	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	19.00	844.64 лв.	16 048.16 лв.
16	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ.4М	бр.	2.00	960.49 лв.	1 920.98 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
17	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /при асф.настилка/	бр.	13.00	1 272.20 лв.	16 538.60 лв.
18	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	28.00	1 135.30 лв.	31 788.40 лв.
19	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	3.67	127.99 лв.	469.72 лв.
20	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	147.00	32.44 лв.	4 768.68 лв.
21	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	53.00	134.36 лв.	7 121.08 лв.
22	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	35.00	146.56 лв.	5 129.60 лв.
23	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	88.00	0.94 лв.	82.72 лв.
24	БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА PP DN315	м	13.70	115.66 лв.	1 584.54 лв.
	<b>КЛОН 12</b>				<b>257 265.57 лв.</b>
	<b>КЛОН 14 / строителна и монтажна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	735.00	2.96 лв.	2 175.60 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	74.00	43.37 лв.	3 209.38 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	74.00	1.71 лв.	126.54 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	661.00	35.88 лв.	23 716.68 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	1470.00	2.18 лв.	3 204.60 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	606.00	21.07 лв.	12 768.42 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	824.00	19.52 лв.	16 084.48 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1730.00	3.22 лв.	5 570.60 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	1470.00	1.10 лв.	1 617.00 лв.
10	ДОСТАВКА ТРЪБИ PP ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	496.00	23.67 лв.	11 740.32 лв.
11	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PP ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	496.00	23.67 лв.	11 740.32 лв.
12	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.2М	бр.	16.00	712.60 лв.	11 401.60 лв.
13	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.3М	бр.	4.00	844.64 лв.	3 378.56 лв.
14	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	26.00	1 135.30 лв.	29 517.80 лв.
15	БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА PP DN315	м	4.00	115.66 лв.	462.64 лв.
	<b>КЛОН 14</b>				<b>136 714.54 лв.</b>
	<b>КЛОН 15 / строителна и монтажна</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	345.00	2.96 лв.	1 021.20 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	35.00	43.37 лв.	1 517.95 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	35.00	1.71 лв.	59.85 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	310.00	35.88 лв.	11 122.80 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	690.00	2.18 лв.	1 504.20 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	207.00	21.07 лв.	4 361.49 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	470.00	19.52 лв.	9 174.40 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	812.00	3.22 лв.	2 614.64 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	690.00	1.10 лв.	759.00 лв.

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
10	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	169.00	23.67 лв.	4 000.23 лв.
11	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	169.00	23.67 лв.	4 000.23 лв.
12	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛЪБ.3М	бр.	5.00	844.64 лв.	4 223.20 лв.
13	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /без настилка/	бр.	12.00	1 135.30 лв.	13 623.60 лв.
	<b>КЛОН 15</b>				<b>57 982.79 лв.</b>

**ВСИЧКО КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА**  
**ДДС 20%**  
**ВСИЧКО С ДДС:**

**1 676 111.44 лв.**  
**335 222.29 лв.**  
**2 011 333.73 лв.**

## II. ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР

	ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР/строителна и монтажна				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1305.00	2.96 лв.	3 862.80 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	130.00	43.37 лв.	5 638.10 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	130.00	1.71 лв.	222.30 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1175.00	35.88 лв.	42 159.00 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	2609.00	2.18 лв.	5 687.62 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1062.00	21.07 лв.	22 376.34 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1295.00	19.52 лв.	25 278.40 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	2048.00	3.22 лв.	6 594.56 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	2609.00	1.10 лв.	2 869.90 лв.
10	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN800	м	375.00	173.74 лв.	65 152.50 лв.
11	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN800	м	375.00	173.74 лв.	65 152.50 лв.
12	ПРАВОЪГЪЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ШАХТА (тип 1) без настилка	бр.	2.00	4 386.33 лв.	8 772.66 лв.
13	ПРАВОЪГЪЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ШАХТА (тип 2) без настилка	бр.	6.00	3 937.18 лв.	23 623.08 лв.
14	ПРАВОЪГЪЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ШАХТА (тип 3) без настилка	бр.	5.00	3 012.04 лв.	15 060.20 лв.
15	БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА РР DN800	м	10.00	298.26 лв.	2 982.60 лв.
	<b>ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР/строителна и монтажна</b>				<b>295 432.56 лв.</b>

**ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР**  
**ДДС 20%**  
**ВСИЧКО С ДДС:**

**295 432.56 лв.**  
**59 086.51 лв.**  
**354 519.07 лв.**



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
<b>ПОМОЩНИ СМЕТКИ</b>					
<b>АНАЛИЗИ / СКО /без настилка/</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	7.20	2.96 лв.	21.31 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	0.70	43.37 лв.	30.36 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	0.70	1.71 лв.	1.20 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	6.50	35.88 лв.	233.22 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	14.40	2.18 лв.	31.39 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.00	21.07 лв.	84.28 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	3.90	19.52 лв.	76.13 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	24.00	3.22 лв.	77.28 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	7.90	1.10 лв.	8.69 лв.
10	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6.50	2.32 лв.	15.08 лв.
11	ВРЪЩАНЕ ЗА ЗАСИПВАНЕ	м3	6.50	2.32 лв.	15.08 лв.
12	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	6.50	5.77 лв.	37.51 лв.
13	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ	м2	4.00	31.91 лв.	127.64 лв.
14	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200	м	8.00	10.55 лв.	84.40 лв.
15	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200	м	8.00	2.68 лв.	21.44 лв.
16	ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00	29.69 лв.	59.38 лв.
17	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315(400:500:600:800)/ DN200	бр.	1.00	210.91 лв.	210.91 лв.
<b>СКО /без настилка/</b>					<b>1 135.30 лв.</b>
<b>АНАЛИЗИ / СКО /с настилка/</b>					
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	1.60	1.71 лв.	2.74 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	1.60	2.18 лв.	3.49 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	6.40	2.96 лв.	18.94 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	0.60	43.37 лв.	26.02 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	0.60	1.71 лв.	1.03 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	5.80	35.88 лв.	208.10 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	12.80	2.18 лв.	27.90 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	4.00	21.07 лв.	84.28 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2.40	19.52 лв.	46.85 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	24.00	3.22 лв.	77.28 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	6.30	1.10 лв.	6.93 лв.
12	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6.50	2.32 лв.	15.08 лв.
13	ВРЪЩАНЕ ЗА ЗАСИПВАНЕ	м3	6.50	2.32 лв.	15.08 лв.
14	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	6.50	5.77 лв.	37.51 лв.
15	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ	м2	4.00	31.91 лв.	127.64 лв.
16	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200	м	8.00	10.55 лв.	84.40 лв.
17	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200	м	8.00	2.68 лв.	21.44 лв.
18	ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00	29.69 лв.	59.38 лв.
19	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315(400:500:600:800)/ DN200	бр.	1.00	210.91 лв.	210.91 лв.
20	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.04	127.99 лв.	5.12 лв.

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
21	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	1.60	32.44 лв.	51.90 лв.
22	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	0.60	134.36 лв.	80.62 лв.
23	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	0.40	146.56 лв.	58.62 лв.
24	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	1.00	0.94 лв.	0.94 лв.
	<b>СКО /с настилка/</b>				<b>1 272.20 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / ДШ С 1 РЕШЕТКА /с настилка/</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	1.50	1.71 лв.	2.57 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	1.50	2.18 лв.	3.27 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1.50	2.96 лв.	4.44 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	0.15	43.37 лв.	6.51 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	0.15	1.71 лв.	0.26 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1.35	35.88 лв.	48.44 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3.00	2.18 лв.	6.54 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	21.07 лв.	31.61 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	19.52 лв.	29.28 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	9.00	3.22 лв.	28.98 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	3.00	1.10 лв.	3.30 лв.
12	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.04	127.99 лв.	5.12 лв.
13	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	1.60	32.44 лв.	51.90 лв.
14	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	0.60	134.36 лв.	80.62 лв.
15	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	0.40	146.56 лв.	58.62 лв.
16	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	1.00	0.94 лв.	0.94 лв.
17	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ РР DN200	м	3.00	10.55 лв.	31.65 лв.
18	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РР DN200	м	3.00	2.68 лв.	8.04 лв.
19	ДОСТАВКА ДЪГА РР DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00	29.69 лв.	59.38 лв.
20	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315(400;500;600;800)/ DN200	бр.	1.00	210.91 лв.	210.91 лв.
21	НАПРАВА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С 1 РЕШЕТКА	бр.	1.00	169.50 лв.	169.50 лв.
22	ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	1.00	111.81 лв.	111.81 лв.
	<b>ДШ С 1 РЕШЕТКА /с настилка/</b>				<b>953.69 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / ДШ С 2 РЕШЕТКИ /с настилка/</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	1.50	1.71 лв.	2.57 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	1.50	2.18 лв.	3.27 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1.50	2.96 лв.	4.44 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	0.15	43.37 лв.	6.51 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	0.15	1.71 лв.	0.26 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1.35	35.88 лв.	48.44 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3.00	2.18 лв.	6.54 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	21.07 лв.	31.61 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	19.52 лв.	29.28 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	9.00	3.22 лв.	28.98 лв.



Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	3.00	1.10 лв.	3.30 лв.
12	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.04	127.99 лв.	5.12 лв.
13	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	1.60	32.44 лв.	51.90 лв.
14	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	0.60	134.36 лв.	80.62 лв.
15	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	0.40	146.56 лв.	58.62 лв.
16	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	1.00	0.94 лв.	0.94 лв.
17	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00	10.55 лв.	31.65 лв.
18	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00	2.68 лв.	8.04 лв.
19	ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00	29.69 лв.	59.38 лв.
20	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315(400;500;600;800)/ DN200	бр.	1.00	210.91 лв.	210.91 лв.
21	НАПРАВА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С 2 РЕШЕТКИ	бр.	1.00	246.54 лв.	246.54 лв.
22	ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	2.00	111.81 лв.	223.62 лв.
	<b>ДШ С 2 РЕШЕТКИ /с настилка/</b>				<b>1 142.54 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / ДШ С 1 РЕШЕТКА /без настилка/</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2.25	2.96 лв.	6.66 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	0.22	43.37 лв.	9.54 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	0.22	1.71 лв.	0.38 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	2.03	35.88 лв.	72.84 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	4.50	2.18 лв.	9.81 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1.50	21.07 лв.	31.61 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	3.00	19.52 лв.	58.56 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	9.00	3.22 лв.	28.98 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	4.50	1.10 лв.	4.95 лв.
10	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00	10.55 лв.	31.65 лв.
11	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200	м	3.00	2.68 лв.	8.04 лв.
12	ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	2.00	29.69 лв.	59.38 лв.
13	ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315(400;500;600;800)/ DN200	бр.	1.00	210.91 лв.	210.91 лв.
14	НАПРАВА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С 1 РЕШЕТКА	бр.	1.00	169.50 лв.	169.50 лв.
15	ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	1.00	111.81 лв.	111.81 лв.
	<b>ДШ С 1 РЕШЕТКА /без настилка/</b>				<b>814.62 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / РШ правоъгълна "тип 1" - с настилка</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	6.00	1.71 лв.	10.26 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	6.00	2.18 лв.	13.08 лв.
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	17.00	2.96 лв.	50.32 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1.70	43.37 лв.	73.73 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	1.70	1.71 лв.	2.91 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	15.30	35.88 лв.	548.96 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	34.00	2.18 лв.	74.12 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	8.00	21.07 лв.	168.56 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	20.00	19.52 лв.	390.40 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	46.00	3.22 лв.	148.12 лв.



*Handwritten signature*




Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	34.00	1.10 лв.	37.40 лв.
12	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.13	127.99 лв.	16.64 лв.
13	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	5.20	32.44 лв.	168.69 лв.
14	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	1.90	134.36 лв.	255.28 лв.
15	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	1.20	146.56 лв.	175.87 лв.
16	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	3.10	0.94 лв.	2.91 лв.
17	КОФРАЖ СТЕНИ	м2	25.00	11.38 лв.	284.50 лв.
18	КОФРАЖ ПЛОЧА	м2	1.20	17.38 лв.	20.86 лв.
19	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	0.40	102.82 лв.	41.13 лв.
20	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ДЪНО В15, W 0.4	м3	0.60	126.79 лв.	76.07 лв.
21	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ В15, W 0.4	м3	2.30	128.35 лв.	295.21 лв.
22	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ПЛОЧА В15	м3	0.40	131.26 лв.	52.50 лв.
23	ПЪЛНЕЖЕН БЕТОН	м3	0.30	102.82 лв.	30.85 лв.
24	АРМИРОВКА	кг	410.00	1.70 лв.	697.00 лв.
25	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1 ПЛАСТ d=1.5CM	100 м2	0.11	1 262.05 лв.	138.83 лв.
26	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18	10 бр.	1.00	35.61 лв.	35.61 лв.
27	БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Н=0.25м	бр.	5.00	65.76 лв.	328.80 лв.
28	КОНУС ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА	бр.	1.00	90.10 лв.	90.10 лв.
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	1.00	157.62 лв.	157.62 лв.
	<b>РШ правоъгълна "тип 1" - с настилка</b>				<b>4 386.33 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / РШ правоъгълна "тип 1" - без настилка</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	20.00	2.96 лв.	59.20 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2.00	43.37 лв.	86.74 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	2.00	1.71 лв.	3.42 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	18.00	35.88 лв.	645.84 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	40.00	2.18 лв.	87.20 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	8.00	21.07 лв.	168.56 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	26.00	19.52 лв.	507.52 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	46.00	3.22 лв.	148.12 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	40.00	1.10 лв.	44.00 лв.
10	КОФРАЖ СТЕНИ	м2	25.00	11.38 лв.	284.50 лв.
11	КОФРАЖ ПЛОЧА	м2	1.20	17.38 лв.	20.86 лв.
12	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	0.40	102.82 лв.	41.13 лв.
13	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ДЪНО В15, W 0.4	м3	0.60	126.79 лв.	76.07 лв.
14	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ В15, W 0.4	м3	2.30	128.35 лв.	295.21 лв.
15	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ПЛОЧА В15	м3	0.40	131.26 лв.	52.50 лв.
16	ПЪЛНЕЖЕН БЕТОН	м3	0.30	102.82 лв.	30.85 лв.
17	АРМИРОВКА	кг	410.00	1.70 лв.	697.00 лв.
18	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1 ПЛАСТ d=1.5CM	100 м2	0.11	1 262.05 лв.	138.83 лв.
19	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18	10 бр.	1.00	35.61 лв.	35.61 лв.
20	БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Н=0.25м	бр.	5.00	65.76 лв.	328.80 лв.
21	КОНУС ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА	бр.	1.00	90.10 лв.	90.10 лв.
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	1.00	157.62 лв.	157.62 лв.
	<b>РШ правоъгълна "тип 1" - без настилка</b>				<b>3 999.68 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / РШ правоъгълна "тип 2" - с настилка</b>				
1	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	6.00	1.71 лв.	10.26 лв.
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	6.00	2.18 лв.	13.08 лв.

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	14.00	2.96 лв.	41.44 лв.
4	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1.40	43.37 лв.	60.72 лв.
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	1.40	1.71 лв.	2.39 лв.
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	12.60	35.88 лв.	452.09 лв.
7	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	28.00	2.18 лв.	61.04 лв.
8	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	8.00	21.07 лв.	168.56 лв.
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	16.00	19.52 лв.	312.32 лв.
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	39.00	3.22 лв.	125.58 лв.
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	28.00	1.10 лв.	30.80 лв.
12	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.13	127.99 лв.	16.64 лв.
13	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	5.20	32.44 лв.	168.69 лв.
14	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	1.90	134.36 лв.	255.28 лв.
15	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	1.20	146.56 лв.	175.87 лв.
16	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	3.10	0.94 лв.	2.91 лв.
17	КОФРАЖ СТЕНИ	м2	23.00	11.38 лв.	261.74 лв.
18	КОФРАЖ ПЛОЧА	м2	1.20	17.38 лв.	20.86 лв.
19	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	0.40	102.82 лв.	41.13 лв.
20	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ДЪНО В15, W 0.4	м3	0.60	126.79 лв.	76.07 лв.
21	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ В15, W 0.4	м3	2.10	128.35 лв.	269.54 лв.
22	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ПЛОЧА В15	м3	0.40	131.26 лв.	52.50 лв.
23	ПЪЛНЕЖЕН БЕТОН	м3	0.30	102.82 лв.	30.85 лв.
24	АРМИРОВКА	кг	400.00	1.70 лв.	680.00 лв.
25	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1ПЛАСТ d=1.5CM	100 м2	0.10	1 262.05 лв.	126.21 лв.
26	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПЪЛАЛО ф18	10 бр.	1.00	35.61 лв.	35.61 лв.
27	БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Н=0.25м	бр.	3.00	65.76 лв.	197.28 лв.
28	КОНУС ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА	бр.	1.00	90.10 лв.	90.10 лв.
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	1.00	157.62 лв.	157.62 лв.
	<b>РШ правоъгълна "тип 2" - с настилка</b>				<b>3 937.18 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / РШ правоъгълна "тип 2" - без настилка</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	17.00	2.96 лв.	50.32 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1.70	43.37 лв.	73.73 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	1.70	1.71 лв.	2.91 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	15.30	35.88 лв.	548.96 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	34.00	2.18 лв.	74.12 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	8.00	21.07 лв.	168.56 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	20.00	19.52 лв.	390.40 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	39.00	3.22 лв.	125.58 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	34.00	1.10 лв.	37.40 лв.
10	КОФРАЖ СТЕНИ	м2	23.00	11.38 лв.	261.74 лв.
11	КОФРАЖ ПЛОЧА	м2	1.20	17.38 лв.	20.86 лв.
12	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	0.40	102.82 лв.	41.13 лв.
13	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ДЪНО В15, W 0.4	м3	0.60	126.79 лв.	76.07 лв.
14	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ В15, W 0.4	м3	2.10	128.35 лв.	269.54 лв.
15	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ПЛОЧА В15	м3	0.40	131.26 лв.	52.50 лв.
16	ПЪЛНЕЖЕН БЕТОН	м3	0.30	102.82 лв.	30.85 лв.

Поз. ПСД	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
17	АРМИРОВКА	кг	400.00	1.70 лв.	680.00 лв.
18	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1ПЛАСТ d=1.5CM	100 м2	0.10	1 262.05 лв.	126.21 лв.
19	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО ф18	10 бр.	1.00	35.61 лв.	35.61 лв.
20	БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Н=0.25м	бр.	3.00	65.76 лв.	197.28 лв.
21	КОНУС ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА	бр.	1.00	90.10 лв.	90.10 лв.
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	1.00	157.62 лв.	157.62 лв.
	<b>РШ правоъгълна "тип 2" - без настилка</b>				<b>3 511.49 лв.</b>
	<b>АНАЛИЗИ / РШ правоъгълна "тип 3" - без настилка</b>				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	15.00	2.96 лв.	44.40 лв.
2	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1.50	43.37 лв.	65.06 лв.
3	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м4	1.50	1.71 лв.	2.57 лв.
4	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	13.50	35.88 лв.	484.38 лв.
5	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	30.00	2.18 лв.	65.40 лв.
6	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	8.00	21.07 лв.	168.56 лв.
7	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	16.00	19.52 лв.	312.32 лв.
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	35.00	3.22 лв.	112.70 лв.
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	30.00	1.10 лв.	33.00 лв.
10	КОФРАЖ СТЕНИ	м2	23.00	11.38 лв.	261.74 лв.
11	КОФРАЖ ПЛОЧА	м2	1.20	17.38 лв.	20.86 лв.
12	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	0.40	102.82 лв.	41.13 лв.
13	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ДЪНО В15, W 0.4	м3	0.60	126.79 лв.	76.07 лв.
14	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ В15, W 0.4	м3	1.60	128.35 лв.	205.36 лв.
15	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ПЛОЧА В15	м3	0.40	131.26 лв.	52.50 лв.
16	ПЪЛНЕЖЕН БЕТОН	м3	0.30	102.82 лв.	30.85 лв.
17	АРМИРОВКА	кг	368.00	1.70 лв.	625.60 лв.
18	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1ПЛАСТ d=1.5CM	100 м2	0.10	1 262.05 лв.	126.21 лв.
19	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО ф18	10 бр.	1.00	35.61 лв.	35.61 лв.
20	КОНУС ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА	бр.	1.00	90.10 лв.	90.10 лв.
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	1.00	157.62 лв.	157.62 лв.
	<b>РШ правоъгълна "тип 3" - без настилка</b>				<b>3 012.04 лв.</b>



	НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	'8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР	мсм	р.н. 0.0073	цена 180.00 лв.	1.31 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		0.33 лв.
		всичко преки				1.31 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.33 лв.
		начисления (%)		4		0.07 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>1.71 лв.</b>
N.2	'*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ТОВАРЕН КАМИОН	мсм	р.н. 0.0105	цена 160.00 лв.	1.68 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		0.42 лв.
		всичко преки				1.68 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.42 лв.
		начисления (%)		4		0.08 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>2.18 лв.</b>
N.3	'8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. 0.0018	цена 250.00 лв.	0.45 лв.
		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0073	250.00 лв.	1.83 лв.
						2.28 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		0.57 лв.
		всичко преки				2.28 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.57 лв.
		начисления (%)		4		0.11 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>2.96 лв.</b>
N.4	'8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ШИЛО ЗА КЪРТАЧ	бр.	р.н. 0.002	цена 66.42 лв.	0.13 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		КЪРТАЧ БЕНЗИНОВ	мсм	0.0020	50.00 лв.	0.10 лв.
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	4.3460	3.00 лв.	13.04 лв.
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	3.7780	3.00 лв.	11.33 лв.
						24.37 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.01 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.03 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		17.06 лв.
		всичко преки				24.60 лв.
		общо допълнителни р-ди				17.10 лв.
		начисления (%)		4		1.67 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>43.37 лв.</b>
N.5	'8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР	мсм	р.н. 0.0073	цена 180.00 лв.	1.31 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		0.33 лв.
		всичко преки				1.31 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.33 лв.
		начисления (%)		4		0.07 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>1.71 лв.</b>
N.6	00000000040	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	



*Handwritten signature in blue ink.*

		ТОВАРЕН КАМИОН	МСМ	0.0552	250.00 лв.	13.80 лв.
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.0070	250.00 лв.	1.75 лв.
		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.0482	250.00 лв.	12.05 лв.
						27.60 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		6.90 лв.
		всичко преки				27.60 лв.
		общо допълнителни р-ди				6.90 лв.
		начисления (%)		4		1.38 лв.
		Обща цена :				35.88 лв.
N.7	'*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ТОВАРЕН КАМИОН	МСМ	0.0105	160.00 лв.	1.68 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		0.42 лв.
		всичко преки				1.68 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.42 лв.
		начисления (%)		4		0.08 лв.
		Обща цена :				2.18 лв.
N.8	'8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПЯСЪК РЕЧЕН	м3	1.05	13.00 лв.	13.65 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		РЪЧНА ТРАМБОВКА	МСМ	0.0015	100.00 лв.	0.15 лв.
		МИНИ БАГЕР	МСМ	0.0056	180.00 лв.	1.01 лв.
						0.15 лв.
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.1500	3.00 лв.	3.45 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.55 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.04 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.42 лв.
		всичко преки				17.25 лв.
		общо допълнителни р-ди				3.01 лв.
		начисления (%)		4		0.81 лв.
		Обща цена :				21.07 лв.
N.9	'8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		БАЛАСТРА	м3	1.15	12.65 лв.	14.55 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		МИНИ БАГЕР	МСМ	0.0056	180.00 лв.	1.01 лв.
		РЪЧНА ТРАМБОВКА	МСМ	0.0015	100.00 лв.	0.15 лв.
						1.16 лв.
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.4300	3.00 лв.	1.29 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.58 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.29 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		0.90 лв.
		всичко преки				17.00 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.77 лв.
		начисления (%)		4		0.75 лв.
		Обща цена :				19.52 лв.
N.10	'8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		БОЛТОВЕ	кг	0.02	0.15 лв.	0.00 лв.*
		ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.00105	150.00 лв.	0.16 лв.
		ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00085	150.00 лв.	0.13 лв.
		ТАЛПИ	м3	0.00155	280.00 лв.	0.43 лв.
						0.72 лв.
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1270	3.00 лв.	0.38 лв.

		ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2530	3.00 лв.	0.76 лв.
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.0800	3.00 лв.	0.24 лв.
						1.38 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.03 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		0.97 лв.
		всичко преки				2.10 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.00 лв.
		начисления (%)		4		0.12 лв.
		Обща цена :				3.22 лв.
N.11	'8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. 0.0034	цена 250.00 лв.	0.85 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		0.21 лв.
		всичко преки				0.85 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.21 лв.
		начисления (%)		4		0.04 лв.
		Обща цена :				1.10 лв.
N.12	'8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ФУГОРЕЗ	мсм	р.н. 0.1200	цена 80.00 лв.	9.60 лв.
		БАГЕР	мсм	0.2400	180.00 лв.	43.20 лв.
						52.80 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	11.1900	3.00 лв.	33.57 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		13.20 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		23.50 лв.
		всичко преки				86.37 лв.
		общо допълнителни р-ди				36.70 лв.
		начисления (%)		4		4.92 лв.
		Обща цена :				127.99 лв.
N.13	'8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		КАМЪК ТРОШЕН	м3	р.н. 1.16	цена 16.00 лв.	18.56 лв.
		ВОДА	м3	0.053	2.09 лв.	0.11 лв.
						18.67 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНБЪРК.СТАБИЛНА И ПОДВИЖ.ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАР	мсм	0.0263	65.00 лв.	1.71 лв.
		АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0044	220.00 лв.	0.97 лв.
		ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	мсм	0.0050	220.00 лв.	1.10 лв.
						3.78 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.3800	3.00 лв.	4.14 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.75 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.95 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.90 лв.
		всичко преки				26.59 лв.
		общо допълнителни р-ди				4.60 лв.
		начисления (%)		4		1.25 лв.
		Обща цена :				32.44 лв.
N.14	'8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		БИТУМ	кг	р.н. 7	цена 0.09 лв.	0.63 лв.
		ВОДА	м3	0.01	2.09 лв.	0.02 лв.
		АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1000	0.11 лв.	110.00 лв.
						110.65 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0095	220.00 лв.	2.09 лв.
		ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0129	220.00 лв.	2.84 лв.
		ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0129	220.00 лв.	2.84 лв.

		ТРУД :				7.77 лв.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5010	3.00 лв.	1.50 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2750	3.00 лв.	0.83 лв.
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0850	3.00 лв.	0.26 лв.
						2.59 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		4.43 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.94 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		1.81 лв.
		всичко преки				121.01 лв.
		общо допълнителни р-ди				8.18 лв.
		начисления (%)		4		5.17 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>134.36 лв.</b>
<b>N.15</b>	<b>'8103115220</b>	<b>ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ</b>	<b>тона</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ВОДА	м3	0.01	2.09 лв.	0.02 лв.
		БИТУМ	кг	7	0.09 лв.	0.63 лв.
		АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1000	0.12 лв.	120.00 лв.
						120.65 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д'-150Б'	мсм	0.0100	220.00 лв.	2.20 лв.
		ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0129	220.00 лв.	2.84 лв.
		ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0129	220.00 лв.	2.84 лв.
						7.88 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5800	3.00 лв.	1.74 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4340	3.00 лв.	1.30 лв.
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0840	3.00 лв.	0.25 лв.
						3.29 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		4.83 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.97 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.30 лв.
		всичко преки				131.82 лв.
		общо допълнителни р-ди				9.10 лв.
		начисления (%)		4		5.64 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>146.56 лв.</b>
<b>N.16</b>	<b>'*000000003</b>	<b>ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ</b>	<b>тона</b>	<b>1</b>		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	
		ТОВАРЕН КАМИОН	мсм	0.0045	160.00 лв.	0.72 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		0.18 лв.
		всичко преки				0.72 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.18 лв.
		начисления (%)		4		0.04 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>0.94 лв.</b>
<b>N.17</b>	<b>'*000000004</b>	<b>НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ВОДА	м3	0.13	2.09 лв.	0.27 лв.
		ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.0061	150.00 лв.	0.92 лв.
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0091	180.00 лв.	1.64 лв.
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.26	2.68 лв.	0.70 лв.
		ПИРОНИ	кг	0.2113	1.80 лв.	0.38 лв.
		ПЯСЪК	м3	0.3	13.00 лв.	3.90 лв.
		ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0.026	2.40 лв.	0.06 лв.
		ЦИМЕНТ ПЦ35-ДО	тона	0.095	160.00 лв.	15.20 лв.
		ЧАКЪЛ	м3	0.4	14.00 лв.	5.60 лв.
						28.67 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.00 лв.	1.50 лв.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5000	3.00 лв.	1.50 лв.
						3.00 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.15 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.10 лв.
		всичко преки				31.67 лв.

		общо допълнителни р-ди				3.25 лв.
		начисления (%)		4		1.40 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>36.32 лв.</b>
<b>N.18</b>	<b>'8243175510</b>	<b>УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.16	14.00 лв.	2.24 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.2360	3.00 лв.	3.71 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.09 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.60 лв.
		всичко преки				5.95 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.69 лв.
		начисления (%)		4		0.35 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>8.99 лв.</b>
<b>N.19</b>	<b>'8243175520</b>	<b>УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.005	14.00 лв.	0.07 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.9840	3.00 лв.	2.95 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.00 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.07 лв.
		всичко преки				3.02 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.07 лв.
		начисления (%)		4		0.20 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>5.29 лв.</b>
<b>N.20</b>	<b>'*000000003</b>	<b>ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN250 - 1MPa</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРЪБИ РЕНД DN250 - 1MPa	м	1.03	41.89 лв.	43.15 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.73 лв.
		всичко преки				43.15 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.73 лв.
		начисления (%)		4		1.80 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>46.68 лв.</b>
<b>N.21</b>	<b>'*000000004</b>	<b>ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN225 - 1MPa</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРЪБИ РЕНД DN225 - 1MPa	м	1.03	34.24 лв.	35.27 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.41 лв.
		всичко преки				35.27 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.41 лв.
		начисления (%)		4		1.47 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>38.15 лв.</b>
<b>N.22</b>	<b>'*063020229</b>	<b>ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	1.03	5.56 лв.	5.73 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.23 лв.
		всичко преки				5.73 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.23 лв.
		начисления (%)		4		0.24 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>6.20 лв.</b>
<b>N.23</b>	<b>'*000000005</b>	<b>ДОСТАВКА АДАПТОР DN250-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		АДАПТОР DN250-1MPa	бр.	1	136.45 лв.	136.45 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				





		доп.р.материали (%)		4		5.46 лв.	
		всичко преки				136.45 лв.	
		общо допълнителни р-ди				5.46 лв.	
		начисления (%)		4		5.68 лв.	
		<b>Обща цена :</b>				<b>147.59 лв.</b>	
<b>N.24</b>	<b>**000000006</b>	<b>ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	1	р.н.	цена	23.00 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		0.92 лв.	
		всичко преки				23.00 лв.	
		общо допълнителни р-ди				0.92 лв.	
		начисления (%)		4		0.96 лв.	
		<b>Обща цена :</b>				<b>24.88 лв.</b>	
<b>N.25</b>	<b>**000000007</b>	<b>Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN250/110-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN250/110-1MPa	бр.	1	р.н.	цена	215.33 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		8.61 лв.	
		всичко преки				215.33 лв.	
		общо допълнителни р-ди				8.61 лв.	
		начисления (%)		4		8.96 лв.	
		<b>Обща цена :</b>				<b>232.90 лв.</b>	
<b>N.26</b>	<b>**000000010</b>	<b>Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN225/110-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN225/110-1MPa	бр.	1	р.н.	цена	165.26 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		6.61 лв.	
		всичко преки				165.26 лв.	
		общо допълнителни р-ди				6.61 лв.	
		начисления (%)		4		6.87 лв.	
		<b>Обща цена :</b>				<b>178.74 лв.</b>	
<b>N.27</b>	<b>**000000016</b>	<b>Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	1	р.н.	цена	6.51 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		0.26 лв.	
		всичко преки				6.51 лв.	
		общо допълнителни р-ди				0.26 лв.	
		начисления (%)		4		0.27 лв.	
		<b>Обща цена :</b>				<b>7.04 лв.</b>	
<b>N.28</b>	<b>**000000022</b>	<b>Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 90градуса</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 90градуса	бр.	1	р.н.	цена	6.51 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		0.26 лв.	
		всичко преки				6.51 лв.	
		общо допълнителни р-ди				0.26 лв.	
		начисления (%)		4		0.27 лв.	
		<b>Обща цена :</b>				<b>7.04 лв.</b>	
<b>N.29</b>	<b>**000000023</b>	<b>Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 45градуса</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 45градуса	бр.	1	р.н.	цена	6.51 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		0.26 лв.	
		всичко преки				6.51 лв.	
		общо допълнителни р-ди				0.26 лв.	
		начисления (%)		4		0.27 лв.	



		Обща цена :				7.04 лв.
N.30	'*000000024	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN90-МРа - 30градуса	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕHD DN90-МРа - 30градуса	бр.	1	р.н. цена	14.56 лв. 14.56 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.58 лв.
		всичко преки				14.56 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.58 лв.
		начисления (%)		4		0.61 лв.
		Обща цена :				15.75 лв.
N.31	'*000000025	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN250/225-1МРа	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN250/225-1МРа	бр.	1	р.н. цена	78.12 лв. 78.12 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		3.12 лв.
		всичко преки				78.12 лв.
		общо допълнителни р-ди				3.12 лв.
		начисления (%)		4		3.25 лв.
		Обща цена :				84.49 лв.
N.32	'*000000034	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN110/90-1МРа	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕHD DN110/90-1МРа	бр.	1	р.н. цена	6.27 лв. 6.27 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.25 лв.
		всичко преки				6.27 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.25 лв.
		начисления (%)		4		0.26 лв.
		Обща цена :				6.78 лв.
N.33	'*000000035	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN250-1МРа	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN250-1МРа	бр.	1	р.н. цена	50.08 лв. 50.08 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		2.00 лв.
		всичко преки				50.08 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.00 лв.
		начисления (%)		4		2.08 лв.
		Обща цена :				54.16 лв.
N.34	'*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN90-1МРа	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕHD DN90-1МРа	бр.	1	р.н. цена	3.94 лв. 3.94 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.16 лв.
		всичко преки				3.94 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.16 лв.
		начисления (%)		4		0.16 лв.
		Обща цена :				4.26 лв.
N.35	'*000000040	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕHD DN250-1МРа	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕHD DN250-1МРа	бр.	1	р.н. цена	70.00 лв. 70.00 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		2.80 лв.
		всичко преки				70.00 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.80 лв.
		начисления (%)		4		2.91 лв.
		Обща цена :				75.71 лв.
N.36	'*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕHD DN90-1МРа	бр.	1		



Handwritten signature in blue ink.


Handwritten signature in blue ink.

		МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	
		ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1	38.00 лв.	38.00 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.52 лв.
		всичко преки				38.00 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.52 лв.
		начисления (%)		4		1.58 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>41.10 лв.</b>
<b>N.37</b>	<b>**000000045</b>	<b>ДОСТАВКА СК DN250-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		СК DN250-1MPa	бр.	1	2 095.32 лв.	2 095.32 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		83.81 лв.
		всичко преки				2 095.32 лв.
		общо допълнителни р-ди				83.81 лв.
		начисления (%)		4		87.17 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>2 266.30 лв.</b>
<b>N.38</b>	<b>**000000049</b>	<b>ДОСТАВКА СК DN80-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		СК DN80-1MPa	бр.	1	417.55 лв.	417.55 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		16.70 лв.
		всичко преки				417.55 лв.
		общо допълнителни р-ди				16.70 лв.
		начисления (%)		4		17.37 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>451.62 лв.</b>
<b>N.39</b>	<b>**000000050</b>	<b>ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПХ DN80-1MPa	бр.	1	1 539.72 лв.	1 539.72 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		61.59 лв.
		всичко преки				1 539.72 лв.
		общо допълнителни р-ди				61.59 лв.
		начисления (%)		4		64.05 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>1 665.36 лв.</b>
<b>N.40</b>	<b>**000000051</b>	<b>ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN250</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0250	190.00 лв.	4.75 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2000	3.00 лв.	0.60 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2000	3.00 лв.	0.60 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2000	3.00 лв.	0.60 лв.
						1.80 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		1.19 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		1.26 лв.
		всичко преки				6.55 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.45 лв.
		начисления (%)		4		0.36 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>9.36 лв.</b>
<b>N.41</b>	<b>**000000052</b>	<b>ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN225</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0250	190.00 лв.	4.75 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1800	3.00 лв.	0.54 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1800	3.00 лв.	0.54 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1800	3.00 лв.	0.54 лв.
						1.62 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				

		доп.р.механизация (%)		25		1.19 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		1.13 лв.
		всичко преки				6.37 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.32 лв.
		начисления (%)		4		0.35 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>9.04 лв.</b>
<b>N.42</b>	<b>'*000000057</b>	<b>ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1230	3.00 лв.	0.37 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1230	3.00 лв.	0.37 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1230	3.00 лв.	0.37 лв.
						1.11 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		70		0.78 лв.
		всичко преки				1.11 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.78 лв.
		начисления (%)		4		0.08 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>1.97 лв.</b>
<b>N.43</b>	<b>'*000000059</b>	<b>НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN250</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БОЛТОВЕ M/L 19/90	бр.	12	0.50 лв.	6.00 лв.
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф250	бр.	1	0.20 лв.	0.20 лв.
						6.20 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.6700	3.00 лв.	5.01 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.25 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		3.51 лв.
		всичко преки				11.21 лв.
		общо допълнителни р-ди				3.76 лв.
		начисления (%)		4		0.60 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>15.57 лв.</b>
<b>N.44</b>	<b>'8243131030</b>	<b>НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	4	0.50 лв.	2.00 лв.
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1	0.25 лв.	0.25 лв.
						2.25 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0600	3.00 лв.	0.18 лв.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.4100	3.00 лв.	1.23 лв.
						1.41 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.09 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		0.99 лв.
		всичко преки				3.66 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.08 лв.
		начисления (%)		4		0.19 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>4.93 лв.</b>
<b>N.45</b>	<b>'*000000061</b>	<b>НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN250 - 1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		СПИРТ	л.	0.09	5.00 лв.	0.45 лв.
		КОНЦИ	кг	0.05	2.00 лв.	0.10 лв.
						0.55 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.0720	55.00 лв.	3.96 лв.
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.0720	42.00 лв.	3.02 лв.
						6.98 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.4600	3.00 лв.	1.38 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.4600	3.00 лв.	1.38 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.4600	3.00 лв.	1.38 лв.
						4.14 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.02 лв.

		доп.р.механизация (%)		25		1.75 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.90 лв.
		всичко преки				11.67 лв.
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		4		0.65 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>16.99 лв.</b>
<b>N.46</b>	<b>'*000000062</b>	<b>НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN225 - 1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		СПИРТ	л.	0.08	5.00 лв.	0.40 лв.
		КОНЦИ	кг	0.05	2.00 лв.	0.10 лв.
						0.50 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.0660	55.00 лв.	3.63 лв.
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.0660	42.00 лв.	2.77 лв.
						6.40 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.4200	3.00 лв.	1.26 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.4200	3.00 лв.	1.26 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.4200	3.00 лв.	1.26 лв.
						3.78 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.02 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.60 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.65 лв.
		всичко преки				10.68 лв.
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		4		0.60 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>15.55 лв.</b>
<b>N.47</b>	<b>'*063021619</b>	<b>НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		СПИРТ	л.	0.05	5.00 лв.	0.25 лв.
		КОНЦИ	кг	0.02	2.00 лв.	0.04 лв.
						0.29 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.0620	55.00 лв.	3.41 лв.
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.0620	42.00 лв.	2.60 лв.
						6.01 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.3800	3.00 лв.	1.14 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.3800	3.00 лв.	1.14 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.3800	3.00 лв.	1.14 лв.
						3.42 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.01 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.50 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.39 лв.
		всичко преки				9.72 лв.
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		4		0.54 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>14.16 лв.</b>
<b>N.48</b>	<b>'*063021631</b>	<b>НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		СПИРТ	л.	0.044	5.00 лв.	0.22 лв.
		КОНЦИ	кг	0.02	2.00 лв.	0.04 лв.
						0.26 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.0520	55.00 лв.	2.86 лв.
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.0520	42.00 лв.	2.18 лв.
						5.04 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.3100	3.00 лв.	0.93 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.3100	3.00 лв.	0.93 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.3100	3.00 лв.	0.93 лв.
						2.79 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.01 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.26 лв.

		доп.р-ди труд (%)		70		1.95 лв.
		всичко преки				8.09 лв.
		общо допълнителни р-ди				3.22 лв.
		начисления (%)		4		0.45 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>11.76 лв.</b>
<b>N.49</b>	<b>'8252133230</b>	<b>ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.006	3.00 лв.	0.02 лв.
		КИСЛОРОД	м3	0.05	5.00 лв.	0.25 лв.
		ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0008	6.00 лв.	0.00 лв.
		ВОДА	м3	0.018	2.09 лв.	0.04 лв.
		КАРБИД	кг	0.035	0.20 лв.	0.01 лв.
						0.32 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1180	3.00 лв.	0.35 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.01 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		0.25 лв.
		всичко преки				0.67 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.26 лв.
		начисления (%)		4		0.04 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>0.97 лв.</b>
<b>N.50</b>	<b>'8243141040</b>	<b>ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ</b>	<b>100 м.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ВАР ХЛОРНА	кг	0.04	1.00 лв.	0.04 лв.
		ВОДА	м3	2	2.09 лв.	4.18 лв.
						4.22 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.5200	3.00 лв.	1.56 лв.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.5600	3.00 лв.	4.68 лв.
						6.24 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.17 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		4.37 лв.
		всичко преки				10.46 лв.
		общо допълнителни р-ди				4.54 лв.
		начисления (%)		4		0.60 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>15.60 лв.</b>
<b>N.51</b>	<b>'*063021592</b>	<b>ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.015	0.33 лв.	0.33 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0600	3.00 лв.	0.18 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.01 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		0.13 лв.
		всичко преки				0.51 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.14 лв.
		начисления (%)		4		0.03 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>0.68 лв.</b>
<b>N.52</b>	<b>'*063020235</b>	<b>ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	м	1	8.26 лв.	8.26 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.33 лв.
		всичко преки				8.26 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.33 лв.
		начисления (%)		4		0.34 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>8.93 лв.</b>
<b>N.53</b>	<b>'*000000063</b>	<b>ДОСТАВКА АДАПТОР DN100-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				



		АДАПТОР DN100-1MPa	бр.	р.н.	цена	15.00 лв.	15.00 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		0.60 лв.	
		всичко преки					15.00 лв.
		общо допълнителни р-ди					0.60 лв.
		начисления (%)		4		0.62 лв.	
		<b>Обща цена :</b>					<b>16.22 лв.</b>
<b>N.54</b>	<b>**000000065</b>	<b>Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN110/90-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	р.н.	цена	16.03 лв.	16.03 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		0.64 лв.	
		всичко преки					16.03 лв.
		общо допълнителни р-ди					0.64 лв.
		начисления (%)		4		0.67 лв.	
		<b>Обща цена :</b>					<b>17.34 лв.</b>
<b>N.55</b>	<b>**000000067</b>	<b>Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN110-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN110-1MPa	бр.	р.н.	цена	5.67 лв.	5.67 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		0.23 лв.	
		всичко преки					5.67 лв.
		общо допълнителни р-ди					0.23 лв.
		начисления (%)		4		0.24 лв.	
		<b>Обща цена :</b>					<b>6.14 лв.</b>
<b>N.56</b>	<b>**000000069</b>	<b>Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN110-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN110-1MPa	бр.	р.н.	цена	15.00 лв.	15.00 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		0.60 лв.	
		всичко преки					15.00 лв.
		общо допълнителни р-ди					0.60 лв.
		начисления (%)		4		0.62 лв.	
		<b>Обща цена :</b>					<b>16.22 лв.</b>
<b>N.57</b>	<b>**000000071</b>	<b>ДОСТАВКА СК DN100-1MPa</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СК DN100-1MPa	бр.	р.н.	цена	472.89 лв.	472.89 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4		18.92 лв.	
		всичко преки					472.89 лв.
		общо допълнителни р-ди					18.92 лв.
		начисления (%)		4		19.67 лв.	
		<b>Обща цена :</b>					<b>511.48 лв.</b>
<b>N.58</b>	<b>**000000073</b>	<b>ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN110</b>	<b>м</b>	<b>1</b>			
		ТРУД :					
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	р.н.	цена	3.00 лв.	0.38 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.1270	3.00 лв.		0.38 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.1270	3.00 лв.		0.38 лв.
							1.14 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		70		0.80 лв.	
		всичко преки					1.14 лв.
		общо допълнителни р-ди					0.80 лв.
		начисления (%)		4		0.08 лв.	
		<b>Обща цена :</b>					<b>2.02 лв.</b>
<b>N.59</b>	<b>**094650077</b>	<b>НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN100</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена		








		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.03 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.03 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		1.59 лв.
		всичко преки				28.03 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.65 лв.
		начисления (%)		4		1.23 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>31.91 лв.</b>
N.64	**063020211	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф50 - 1MPa	м	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРЪБИ РЕНД Ф50 - 1MPa	м	1.03	цена	1.77 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.07 лв.
		всичко преки				1.77 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.07 лв.
		начисления (%)		4		0.07 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>1.91 лв.</b>
N.65	**063020605	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1 1/2"	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1 1/2"	бр.	1	цена	5.80 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.8200	3.00 лв.	2.46 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.8200	3.00 лв.	2.46 лв.
						4.92 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.23 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		3.44 лв.
		всичко преки				10.72 лв.
		общо допълнителни р-ди				3.67 лв.
		начисления (%)		4		0.58 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>14.97 лв.</b>
N.66	**063020480	КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1	цена	3.21 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.0240	55.00 лв.	1.32 лв.
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.0240	42.00 лв.	1.01 лв.
						2.33 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.1900	3.00 лв.	0.57 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.1900	3.00 лв.	0.57 лв.
						1.14 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.13 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.58 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		0.80 лв.
		всичко преки				6.68 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.51 лв.
		начисления (%)		4		0.33 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>8.52 лв.</b>
N.67	**063020388	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД Ф50-1 1/2"	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД Ф50-1 1/2"	бр.	1	цена	2.54 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.0240	55.00 лв.	1.32 лв.
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.0240	42.00 лв.	1.01 лв.
						2.33 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.1900	3.00 лв.	0.57 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.1900	3.00 лв.	0.57 лв.
						1.14 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.10 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.58 лв.




		доп.р-ди труд (%)		70		0.80 лв.
		всичко преки				6.01 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.48 лв.
		начисления (%)		4		0.30 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>7.79 лв.</b>
<b>N.68</b>	<b>'8247585106</b>	<b>ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БОЛТОВЕ	кг	8	0.50 лв.	4.00 лв.
		ГАЙКИ	бр.	8	0.30 лв.	2.40 лв.
		ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1	0.00 лв.	0.00 лв.
		ГЪРНЕ ПРЕДПАЗНО ЧУГУНЕНО	бр.	1	0.00 лв.	0.00 лв.
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	95.00 лв.	0.48 лв.
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2	0.20 лв.	0.40 лв.
		ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН ПЛОСЪК	бр.	2	0.00 лв.	0.00 лв.
		КРАН ТРОТОАРЕН 1 1/2" КОМПЛ.С ОХРАНИТЕЛ. ГАРНИТУРА	бр.	1	152.62 лв.	152.62 лв.
						159.90 лв.
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	2.1800	3.00 лв.	6.54 лв.
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.8700	3.00 лв.	5.61 лв.
						12.15 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		6.40 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		8.51 лв.
		всичко преки				172.05 лв.
		общо допълнителни р-ди				14.91 лв.
		начисления (%)		4		7.48 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>194.44 лв.</b>
<b>N.69</b>	<b>'*063020205</b>	<b>ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД Ф32 - 1MPa</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ТРЪБИ РЕНД Ф32 - 1MPa	м	1.03	0.74 лв.	0.76 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.03 лв.
		всичко преки				0.76 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.03 лв.
		начисления (%)		4		0.03 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>0.82 лв.</b>
<b>N.70</b>	<b>'*063020603</b>	<b>ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1"</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНД - 1"	бр.	1	5.00 лв.	5.00 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.8200	3.00 лв.	2.46 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.8200	3.00 лв.	2.46 лв.
						4.92 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.20 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		3.44 лв.
		всичко преки				9.92 лв.
		общо допълнителни р-ди				3.64 лв.
		начисления (%)		4		0.54 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>14.10 лв.</b>
<b>N.71</b>	<b>'*063020474</b>	<b>КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		КОЛЯНО РЕНД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1	1.38 лв.	1.38 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.0240	55.00 лв.	1.32 лв.
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.0240	42.00 лв.	1.01 лв.
						2.33 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.1900	3.00 лв.	0.57 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.1900	3.00 лв.	0.57 лв.
						1.14 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.06 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.58 лв.



		доп.р-ди труд (%)		70		0.80 лв.
		всичко преки				4.85 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.44 лв.
		начисления (%)		4		0.25 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>6.54 лв.</b>
<b>N.72</b>	<b>'*063020379</b>	<b>ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1"</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНД ф32-1"	бр.	1	1.01 лв.	1.01 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.0240	55.00 лв.	1.32 лв.
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.0240	42.00 лв.	1.01 лв.
						2.33 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.1900	3.00 лв.	0.57 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.1900	3.00 лв.	0.57 лв.
						1.14 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.04 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.58 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		0.80 лв.
		всичко преки				4.48 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.42 лв.
		начисления (%)		4		0.24 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>6.14 лв.</b>
<b>N.73</b>	<b>'8247585104</b>	<b>ТРОТОАРЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА 1"</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БОЛТОВЕ	кг	8	0.50 лв.	4.00 лв.
		ГАЙКИ	бр.	8	0.30 лв.	2.40 лв.
		ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1	0.00 лв.	0.00 лв.
		ГЪРНЕ ПРЕДПАЗНО ЧУГУНЕНО	бр.	1	0.00 лв.	0.00 лв.
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	95.00 лв.	0.48 лв.
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2	0.20 лв.	0.40 лв.
		ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН ПЛОСЪК	бр.	2	0.20 лв.	0.40 лв.
		КРАН ТРОТОАРЕН 1" КОМПЛ.С ОХРАНИТЕЛ. ГАРНИТУРА	бр.	1	121.05 лв.	121.05 лв.
						128.73 лв.
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.5600	3.00 лв.	4.68 лв.
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.00 лв.	3.75 лв.
						8.43 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		5.15 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		5.90 лв.
		всичко преки				137.16 лв.
		общо допълнителни р-ди				11.05 лв.
		начисления (%)		4		5.93 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>154.14 лв.</b>
<b>N.74</b>	<b>'*272800714</b>	<b>ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN250</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN250	м	1.03	15.49 лв.	15.95 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.64 лв.
		всичко преки				15.95 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.64 лв.
		начисления (%)		4		0.66 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>17.25 лв.</b>
<b>N.75</b>	<b>'*272800098</b>	<b>ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	1.03	21.24 лв.	21.88 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.88 лв.
		всичко преки				21.88 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.88 лв.
		начисления (%)		4		0.91 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>23.67 лв.</b>




N.76	'*063021853	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена
		ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	1.03	37.89 лв.	39.03 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.56 лв.
		всичко преки				39.03 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.56 лв.
		начисления (%)		4		1.62 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>42.21 лв.</b>
N.77	'*063021854	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN500	м	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена
		ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN500	м	1.03	63.94 лв.	65.86 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		2.63 лв.
		всичко преки				65.86 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.63 лв.
		начисления (%)		4		2.74 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>71.23 лв.</b>
N.78	'*063021855	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600	м	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена
		ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600	м	1.03	92.24 лв.	95.01 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		3.80 лв.
		всичко преки				95.01 лв.
		общо допълнителни р-ди				3.80 лв.
		начисления (%)		4		3.95 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>102.76 лв.</b>
N.79	'*272800715	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN250	м	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					р.н.	цена
		МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0280	190.00 лв.	5.32 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.2300	3.00 лв.	0.69 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.2350	3.00 лв.	0.71 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.2350	3.00 лв.	0.71 лв.
						2.11 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		1.33 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		1.48 лв.
		всичко преки				7.43 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.81 лв.
		начисления (%)		4		0.41 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>10.65 лв.</b>
N.80	'*094650057	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN315	м	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					р.н.	цена
		МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0300	190.00 лв.	5.70 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.3300	3.00 лв.	0.99 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.3350	3.00 лв.	1.01 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.3350	3.00 лв.	1.01 лв.
						3.01 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		1.43 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.11 лв.
		всичко преки				8.71 лв.
		общо допълнителни р-ди				3.54 лв.
		начисления (%)		4		0.49 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>12.74 лв.</b>
N.81	'*000000003	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN400	м	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				



		АВТОКРАН 6.3 - 10 Т	мсм	р.н. 0.0330	цена 190.00 лв.	6.27 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.4500	3.00 лв.	1.35 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.4550	3.00 лв.	1.37 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.4550	3.00 лв.	1.37 лв.
						4.09 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		1.57 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.86 лв.
		всичко преки				10.36 лв.
		общо допълнителни р-ди				4.43 лв.
		начисления (%)		4		0.59 лв.
		Обща цена :				15.38 лв.
N.82	**094650060	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN500	м	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	
		АВТОКРАН 6.3 - 10 Т	мсм	0.0360	190.00 лв.	6.84 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.6000	3.00 лв.	1.80 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.6050	3.00 лв.	1.82 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.6050	3.00 лв.	1.82 лв.
						5.44 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		1.71 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		3.81 лв.
		всичко преки				12.28 лв.
		общо допълнителни р-ди				5.52 лв.
		начисления (%)		4		0.71 лв.
		Обща цена :				18.51 лв.
N.83	**094650059	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600	м	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	
		АВТОКРАН 6.3 - 10 Т	мсм	0.0390	190.00 лв.	7.41 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.7500	3.00 лв.	2.25 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.7550	3.00 лв.	2.27 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.7550	3.00 лв.	2.27 лв.
						6.79 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		1.85 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		4.75 лв.
		всичко преки				14.20 лв.
		общо допълнителни р-ди				6.60 лв.
		начисления (%)		4		0.83 лв.
		Обща цена :				21.63 лв.
N.84	'8244281030	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. ЗМ	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.23	14.00 лв.	3.22 лв.
		ЦИМЕНТ М-450	тона	0.103	160.00 лв.	16.48 лв.
		КОНУС ДОЛЕН	бр.	1	208.80 лв.	208.80 лв.
		ВОДА	м3	0.1	2.09 лв.	0.21 лв.
		ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	100	0.30 лв.	30.00 лв.
		ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ) 1000	бр.	3	44.10 лв.	132.30 лв.
		КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1	139.50 лв.	139.50 лв.
		СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	8	2.00 лв.	16.00 лв.
		КОНУС ГОРЕН	бр.	1	56.70 лв.	56.70 лв.
		ПЯСЪК	м3	0.38	13.00 лв.	4.94 лв.
						608.15 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0.0300	80.00 лв.	2.40 лв.
		РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСТИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА	мсм	0.0190	50.00 лв.	0.95 лв.
		АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.3330	190.00 лв.	63.27 лв.
						66.62 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9.7930	3.00 лв.	29.38 лв.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	5.6100	3.00 лв.	16.83 лв.
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3.4960	3.00 лв.	10.49 лв.

		ДОП.РАЗХОДИ:				56.70 лв.
		доп.р.материали (%)		4		24.33 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		16.66 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		39.69 лв.
		всичко преки				731.47 лв.
		общо допълнителни р-ди				80.68 лв.
		начисления (%)		4		32.49 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>844.64 лв.</b>
<b>N.85</b>	<b>'8244281040</b>	<b>УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		КОНУС ДОЛЕН	бр.	1	208.80 лв.	208.80 лв.
		СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	10	2.00 лв.	20.00 лв.
		ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	5	44.10 лв.	220.50 лв.
		ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	120	0.30 лв.	36.00 лв.
		ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.23	14.00 лв.	3.22 лв.
		ПЯСЪК	м3	0.39	13.00 лв.	5.07 лв.
		ВОДА	м3	0.1	2.09 лв.	0.21 лв.
		КОНУС ГОРЕН	бр.	1	56.70 лв.	56.70 лв.
		ЦИМЕНТ М-450	тона	0.106	160.00 лв.	16.96 лв.
		КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1	139.50 лв.	139.50 лв.
						706.96 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0.0300	80.00 лв.	2.40 лв.
		РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА	мсм	0.0210	50.00 лв.	1.05 лв.
		АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.3330	190.00 лв.	63.27 лв.
						66.72 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10.5940	3.00 лв.	31.78 лв.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	6.3140	3.00 лв.	18.94 лв.
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3.6620	3.00 лв.	10.99 лв.
						61.71 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		28.28 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		16.68 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		43.20 лв.
		всичко преки				835.39 лв.
		общо допълнителни р-ди				88.16 лв.
		начисления (%)		4		36.94 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>960.49 лв.</b>
<b>N.86</b>	<b>'*272800717</b>	<b>БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА РР DN500</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	1	75.00 лв.	75.00 лв.
		ДЪСКИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.024	180.00 лв.	4.32 лв.
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.03	85.00 лв.	2.55 лв.
		СТОМАНА БЕТОННА	кг	34	1.20 лв.	40.80 лв.
						122.67 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	6.3855	3.00 лв.	19.16 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.1927	3.00 лв.	9.58 лв.
						28.74 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		4.91 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		20.12 лв.
		всичко преки				151.41 лв.
		общо допълнителни р-ди				25.03 лв.
		начисления (%)		4		7.06 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>183.50 лв.</b>
<b>N.87</b>	<b>'8102051320</b>	<b>КОФРАЖ СТЕНИ</b>	<b>м2</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009	150.00 лв.	0.14 лв.
		ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.136	1.80 лв.	0.24 лв.
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0039	180.00 лв.	0.70 лв.
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	0.50 лв.	0.05 лв.
		ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0.01	2.40 лв.	0.02 лв.
		СКЕЛЕ ТРЪБНО ВЪТРЕШНО АМОРТ. ЧАСТ	м2	1	2.50 лв.	2.50 лв.

							3.65 лв.
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3940	3.00 лв.		1.18 лв.
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.3510	3.00 лв.		1.05 лв.
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.6570	3.00 лв.		1.97 лв.
							4.20 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4			0.15 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70			2.94 лв.
		всичко преки					7.85 лв.
		общо допълнителни р-ди					3.09 лв.
		начисления (%)		4			0.44 лв.
		<b>Обща цена :</b>					<b>11.38 лв.</b>
<b>N.88</b>	<b>'8102050320</b>	<b>КОФРАЖ ПЛОЧА</b>	<b>м2</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена		
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	0.50 лв.		0.05 лв.
		БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009	150.00 лв.		0.14 лв.
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0032	180.00 лв.		0.58 лв.
		ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.087	1.80 лв.		0.16 лв.
		СКЕЛЕ ПОДПОРНО ЗА КОФРАЖ - АМОРТ. ЧАСТ	м3	4	1.50 лв.		6.00 лв.
							6.93 лв.
		ТРУД :					
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.8670	3.00 лв.		2.60 лв.
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.5140	3.00 лв.		1.54 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4830	3.00 лв.		1.45 лв.
							5.59 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4			0.28 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70			3.91 лв.
		всичко преки					12.52 лв.
		общо допълнителни р-ди					4.19 лв.
		начисления (%)		4			0.67 лв.
		<b>Обща цена :</b>					<b>17.38 лв.</b>
<b>N.89</b>	<b>'8102070130</b>	<b>ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10</b>	<b>м3</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена		
		БЕТОН ГОТОВ В10 РАЗНОСЕН	м3	1.01	75.00 лв.		75.75 лв.
		ВОДА	м3	0.1	2.09 лв.		0.21 лв.
							75.96 лв.
		ТРУД :					
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.4180	3.00 лв.		4.25 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.4800	3.00 лв.		7.44 лв.
							11.69 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4			3.04 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70			8.18 лв.
		всичко преки					87.65 лв.
		общо допълнителни р-ди					11.22 лв.
		начисления (%)		4			3.95 лв.
		<b>Обща цена :</b>					<b>102.82 лв.</b>
<b>N.90</b>	<b>'8102071050</b>	<b>ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ДЪНО В15, W 0.4</b>	<b>м3</b>	<b>1</b>			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена		
		ВОДА	м3	0.1	2.09 лв.		0.21 лв.
		БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН	м3	1.015	95.00 лв.		96.43 лв.
							96.64 лв.
		ТРУД :					
		БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.7140	3.00 лв.		2.14 лв.
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.2340	3.00 лв.		3.70 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.2500	3.00 лв.		6.75 лв.
							12.59 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		4			3.87 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70			8.81 лв.
		всичко преки					109.23 лв.
		общо допълнителни р-ди					12.68 лв.
		начисления (%)		4			4.88 лв.
		<b>Обща цена :</b>					<b>126.79 лв.</b>



N.91	'8102071350	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ В15, W 0.4	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН	м3	1.015	95.00 лв.	96.43 лв.
		ВОДА	м3	0.1	2.09 лв.	0.21 лв.
						96.64 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.2500	3.00 лв.	6.75 лв.
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.3800	3.00 лв.	4.14 лв.
		БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.8610	3.00 лв.	2.58 лв.
						13.47 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		3.87 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		9.43 лв.
		всичко преки				110.11 лв.
		общо допълнителни р-ди				13.30 лв.
		начисления (%)		4		4.94 лв.
		Обща цена :				128.35 лв.
N.92	'8102071560	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ПЛОЧА В15	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БЕТОН В25 - ОБИКНОВЕН РАЗНОСЕН	м3	1.015	100.00 лв.	101.50 лв.
		ВОДА	м3	0.1	2.09 лв.	0.21 лв.
						101.71 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.2500	3.00 лв.	6.75 лв.
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.1380	3.00 лв.	3.41 лв.
		БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.6190	3.00 лв.	1.86 лв.
						12.02 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		4.07 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		8.41 лв.
		всичко преки				113.73 лв.
		общо допълнителни р-ди				12.48 лв.
		начисления (%)		4		5.05 лв.
		Обща цена :				131.26 лв.
N.93	'8102070120	ПЪЛНЕЖЕН БЕТОН	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ВОДА	м3	0.1	2.09 лв.	0.21 лв.
		БЕТОН ГОТОВ В7.5 РАЗНОСЕН	м3	1.01	75.00 лв.	75.75 лв.
						75.96 лв.
		ТРУД :				
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.4180	3.00 лв.	4.25 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.4800	3.00 лв.	7.44 лв.
						11.69 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		3.04 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		8.18 лв.
		всичко преки				87.65 лв.
		общо допълнителни р-ди				11.22 лв.
		начисления (%)		4		3.95 лв.
		Обща цена :				102.82 лв.
N.94	'8102061020	АРМИРОВКА	кг	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0.003	2.40 лв.	0.01 лв.
		СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.01	1.20 лв.	1.21 лв.
						1.22 лв.
		ТРУД :				
		АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.0450	3.00 лв.	0.14 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0140	3.00 лв.	0.04 лв.
		АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.0100	3.00 лв.	0.03 лв.
						0.21 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.05 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		0.15 лв.
		всичко преки				1.43 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.20 лв.






		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.4230	3.00 лв.	4.27 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.4230	3.00 лв.	4.27 лв.
						8.54 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		2.42 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.86 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		5.98 лв.
		всичко преки				76.37 лв.
		общо допълнителни р-ди				10.26 лв.
		начисления (%)		4		3.47 лв.
		Обща цена :				90.10 лв.
N.100	*272800130	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.2М	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		КОНУС ДОЛЕН	бр.	1	208.80 лв.	208.80 лв.
		ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1	44.10 лв.	44.10 лв.
		ЦИМЕНТ М-450	тона	0.094	160.00 лв.	15.04 лв.
		СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	5	2.00 лв.	10.00 лв.
		ПЯСЪК	м3	0.34	13.00 лв.	4.42 лв.
		КОНУС ГОРЕН	бр.	1	56.70 лв.	56.70 лв.
		ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60	0.30 лв.	18.00 лв.
		ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.23	14.00 лв.	3.22 лв.
		ВОДА	м3	0.09	2.09 лв.	0.19 лв.
		КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1	139.50 лв.	139.50 лв.
						499.97 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.3330	190.00 лв.	63.27 лв.
		РАЗВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА	мсм	0.0160	50.00 лв.	0.80 лв.
		БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0.0300	80.00 лв.	2.40 лв.
						66.47 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4.4230	3.00 лв.	13.27 лв.
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3.1640	3.00 лв.	9.49 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.5160	3.00 лв.	25.55 лв.
						48.31 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		20.00 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		16.62 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		33.82 лв.
		всичко преки				614.75 лв.
		общо допълнителни р-ди				70.44 лв.
		начисления (%)		4		27.41 лв.
		Обща цена :				712.60 лв.
N.101	*063021856	ДОСТАВКА ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN800	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN800	м	1.03	155.95 лв.	160.63 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		6.43 лв.
		всичко преки				160.63 лв.
		общо допълнителни р-ди				6.43 лв.
		начисления (%)		4		6.68 лв.
		Обща цена :				173.74 лв.
N.102	*094650060	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РР ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ DN800	м	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	
		АВТОКРАН 6.3 - 10 Т	мсм	0.0450	190.00 лв.	8.55 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.8500	3.00 лв.	2.55 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.8550	3.00 лв.	2.57 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.8550	3.00 лв.	2.57 лв.
						7.69 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		2.14 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		5.38 лв.
		всичко преки				16.24 лв.
		общо допълнителни р-ди				7.52 лв.
		начисления (%)		4		0.95 лв.

		Обща цена :				24.71 лв.
N.103	'*000000005	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАНА АСФАЛТОБЕТОННА ОСНОВА 13см	тона	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тон	1	95.00 лв.	95.00 лв.
		ВОДА	м3	0.01	2.09 лв.	0.02 лв.
						95.02 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД	мсм	0.0093	220.00 лв.	2.05 лв.
		ВАЛЯК СТАТ. САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0.0070	220.00 лв.	1.54 лв.
		ВАЛЯК ПНЕВМ. САМОХОДЕН ДО 22 Т	мсм	0.0060	220.00 лв.	1.32 лв.
						4.91 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 26 - III ст.	ч.ч.	0.0450	3.00 лв.	0.14 лв.
		РАБОТНИК 26 - II ст.	ч.ч.	0.4540	3.00 лв.	1.36 лв.
		РАБОТНИК 26 - I ст.	ч.ч.	0.0800	3.00 лв.	0.24 лв.
						1.74 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		3.80 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.23 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		1.22 лв.
		всичко преки				101.67 лв.
		общо допълнителни р-ди				6.25 лв.
		начисления (%)		4		4.32 лв.
		Обща цена :				112.24 лв.
N.104	'*272800718	БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА PP DN315	м	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0.63	75.00 лв.	47.25 лв.
		ДЪСКИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.015	180.00 лв.	2.70 лв.
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.02	85.00 лв.	1.70 лв.
		СТОМАНА БЕТОННА	кг	21.42	1.20 лв.	25.70 лв.
						77.35 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4.0228	3.00 лв.	12.07 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.0114	3.00 лв.	6.03 лв.
						18.10 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		3.09 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		12.67 лв.
		всичко преки				95.45 лв.
		общо допълнителни р-ди				15.76 лв.
		начисления (%)		4		4.45 лв.
		Обща цена :				115.66 лв.
N.105	'*272800721	БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА PP DN800	м	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	1.6	75.00 лв.	120.00 лв.
		ДЪСКИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.038	180.00 лв.	6.84 лв.
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.1	85.00 лв.	8.50 лв.
		СТОМАНА БЕТОННА	кг	54.4	1.20 лв.	65.28 лв.
						200.62 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	10.2168	3.00 лв.	30.65 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.1083	3.00 лв.	15.32 лв.
						45.97 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		8.02 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		32.18 лв.
		всичко преки				246.59 лв.
		общо допълнителни р-ди				40.20 лв.
		начисления (%)		4		11.47 лв.
		Обща цена :				298.26 лв.
N.106	'8101403210	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.0014	250.00 лв.	0.35 лв.
		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0057	250.00 лв.	1.43 лв.

		ДОП.РАЗХОДИ:				1.78 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		0.45 лв.
		всичко преки				1.78 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.45 лв.
		начисления (%)		4		0.09 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>2.32 лв.</b>
<b>N.107</b>	<b>'*000000009</b>	<b>ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ</b>	<b>м3</b>	<b>1</b>		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		РЪЧНА ТРАМБОВКА	мсм	р.н. 0.0015	цена 100.00 лв.	0.15 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0485	3.00 лв.	3.15 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25		0.04 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		2.21 лв.
		всичко преки				3.30 лв.
		общо допълнителни р-ди				2.25 лв.
		начисления (%)		4		0.22 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>5.77 лв.</b>
<b>N.108</b>	<b>'*145500066</b>	<b>ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PP DN200</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРЪБИ PP DN200	м	р.н. 1.03	цена 9.47 лв.	9.75 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		0.39 лв.
		всичко преки				9.75 лв.
		общо допълнителни р-ди				0.39 лв.
		начисления (%)		4		0.41 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>10.55 лв.</b>
<b>N.109</b>	<b>'*272800826</b>	<b>ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PP DN200</b>	<b>м</b>	<b>1</b>		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	р.н. 0.1650	цена 3.00 лв.	0.50 лв.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.1700	3.00 лв.	0.51 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.1700	3.00 лв.	0.51 лв.
						1.52 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		70		1.06 лв.
		всичко преки				1.52 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.06 лв.
		начисления (%)		4		0.10 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>2.68 лв.</b>
<b>N.110</b>	<b>'*145500069</b>	<b>ДОСТАВКА ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ДЪГА PP DN200 45 ГРАДУСА	бр.	р.н. 1	цена 27.45 лв.	27.45 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.10 лв.
		всичко преки				27.45 лв.
		общо допълнителни р-ди				1.10 лв.
		начисления (%)		4		1.14 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>29.69 лв.</b>
<b>N.111</b>	<b>'*145500067</b>	<b>ДОСТАВКА СЕДЛО С ВИНТ DN315(400;500;600;800)/ DN200</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
		СЕДЛО С ВИНТ DN315(400;500;600;800)/ DN200	бр.	р.н. 1	цена 195.00 лв.	195.00 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		7.80 лв.
		всичко преки				195.00 лв.
		общо допълнителни р-ди				7.80 лв.
		начисления (%)		4		8.11 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>210.91 лв.*</b>
<b>N.112</b>	<b>'*272800827</b>	<b>НАПРАВА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С 1 РЕШЕТКА</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		



		МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	
		ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ ПЛЪТНИ	бр.	42	0.30 лв.	12.60 лв.
		КОФА ЗА ОТТОК	бр.	1	30.00 лв.	30.00 лв.
		ЦИМЕНТ ПЦ 45 (В ТОРБИ)	кг	45	0.17 лв.	7.65 лв.
		ПЯСЪК ЗА БЕТОН	м3	0.06	13.00 лв.	0.78 лв.
		ФИЛЦ	м3	0.02	14.00 лв.	0.28 лв.
		ВОДА	м3	0.03	2.09 лв.	0.06 лв.
		ДЪНО ШАХТА	бр.	1	22.50 лв.	22.50 лв.
		ТРЪБА ШАХТА	бр.	1	27.00 лв.	27.00 лв.
		ГЛАВА ШАХТА	бр.	1	22.50 лв.	22.50 лв.
						123.37 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	2.6000	3.00 лв.	7.80 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	4.2000	3.00 лв.	12.60 лв.
						20.40 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		4.93 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		14.28 лв.
		всичко преки				143.77 лв.
		общо допълнителни р-ди				19.21 лв.
		начисления (%)		4		6.52 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>169.50 лв.</b>
<b>N.113</b>	<b>'*272800061</b>	<b>ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	1	94.50 лв.	94.50 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.8100	3.00 лв.	5.43 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		3.78 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		3.80 лв.
		всичко преки				99.93 лв.
		общо допълнителни р-ди				7.58 лв.
		начисления (%)		4		4.30 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>111.81 лв.</b>
<b>N.114</b>	<b>'*471400027</b>	<b>НАПРАВА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА С 2 РЕШЕТКИ</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ДЪНО ШАХТА	бр.	2	22.50 лв.	45.00 лв.
		ТРЪБА ШАХТА	бр.	2	27.00 лв.	54.00 лв.
		ГЛАВА ШАХТА	бр.	2	22.50 лв.	45.00 лв.
		ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ ПЛЪТНИ	бр.	84	0.30 лв.	25.20 лв.
		ЦИМЕНТ ПЦ45 (В ТОРБИ)	кг	90	0.17 лв.	15.30 лв.
		ПЯСЪК ЗА БЕТОН	м3	0.12	13.00 лв.	1.56 лв.
		ФИЛЦ	м3	0.04	14.00 лв.	0.56 лв.
		ВОДА	м3	0.06	2.09 лв.	0.13 лв.
						186.75 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	3.0000	3.00 лв.	9.00 лв.
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	5.4000	3.00 лв.	16.20 лв.
						25.20 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		7.47 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		17.64 лв.
		всичко преки				211.95 лв.
		общо допълнителни р-ди				25.11 лв.
		начисления (%)		4		9.48 лв.
		<b>Обща цена :</b>				<b>246.54 лв.</b>
<b>N.115</b>	<b>'8243177100</b>	<b>НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18</b>	<b>10 бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ПАСТА ГОТОВА	кг	0.6	1.00 лв.	0.60 лв.
		ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.4	1.00 лв.	0.40 лв.
		СТОМАНА БЕТОННА	кг	20	1.20 лв.	24.00 лв.
		ШКУРКА	бр.	2,3	1.00 лв.	2.30 лв.
						27.30 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.6000	3.00 лв.	0.18 лв.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2100	3.00 лв.	0.63 лв.

		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.5000	3.00 лв.	7.50 лв.
						8.31 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.09 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		5.82 лв.
		всичко преки				35.61 лв.
		Обща цена :				35.61 лв.
<b>N.116</b>	<b>'*272800556</b>	<b>БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Н=0.25м</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ЦИМЕНТ М-450	тона	0.023	160.00 лв.	3.68 лв.
		БЕТОНОВ ПРЪСТЕН ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Н=0.25м	бр.	1	34.20 лв.	34.20 лв.
						37.88 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.0350	190.00 лв.	6.65 лв.
		РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА	мсм	0.0160	50.00 лв.	0.80 лв.
						7.45 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.4230	3.00 лв.	4.27 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.4230	3.00 лв.	4.27 лв.
						8.54 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		1.52 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.86 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		5.98 лв.
		всичко преки				53.87 лв.
		общо допълнителни р-ди				9.36 лв.
		начисления (%)		4		2.53 лв.
		Обща цена :				65.76 лв.
<b>N.117</b>	<b>'*272800420</b>	<b>КОНУС ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ЦИМЕНТ М-450	тона	0.023	160.00 лв.	3.68 лв.
		КОНУС ГОРЕН	бр.	1	56.70 лв.	56.70 лв.
						60.38 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.0350	190.00 лв.	6.65 лв.
		РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА	мсм	0.0160	50.00 лв.	0.80 лв.
						7.45 лв.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.4230	3.00 лв.	4.27 лв.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.4230	3.00 лв.	4.27 лв.
						8.54 лв.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		4		2.42 лв.
		доп.р.механизация (%)		25		1.86 лв.
		доп.р-ди труд (%)		70		5.98 лв.
		всичко преки				76.37 лв.
		общо допълнителни р-ди				10.26 лв.
		начисления (%)		4		3.47 лв.
		Обща цена :				90.10 лв.

