

ДО ОБЩИНА БОРИНО

ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

от

„ИСА 2000“ ЕООД

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Борино, обл. Смолян“

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е: **786 960.13** (седемстотин осемдесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет лева и тринадесет стотинки) лева без ДДС (цената се изписва цифром и с думи). Предлаганата обща цена е съгласно КСС – Образец № 6.1 към ценовото предложение.

2. Единичните цени на материалите и извършването на СМР са посочени в Образец № 6.1, Количествено-стойностна сметка.

3. Предлагани стойности на параметрите за ценообразуване на СМР са както следва:

№	Показатели за ценообразуване	Мярка	Цена/Стойност
1	ЧАСОВА СТАВКА	Лв./час	5.00
2	ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА	%	100.00
3	ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ	%	30.00
4	ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ	%	8.00
5	ПЕЧАЛБА	%	8.00

4. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и в сроковете съгласно проекта на договора.

5. Неразделна част от нашето Ценово предложение е КСС – Образец № 6.1

Дата 09.11.2017 год.

Име: **ЮЛИЯН БОДИЖОВ,**

/подпис и печат/



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Образец 6.1.


Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		кл.1 / строителна				
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	193.08	2.87	554.15
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	193.08	3.94	760.74
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	273.83	3.68	1007.68
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	54.41	42.75	2326.20
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	54.41	3.01	163.79
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	128.14	11.25	1441.54
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	464.28	2.70	1253.54
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	190.45	28.10	5351.63
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	262.42	28.50	7478.87
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1 284.52	2.80	3596.66
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	464.28	1.95	905.34
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	4.91	334.50	1644.01
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	151.83	34.41	5224.57
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	60.56	133.50	8084.45
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	40.37	139.75	5641.95
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	101.12	1.95	197.18
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	17.39	34.78
		Кл.1 / монтажна				
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	380.00	12.10	4598.00
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	3.00	82.44	247.32
3	*000000024	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 30градуса	бр.	1.00	13.68	13.68
4	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
5	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	28.10	56.20
6	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	380.00	5.92	2249.60
7	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	2.00	640.00	1280.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	380.00	5.92	2249.60
67	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
74	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	8.00	28.06	224.64
75	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	380.00	1.54	585.20
76	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	3.80	115.93	440.53

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
77	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	380.00	1.64	623.20
Кл.1 / СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	25.00	298.02	7450.50
Главен клон 1 / строителна						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	46.59	2.87	133.71
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	46.59	3.94	183.56
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	66.07	3.68	243.14
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	13.13	42.75	561.28
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	13.13	3.01	39.52
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	30.92	11.25	347.82
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	112.02	2.70	302.46
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	45.95	28.10	1291.28
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	63.32	28.50	1804.55
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	316.83	2.80	887.11
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	112.02	1.95	218.45
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	1.19	334.50	396.68
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	36.64	34.41	1260.62
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	14.61	133.50	1950.67
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	9.74	139.75	1361.33
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	32.82	1.95	64.01
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	8.00	41.35	330.80
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
19	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3.00	17.39	52.17
Главен клон 1 / монтажна						
1	*000000006	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN225 - 1MPa	м	90.00	59.40	5346.00
2	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	3.00	12.10	36.30
3	*000000010	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN225/225-1MPa	бр.	1.00	652.95	652.95
4	*000000065	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN225/110-1MPa	бр.	1.00	535.00	535.00
5	*000000017	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN225-MPa - 90градуса	бр.	3.00	121.50	364.50
6	*000000018	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN225-MPa - 60градуса	бр.	1.00	95.04	95.04
7	*000000024	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 30градуса	бр.	3.00	13.68	41.04
8	*000000026	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN225/160-1MPa	бр.	2.00	74.16	148.32

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
9	*000000029	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN160/90-1MPa	бр.	2.00	30.42	60.84
10	*000000034	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
11	*000000036	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN225-1MPa	бр.	2.00	74.16	148.32
12	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
13	*000000041	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN225-1MPa	бр.	5.00	72.40	362.00
14	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	5.00	28.10	140.50
15	*000000046	ДОСТАВКА СК DN200-1MPa	бр.	1.00	680.00	680.00
16	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	2.00	195.00	390.00
17	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
18	*000000060	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN225	бр.	1.00	57.20	57.20
19	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	5.00	11.97	59.85
20	*000000062	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN225 - 1MPa	бр.	11.00	67.03	737.33
21	*063021634	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN160 1MPa	бр.	1.00	25.11	25.11
22	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	бр.	1.00	32.33	32.33
23	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	8.00	28.08	224.64
24	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	93.00	1.54	143.22
25	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.93	115.93	107.81
26	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	93.00	1.64	152.52
Главен клон 1 / СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	1.00	298.02	298.02
Главен клон 2 / строителна						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	373.74	2.87	1072.64
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	373.74	3.94	1472.54
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	530.03	3.68	1950.52
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	105.33	42.75	4502.73
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	105.33	3.01	317.03
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	248.03	11.25	2790.32
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	898.68	2.70	2426.43
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	368.64	28.10	10358.92
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	507.95	28.50	14476.52
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	2 486.39	2.80	6961.90
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	898.68	1.95	1752.42
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	9.51	334.50	3182.24




Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
65	8243131060	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	бр.	2.00	32.85	65.70
66	*094650077	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN100	бр.	2.00	22.83	45.66
67	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	20.00	11.97	239.40
70	*063021634	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN160 1MPa	бр.	2.00	25.11	50.22
71	*063021636	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN140 - 1MPa	бр.	10.00	42.28	422.80
72	*063021579	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN125 - 1MPa	бр.	6.00	38.82	232.92
73	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	бр.	6.00	32.33	193.98
74	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	40.00	28.08	1123.20
75	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	743.00	1.54	1144.22
76	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	7.43	115.93	861.36
77	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	743.00	1.64	1218.52
Главен клон 2 / СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	19.00	298.02	5662.38
2	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	9.00	307.50	2767.50
Шахта рег. на налягане / строителна						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	8.00	2.87	22.96
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	8.00	3.94	31.52
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	16.00	3.68	58.88
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	8.00	42.75	342.00
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	8.00	3.01	24.08
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	3.00	11.25	33.75
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	27.00	2.70	72.90
8	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	27.00	1.95	52.65
9	8101202120	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м2	33.00	2.80	92.40
10	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	19.00	28.50	541.50
11	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.16	334.50	53.52
12	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	6.00	34.41	206.46
13	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	2.20	133.50	293.70
14	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	1.40	139.75	195.65
15	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	3.60	1.95	7.02
16	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
17	8102051320	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15CM	м2	34.00	18.60	632.40



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
18	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ДО 15СМ	м2	1.50	17.40	26.10
19	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 ПОДЛОЖЕН	м3	0.50	116.00	58.00
20	8102071340	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА СТЕНИ	м3	3.30	128.00	422.40
21	8102071540	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ	м3	1.40	128.00	179.20
22	8243181250	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА 2СМ	100 м2	0.15	1 150.00	172.50
23	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А1 И А2	кг	355.00	1.52	539.60
24	8243176220	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК	бр.	1.00	175.00	175.00
25	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО Ф18	10 бр.	0.60	25.60	15.36
						0.00
		Шахта рег. на налягане / монтажна				0.00
1	*063020191	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN125	м	4.00	19.20	76.80
2	*272800096	ДОСТАВКА СК DN125 - 1.0MPa	бр.	3.00	315.00	945.00
3	*000000069	ДОСТАВКА РЕГУЛАТОР НАЛЯГАНЕ DN125 - 1.0MPa	бр.	1.00	5 570.00	5570.00
4	*272800097	ДОСТАВКА ФИЛТЪР DN125 - 1.0MPa	бр.	1.00	465.00	465.00
5	*063020043	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ДУ 125/10А	бр.	6.00	58.00	348.00
6		ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ САЛНИЦИ ДУ 125	бр.	2.00	850.00	1700.00
7		ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ КОЛЕНА ДУ 125	бр.	6.00	34.50	207.00
8	*063020880	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕНД DN140 - 1MPa	бр.	2.00	28.30	56.60
9	*063021638	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ РЕНД DN140 - 1MPa	бр.	2.00	25.50	51.00
10	*063020836	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN160/140 - 1MPa	бр.	2.00	34.02	68.04
11	*063021634	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN160 1MPa	бр.	2.00	25.11	50.22
12	*063021636	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN140 - 1MPa	бр.	2.00	42.28	84.56
13	8251123280	МОНТАЖ ТРЪБОПРОВОДИ ОКОЛО СЪОРЪЖ. И АПАРАТУРИ DN125	м	4.00	33.20	132.80
14	8243131060	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДО DN150	бр.	6.00	18.40	110.40
		кл.44 / строителна				
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	204.99	2.87	588.32
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	204.99	3.94	807.65
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	290.71	3.68	1069.81
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	57.77	42.75	2469.64
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	57.77	3.01	173.89
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	136.04	11.25	1530.42
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	492.90	2.70	1330.84

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	202.19	28.10	5681.62
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	278.60	28.50	7940.03
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1 363.73	2.80	3818.44
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	492.90	1.95	961.16
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	5.22	334.50	1745.38
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	161.20	34.41	5546.73
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	64.29	133.50	8582.95
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	42.86	139.75	5989.85
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	144.42	1.95	281.63
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	8.00	41.35	330.80
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3.00	17.39	52.17
кл.44 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	408.00	12.10	4936.80
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	7.00	82.44	577.08
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	4.00	21.96	87.84
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	4.00	28.10	112.40
5	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	3.00	640.00	1920.00
6	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
7	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	408.00	5.92	2415.36
8	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	4.00	11.97	47.88
9	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	25.00	29.60	740.00
10	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	408.00	1.54	628.32
11	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	4.08	115.93	472.99
12	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	408.00	1.64	669.12
клон 44 / СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	26.00	298.02	7748.52
3	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	8.00	307.50	2460.00
кл.49 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	41.31	3.68	152.03
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	8.28	42.75	353.79
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	8.28	3.01	24.91
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	19.29	11.25	216.99
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	68.88	2.70	185.96



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
6	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИПКА С ТЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	19.62	28.10	551.36
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	49.05	28.50	1398.03
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	137.75	2.80	385.70
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	68.88	1.95	134.31
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	41.35	124.05
кл.49 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	40.00	12.10	484.00
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	1.00	82.44	82.44
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	21.96	21.96
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	28.10	28.10
6	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
7	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	40.00	5.92	236.80
8	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	1.00	11.97	11.97
9	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	5.00	28.08	140.40
10	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	40.00	1.54	61.60
11	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.40	115.93	46.37
12	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	40.00	1.64	65.60
клон 49 / СВО						
1	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	3.00	280.21	840.63
кл.47 / строителна						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	48.66	2.87	139.65
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	48.66	3.94	191.72
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	69.01	3.68	253.95
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	13.71	42.75	586.23
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	13.71	3.01	41.28
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	32.29	11.25	363.28
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	117.00	2.70	315.91
8	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИПКА С ТЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	48.00	28.10	1348.67
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	66.13	28.50	1884.76
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	323.71	2.80	906.40
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	117.00	1.95	228.15



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	1.24	334.50	414.31
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	38.26	34.41	1316.65
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	15.26	133.50	2037.37
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	10.17	139.75	1421.83
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	34.28	1.95	66.85
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	17.39	34.78
кл.47 / монтажна *						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	100.00	12.10	1210.00
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	3.00	21.96	65.88
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	3.00	28.10	84.30
5	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
6	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	2.00	640.00	1280.00
7	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	100.00	5.92	592.00
8	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	3.00	11.97	35.91
9	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
10	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	5.00	28.08	140.40
11	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	100.00	1.54	154.00
12	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.00	115.93	115.93
13	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	100.00	1.64	164.00
						0.00
клон 47 / СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	9.00	298.02	2682.18
кл.48 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	115.67	3.68	425.68
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	23.17	42.75	990.60
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	23.17	3.01	69.75
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	54.01	11.25	607.56
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	192.85	2.70	520.70
6	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИПКА С ТЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	54.94	28.10	1543.81
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	137.35	28.50	3914.47
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	385.70	2.80	1079.96
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	192.85	1.95	376.05
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
кл.48 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	112.00	12.10	1355.20
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	21.96	21.96
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	28.10	28.10
5	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
6	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
7	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	112.00	5.92	663.04
9	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
10	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	5.00	28.08	140.40
11	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	112.00	1.54	172.48
12	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.12	115.93	129.84
13	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	112.00	1.64	183.68
клон 48 / СВО						
2	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	10.00	280.21	2802.10
кл.46 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	49.57	3.68	182.43
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	9.93	42.75	424.54
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	9.93	3.01	29.89
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	23.15	11.25	260.38
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	82.65	2.70	223.16
6	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИПКА С ТЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	23.55	28.10	661.63
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	58.86	28.50	1677.63
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	165.30	2.80	462.84
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	82.65	1.95	161.17
10	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	41.35	124.05
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
кл.46 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	48.00	12.10	580.80
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	21.96	21.96
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	28.10	28.10
5	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
6	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	48.00	5.92	284.16
7	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	1.00	11.97	11.97
8	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
9	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	5.00	28.08	140.40
10	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	48.00	1.54	73.92
11	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.48	115.93	55.65
12	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	48.00	1.64	78.72
клон 46 / СВО						
2	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	3.00	280.21	840.63
кл.31 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	102.25	3.68	376.27
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	20.48	42.75	875.62
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	20.48	3.01	61.65
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	47.74	11.25	537.04
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	170.47	2.70	460.26
6	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ТЯС БК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	48.56	28.10	1364.62
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	121.41	28.50	3460.11
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	340.93	2.80	954.61
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	170.47	1.95	332.41
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	41.35	124.05
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
кл.31 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	99.00	12.10	1197.90
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	21.96	21.96
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	28.10	28.10
5	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
6	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
7	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	99.00	5.92	586.08
9	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	1.00	11.97	11.97
10	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	10.00	28.08	280.80
11	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	99.00	1.54	152.46
12	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.99	115.93	114.77
13	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	99.00	1.64	162.36

Страница 233

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
клон 31 / СВО						
ч	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	8.00	280.21	2241.68
кл.29 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	155.95	3.68	573.90
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	31.24	42.75	1335.54
3	8101403220	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	31.24	3.01	94.03
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	72.81	11.25	819.13
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	260.00	2.70	702.01
6	8243012000	ПОДДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ТЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	74.07	28.10	2081.39
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	185.18	28.50	5277.55
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	520.01	2.80	1456.02
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	260.00	1.95	507.01
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	17.39	34.78
кл.29 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	160.00	12.10	1936.00
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	3.00	21.96	65.88
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	3.00	28.10	84.30
5	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
6	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	2.00	640.00	1280.00
7	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	160.00	5.92	947.20
8	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	3.00	11.97	35.91
9	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
10	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	5.00	28.08	140.40
11	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	160.00	1.54	246.40
12	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.60	115.93	185.49
13	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	160.00	1.64	262.40
клон 47 / СВО						
1	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	5.00	280.21	1401.05
кл.34 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	427.58	3.68	1573.48
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	85.65	42.75	3661.69
3	8101403220	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	85.65	3.01	257.82
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	199.63	11.25	2245.81




Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	712.86	2.70	1924.72
6	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИГКА С ТЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	203.08	28.10	5706.60
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	507.70	28.50	14469.57
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1 425.72	2.80	3992.01
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	712.86	1.95	1390.07
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	7.00	41.35	289.45
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3.00	17.39	52.17
12	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3.00	17.39	52.17
кл.34/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	426.00	12.10	5154.60
2	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
3	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	4.00	82.44	329.76
4	*000000023	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-1MPa - 45градуса	бр.	2.00	19.62	39.24
5	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	9.00	21.96	197.64
6	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	9.00	28.10	252.90
7	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	3.00	195.00	585.00
8	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	3.00	640.00	1920.00
9	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	426.00	5.92	2521.92
10	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	9.00	11.97	107.73
11	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	25.00	28.08	702.00
12	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	426.00	1.54	656.04
13	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	4.26	115.93	493.86
14	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	426.00	1.64	698.64
клон 34 / СВО						
1	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	23.00	280.21	6444.83
кл.35 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	103.28	3.68	380.07
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	20.69	42.75	884.47
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	20.69	3.01	62.27
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	48.22	11.25	542.47
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	172.19	2.70	464.91
6	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИГКА С ТЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	49.05	28.10	1378.40
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	122.63	28.50	3495.07
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	344.38	2.80	964.25



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	172.19	1.95	335.77
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	41.35	124.05
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
кл.35/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	103.00	12.10	1246.30
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	21.96	21.96
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	28.10	28.10
5	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
6	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
7	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	103.00	5.92	609.76
8	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
9	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	5.00	28.08	140.40
10	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	103.00	1.54	158.62
11	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.03	115.93	119.41
12	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.03	1.64	1.69
клон 35 / СВО						
1	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	4.00	280.21	1120.84
ГЛАВЕН КЛОН 1 / строителна						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	101.46	2.87	291.19
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	101.46	3.94	399.75
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	143.89	3.68	529.50
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	28.59	42.75	1222.35
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	28.59	3.01	86.06
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	67.33	11.25	757.48
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	243.96	2.70	658.70
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ТЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	100.08	28.10	2812.12
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	137.89	28.50	3929.92
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	460.82	2.80	1290.29
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	243.96	1.95	475.73
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	2.58	334.50	863.88
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	79.78	34.41	2745.35
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	31.82	133.50	4248.13




Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН				
		ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	21.21	139.75	2964.67
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	71.48	1.95	139.39
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	15.00	41.35	620.25
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3.00	17.39	52.17
19	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00	17.39	17.39
ГЛАВЕН КЛОН 1/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	208.00	12.10	2516.80
2	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
3	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	9.00	82.44	741.96
4	*000000024	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 30градуса	бр.	5.00	13.68	68.40
5	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	5.00	21.96	109.80
6	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	5.00	28.10	140.50
7	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	1.00	195.00	195.00
8	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	3.00	640.00	1920.00
9	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	208.00	5.92	1231.36
10	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	5.00	11.97	59.85
11	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	30.00	28.08	842.40
12	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ	м	208.00	1.54	320.32
13	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2.08	115.93	241.13
14	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	208.00	1.64	341.12
Главен клон 1/ СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	9.00	298.02	2682.18
2	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	5.00	307.50	1537.50
кл.37 / строителна						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	51.76	2.87	148.56
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	51.76	3.94	203.95
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	168.43	3.68	619.82
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	33.62	42.75	1437.36
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	33.62	3.01	101.20
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	78.71	11.25	885.54
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	282.88	2.70	763.79
8	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИПКА С ТЯС ВК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	96.19	28.10	2702.89
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	183.18	28.50	5220.52
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	661.20	2.80	1851.37
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	282.88	1.95	551.62
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	1.32	334.50	440.75



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	40.71	34.41	1400.69
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	16.24	133.50	2167.41
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	10.82	139.75	1512.59
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	36.47	1.95	71.12
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	41.35	124.05
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
клон 37/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	195.00	12.10	2359.50
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	28.10	56.20
5	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
6	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
7	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	195.00	5.92	1154.40
8	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
9	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	6.00	28.08	168.48
10	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	195.00	1.54	300.30
11	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.95	115.93	226.06
12	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	195.00	1.64	319.80
клон 37/ СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	10.00	298.02	2980.20
2	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	10.00	280.21	2802.10
кл.39 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	198.30	3.68	729.73
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	39.72	42.75	1698.17
3	8101403220	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	39.72	3.01	119.57
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	92.58	11.25	1041.54
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	330.60	2.70	892.62
6	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	94.18	28.10	2646.54
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	235.46	28.50	6710.53
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	661.20	2.80	1851.37
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	330.60	1.95	644.67
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
клон 39/ монтажна						



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	99.00	12.10	1197.90
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
3	*000000023	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90- MPa - 45градуса	бр.	1.00	19.62	19.62
4	*000000024	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90- MPa - 30градуса	бр.	1.00	13.68	13.68
5	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
6	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	28.10	56.20
7	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80- 1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
8	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
9	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	99.00	5.92	586.08
10	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
11	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	6.00	28.08	168.48
12	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	99.00	1.54	152.46
13	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.99	115.93	114.77
14	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	99.00	1.64	162.36
клон 39/ СВО						
1	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	4.00	280.21	1120.84
кл.40 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	59.90	3.68	220.44
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	12.00	42.75	512.99
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	12.00	3.01	36.12
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	27.97	11.25	314.63
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	99.87	2.70	269.65
6	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ТЯС БК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	28.45	28.10	799.47
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	71.13	28.50	2027.14
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	199.74	2.80	559.27
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	99.87	1.95	194.74
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	41.35	124.05
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
клон 40/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	62.00	12.10	750.20
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
5	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
6	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	28.10	56.20
7	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80- 1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
8	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
9	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	62.00	5.92	367.04
10	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
11	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	6.00	28.08	168.48
12	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	62.00	1.54	95.48
13	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.62	115.93	71.88
14	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	62.00	1.64	101.68
клон 40/ СВО						
1	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	4.00	280.21	1120.84
кл.51 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	59.90	3.68	220.44
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	12.00	42.75	512.99
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	12.00	3.01	36.12
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	27.97	11.25	314.63
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	99.87	2.70	269.65
6	8243012000	ПОДДЪЖКИ И ОБСИПКА С ТЯС БК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	28.45	28.10	799.47
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	71.13	28.50	2027.14
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	199.74	2.80	559.27
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	99.87	1.95	194.74
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	41.35	124.05
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
клон 51/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	62.00	12.10	750.20
2	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
3	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОИНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
4	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
5	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	28.10	56.20
6	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
7	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	62.00	5.92	367.04
9	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
10	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	6.00	28.08	168.48
11	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	62.00	1.54	95.48
12	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.62	115.93	71.88
13	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	62.00	1.64	101.68




Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
клон 51/ СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	3.00	298.02	894.06
2	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	1.00	307.50	307.50
Главен клон 2/ строителна						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	107.15	2.87	307.53
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	107.15	3.94	422.18
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	151.96	3.68	559.22
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	30.20	42.75	1290.95
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	30.20	3.01	90.89
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	71.11	11.25	799.99
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	257.65	2.70	695.67
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	105.69	28.10	2969.94
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	145.63	28.50	4150.47
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	712.86	2.80	1996.00
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	257.65	1.95	502.43
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	2.73	334.50	912.36
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	84.26	34.41	2899.43
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	33.61	133.50	4486.54
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	22.40	139.75	3131.06
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	75.49	1.95	147.21
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	6.00	41.35	248.10
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	17.39	34.78
19	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	4.00	17.39	69.56
Главен клон 2/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	305.00	12.10	3690.50
2	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	3.00	65.00	195.00
3	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	5.00	82.44	412.20
4	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	10.00	21.96	219.60
5	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	10.00	28.10	281.00
6	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	4.00	195.00	780.00
7	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	305.00	5.92	1805.60
9	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	10.00	11.97	119.70
10	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	25.00	28.08	702.00
11	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	305.00	1.54	469.70




Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
12	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	3.05	115.93	353.59
13	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	305.00	1.64	500.20
Главен клон 2/ СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	12.00	298.02	3576.24
3	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	3.00	307.50	922.50
кл.59 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	189.00	3.68	695.52
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	37.86	42.75	1618.57
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	37.86	3.01	113.96
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	88.24	11.25	992.72
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	315.10	2.70	850.78
6	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	89.77	28.10	2522.48
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	224.42	28.50	6395.97
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	630.21	2.80	1764.58
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	315.10	1.95	614.45
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
клон 59/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	189.00	12.10	2286.90
2	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
3	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	2.00	82.44	164.88
4	*000000023	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 45градуса	бр.	1.00	19.62	19.62
5	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	21.96	21.96
6	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	28.10	28.10
7	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	189.00	5.92	1118.88
9	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	1.00	11.97	11.97
10	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	9.00	28.08	252.72
11	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	1.00	1.54	1.54
12	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.00	115.93	115.93
13	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.00	1.64	1.64
клон 59/ СВО						
1	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	8.00	280.21	2241.68
кл. 58/ строителна						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	41.93	2.87	120.34



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	41.93	3.94	165.20
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	59.46	3.68	218.83
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	11.82	42.75	505.15
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	11.82	3.01	35.57
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	27.83	11.25	313.04
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	100.82	2.70	272.22
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	41.36	28.10	1162.15
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	56.99	28.50	1624.10
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	278.94	2.80	781.04
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	100.82	1.95	196.60
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	1.07	334.50	357.01
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	32.97	34.41	1134.56
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	13.15	133.50	1755.60
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	8.77	139.75	1225.20
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	29.54	1.95	57.61
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
кп. 58/ монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	85.00	12.10	1028.50
2	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	4.00	65.00	260.00
3	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	3.00	82.44	247.32
4	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	85.00	5.92	503.20
5	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	12.00	28.08	336.96
6	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	85.00	1.54	130.90
7	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.85	115.93	98.54
8	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	85.00	1.64	139.40
клон 58/ СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	4.00	298.02	1192.08
Кл.12 /строителна/						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	97.57	2.87	280.04
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	97.57	3.94	384.44
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	138.38	3.68	509.23
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	27.50	42.75	1175.54



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	27.50	3.01	82.77
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	64.75	11.25	728.48
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	234.62	2.70	633.48
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	96.24	28.10	2704.43
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	132.61	28.50	3779.43
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	649.13	2.80	1817.56
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	234.62	1.95	457.51
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	2.48	334.50	830.80
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	76.73	34.41	2640.22
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	30.60	133.50	4085.46
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	20.40	139.75	2851.15
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	51.10	1.95	99.65
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	17.39	34.78
19	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00	17.39	17.39
Кл.12 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	195.00	12.10	2359.50
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	3.00	82.44	247.32
3	*000000024	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90- MPa - 30градуса	бр.	1.00	13.68	13.68
4	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
5	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	28.10	56.20
6	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	1.00	65.00	65.00
7	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	2.00	640.00	1280.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	195.00	5.92	1154.40
9	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
10	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	12.00	28.08	336.96
11	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	195.00	1.54	300.30
12	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1.95	115.93	226.06
13	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	380.00	1.64	623.20
Кл.12 / СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	15.00	298.02	4470.30
кл.19 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	47.94	3.68	
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	9.60	42.75	



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	9.60	3.01	28.90
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	22.38	11.25	251.78
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	79.92	2.70	215.78
6	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	22.77	28.10	639.78
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	56.92	28.50	1622.21
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	159.84	2.80	447.55
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	79.92	1.95	155.84
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	4.00	41.35	165.40
11	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	1.00	17.39	17.39
кл.19 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	46.00	12.10	556.60
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	3.00	82.44	247.32
3	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
4	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	2.00	28.10	56.20
5	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
6	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
7	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
8	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	1.00	640.00	640.00
9	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
10	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	45.00	5.92	266.40
11	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
12	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	6.00	28.08	168.48
13	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	46.00	1.54	70.84
14	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.46	115.93	53.33
15	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	46.00	1.64	75.44
клон 19 / СВО						
2	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	5.00	280.21	1401.05
кл.20 / строителна						
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	46.89	3.68	172.57
2	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	9.39	42.75	401.60
3	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	9.39	3.01	28.28
4	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	21.89	11.25	246.31
5	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	78.18	2.70	
6	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	22.27	28.10	



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
7	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	55.68	28.50	1586.95
8	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	156.37	2.80	437.82
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	78.18	1.95	152.46
10	*000000100	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	3.00	41.35	124.05
кл.20 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	45.00	12.10	544.50
2		Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	1.00	94.86	94.86
3	*000000024	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90- MPa - 30градуса	бр.	1.00	13.68	13.68
4	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	21.96	21.96
5	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	1.00	28.10	28.10
6	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80- 1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
7	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	45.00	5.92	266.40
9	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	2.00	11.97	23.94
10	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN110 - 1MPa	бр.	4.00	32.33	129.32
11	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	2.00	28.08	56.16
12	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ	м	45.00	1.54	69.30
13	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0.45	115.93	52.17
14	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	45.00	1.64	73.80
клон 20 / СВО						
2	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	5.00	280.21	1401.05
Кл.45 /строителна/						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	20.65	2.87	59.27
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	20.65	3.94	81.36
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	375.26	3.68	1380.97
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	75.13	42.75	3211.67
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	75.13	3.01	226.13
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	175.23	11.25	1971.39
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	626.47	2.70	1691.47
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИЛКА С ТЪЛЪВЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	184.69	28.10	5189.90
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	438.88	28.50	12508.03
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1 291.01	2.80	3614.83



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	626.47	1.95	1221.62
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0.53	334.50	175.83
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	16.24	34.41	558.78
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	6.48	133.50	864.65
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	4.32	139.75	603.42
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	10.81	1.95	21.09
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	10.00	41.35	413.50
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	17.39	34.78
19	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	1.00	17.39	17.39
Кл.45 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	380.00	12.10	4598.00
2	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	7.00	82.44	577.08
3	*000000024	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНД DN90-MPa - 30градуса	бр.	2.00	13.68	27.36
4	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	3.00	21.96	65.88
5	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	3.00	28.10	84.30
6	*000000058	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ РЕНД DN80-1MPa	бр.	1.00	25.60	25.60
7	*000000008	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2.00	65.00	130.00
8	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	380.00	5.92	2249.60
9	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	2.00	640.00	1280.00
10	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	380.00	5.92	2249.60
11	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	3.00	11.97	35.91
12	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	25.00	28.08	702.00
13	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	380.00	1.54	585.20
14	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	3.80	115.93	440.53
15	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	380.00	1.64	623.20
Кл.45 / СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	5.00	298.02	1490.10
2	*000000067	СВО без настилка Ф32	бр.	27.00	280.21	7565.67
Кл.53 /строителна/						
1	8101403220	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/	м3	103.25	2.87	296.33
2	*000000001	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	103.25	3.94	406.82
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	146.43	3.68	538.87
4	8101308111	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	29.10	42.75	1243.96
5	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	29.10	3.01	87.59
6	8101402240	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	68.52	11.25	770.87
7	*094650049	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	248.28	2.70	670.34



Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
8	8243012000	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	101.84	28.10	2861.83
9	8101409121	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	140.33	28.50	3999.40
10	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	686.91	2.80	1923.35
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	248.28	1.95	484.14
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	2.63	334.50	879.15
13	8103106000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/	м3	81.19	34.41	2793.89
14	8103115120	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ	тона	32.38	133.50	4323.23
15	8103115220	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ	тона	21.59	139.75	3017.09
16	*000000003	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	54.07	1.95	105.45
17	*000000004	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	7.00	41.35	289.45
18	8243175510	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	17.39	34.78
19	8243175520	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	2.00	17.39	34.78
Кл.53 / монтажна						
1	*063020229	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	м	210.00	12.10	2 541.00
2	*000000015	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	1.00	94.86	94.86
3	*000000016	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНД DN90/90-1MPa	бр.	4.00	82.44	329.76
4	*000000034	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN110/90-1MPa	бр.	2.00	21.96	43.92
5	*000000039	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНД DN90-1MPa	бр.	6.00	21.96	131.76
6	*000000044	Д-КА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ РЕНД DN90-1MPa	бр.	6.00	28.10	168.60
7	*000000049	ДОСТАВКА СК DN80-1MPa	бр.	2.00	195.00	390.00
8	*000000050	ДОСТАВКА ПХ DN80-1MPa	бр.	2.00	640.00	1280.00
9	*000000057	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	210.00	5.92	1243.20
10	8243131030	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	6.00	11.97	71.82
11	*063021631	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	бр.	16.00	28.08	449.28
12	8252133230	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	210.00	1.54	323.40
13	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2.10	115.93	243.45
14	*063021592	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	210.00	1.64	344.40
Кл.53 / СВО						
1	*000000066	СВО с настилка Ф 32	бр.	11.00	298.02	3278.22
2	*000000068	СВО с настилка Ф 1 1/2"	бр.	3.00	307.50	922.50
ВСИЧКО						786 960.13
20% ДДС						157 392.03
ВСИЧКО С ДДС						944 352.16

Дата 09.11.2017 год.

име: Юлиан Инджов

Страница 248