




"БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД

гр. Свети Влас ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 22,
тел.: 0885 555 055, факс: 055423621, e-mail: office@brilliant.bg



ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян
ОТ: "Брилянт-Слънчев бряг" ООД, гр. Свети Влас, ул. "св. Кирил и Методий" 22

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. КОЖАРИ, община БОРИНО, област СМОЛЯН

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
ТИПОВИ ШАХТИ Ф 1200 ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ - 6 БР.					
1	Изкопсограничена ширина от 1.20 до 4 м дълбочина 2-4 м, ръчно, вземни почви, укрепен, по улици	м3	7	32,06	224,42
2	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разст	м3	7	4,95	34,65
3	Полагане бетон клас В25, F150, W0.6 за хидросъоръжения	м3	1	158,43	158,43
4	Полагане на преходен бетон клас В25 за хидросъоръжения	м3	2	158,43	316,86
5	Доставка и полагане на едър чакъл за дренаж	м3	2	27,29	54,58
6	Доставка и монтаж на армировка за шахти при ХТС	кг	55	1,86	102,3
7	Доставка и монтаж на PVC-тръба, ф 1200, гофр., усилена, Н=1,85 м	м	1,85	798,22	1476,71
8	Заготовка и монтаж на мет. капак с топлоизол. За шахта ф1200 мм	бр.	1	304,87	304,87
9	Доставка и полагане на дренажна тръба ф 110 с „жаба клапа“ и дренажна призма	м	0,5	48,39	24,2
10	Доставка и монтаж на стом. шпилки М16 с 2 бр. гайки	бр.	6	4,68	28,08
11	Кюфраж за малки конструкции	м2	6	39,44	236,64
12	Засипване на изкопи без трамбоване	м3	5,5	6,08	33,44
13	Уплътн. 3.п. ръчно, с трамбовка на пласт. по 10 см	м3	5,5	2,62	14,41
14	Превоз бетон	м3	3	29,85	89,95
15	Доставка и монтаж на чугунен капак ф 600 за РШ	бр.	1	356,73	356,73
				Всичко:	3455,86
				За 6 броя шахти	20735,17
ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 315 - 9 БР.					
1	Изкопсограничена ширина от 1.20 до 4 м дълбочина до 2 м, ръчно, вземни почви, укрепен, по улици	м3	19	32,06	609,14
2	Разкопаване и натоварване на превозно средство на затълкана пръст	м3	19	3,62	68,78
3	Доставка и полагане несортиран камък за дренаж	м3	33	31,19	1029,27
4	Доставка и полагане на основа от трошен камък фр. 0-63 мм за	м3	17	31,19	530,23
5	Доставка, монтаж и пълнене с ломен камък на габиони 2/1/1 с Galvan(Zn-Al 5%), PVC и растер 8/10, ф 2,7 мм	бр.	8	312,46	2499,68
6	Доставка и полагане на PVC тръби ф 315, за канализация	м	7	46,83	327,81
7	Полагане бетон клас В30 - хидро	м3	0,05	158,43	7,92

8	Ковраж за малки конструкции	м2	0,8	39,44	31,55
9	Настилка от речен камък на циментов разтвор	м2	15	43,96	659,4
10	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разст	м3	19	4,95	94,05
11	Превоз ломен камък за габиони	м2	23	15,94	366,62
12	Превоз дренаращи материали от 15 км	м3	50	9,87	493,5
				Всичко:	6717,95
				За 9 бр. тр. Водостоци	60461,58
	ПЛОЧЕСТ ВОДОСТОК - L 2.0 М - 2 БР.				
	I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Изкоп с багер в земни почви за коригиране на река	м3	291	2,19	637,29
2	Изкоп с багер в скални почви, до съоръжения	м3	55	62,07	3413,85
3	Ръчен изкоп в земни почви	м3	13	21,87	284,44
4	Ръчен изкоп в скални почви за дренажи	м3	6	73,38	440,28
5	Обратен насип за пътища и ж.п. линии	м3	56	22,34	1251,04
6	Настилка от речен камък на цим. разтвор	м2	25	43,96	1099
7	Трамбован чакъл	м3	9	31,19	280,71
8	Баластра за дренаж	м3	45	22,34	1005,3
	II КОФРАЖНИ РАБОТИ				
1	Ковражи за стена	м2	70	20,92	1464,4
2	Ковражи за плочки над 15 см.	м2	9	21,49	193,41
	III. БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1	Бетон В12,5 подложен	м3	4	117,08	468,32
2	Бетон В25 в основи	м3	6	137,38	824,28
3	Полагане бетон клас В20 за стени и плочи над основи с автобетонпомпа	м3	19	159,53	3031,07
	IV. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
1	Заготовка и монтаж арматура за цокълна и работни фуги	кг.	423	1,95	824,85
	V. ДРУГИ РАБОТИ				
1	Превоз бетон от 10 км	м3	29	19,05	552,45
2	Барбакани ф110 PVC	м	4	11,26	45,04
3	Превоз з.м. на депо до 5 км	м3	365	11,07	4040,55
4	Разриване земни маси на депо	м3	365	3,23	1178,95
5	Превоз обратен насип за пътища	м3	56	15,94	892,64
6	Доставка и монтаж на метална еластична ограда	м	7	129,03	903,21
7	Хидроизолация с 2 усилени пласта воалит	м2	23	29,22	672,06
8	Моторно водочерпене	м2	130	1,61	209,3
				Всичко:	23712,44
				За 2 броя пл. Водостоци	47424,88
	ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОПИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА		7x30м =210м x 33,76	Всичко:	7089,6
1	Подготовка на трасето, почистване от паднала земна маса, изсичане на храсти - 4чд 1 мс	тотал	1	426,31	423,31
2	Изкоп с огр. широчина 0.6-1.2 m в земни почви, неукрепен, Н=или< 2m - ръчен 30%	м3	1013,1	21,42	21697,01
3	Изкоп с огр. широчина 0.6-1.2 m в земни почви, неукрепен, Н=или< 2m - с багер на отвал 70%	м3	2363,9	1,97	4664,92
4	Натоварване на изколана земна маса на самосвал с багер и транспорт до 1.5км	м3	1267	2,25	2852,9
5	Доставка и направа на подложен пясък под тръбопровод с d=10cm	м3	191	41,93	8009,54

6	Доставка и монтаж на тръба PE-HD Ø110, PN 10, гореща заварка	ml	3191	19,12	61013,84
7	Доставка и монтаж на комплект обезвъздушителен възел Ø110	бр.	3	409,04	1227,12
8	Доставка и монтаж на комплект изпразнителен възел Ø110	бр.	3	102,59	307,78
9	Обратна засипкана тесен ископ, ръчно на пластове със сортиран материал	м3	1013,1	6,29	6369,41
10	Полагане на сигнална PVC лента	м	3191	0,59	1897,21
11	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия	м3	2363,9	1,42	3349,17
12	Уплътняване на земни почви с трамбовка на пластове	м3	3377	2,28	7689,43
13	Изпробване плътността на водопровода под налягане	ml	3191	4,26	13603,39
14	Дезинфекция водопровод, изплакване от дез.р-р - норма за 100мл	ml	31,91	10,82	345,13
15	Връзка към съществуваща част	тотал	1	70,84	70,84
16	Връзка към същ. тръбна мрежа резервоар	тотал	1	70,84	70,84
				Всичко:	133594,84

269306,07

ОБЩО СМР: 269306,07 лева
Непредвидени разходи 5 %: 13465,30 лева
Сума: 282771,37 лева
ДДС 20%: 56554,27 лева

ОБЩО СМР (с ДДС): 339325,64 лева

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ

ДАТА: 20.09.2016 г.

УПРАВИТЕЛ:
/ Р. Стефанов /





Водстрой 98 АД
ул. Шандор Петъофи №13-15
София 1606
Тел. (02) 980 9885; (02) 987 2625
Факс. (02) 988 1780
Е-поща: vodstroj98@vodstroj.bg



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към техническа спецификация за изграждане на
Обект: "Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. КОЖАРИ, община БОРИНО, област СМОЛЯН

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект: Подмяна етернитови тръби АС ф 110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. КОЖАРИ, община БОРИНО, област СМОЛЯН

№	Наименование	М	К-во	цена	стойност
	ТИПОВИ ШАХТИ Ф 1200 ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ - 6 БР.				
1	Изкопсграниченаширинаот1.20до4мидълбочина2-4м,ръчно,вземнипочви,укрепен,по улици	м3	7	35,81	250,66
2	Прехвърляне на зем. почви на 3м хоризонт. и 2 м верт. разст	м3	7	5,53	38,73
3	Полагане бетон клас В25, F150, W0.6 за хидросъоръжения	м3	1	176,97	176,97
4	Полагане на преходен бетон клас В25 за хидросъоръжения	м3	2	176,97	353,95
5	Доставка и полагане на едър чакъл за дренаж	м3	2	30,48	60,97
6	Доставка и монтаж на армировка за шахти при ХТС	кг	55	2,08	114,26
7	Доставка и монтаж на PVC-тръба, ф 1200, гофр., усилена, Н=1,85 м	м	1,85	891,66	1649,57
8	Заготовка и монтаж на мет. капак с топлоизол. За шахта ф1200 мм	бр.	1	340,56	340,56
9	Доставка и полагане на дренажна тръба ф 110 с „жаба клапа“ и дренажна призма	м	0,5	54,06	27,03
10	Доставка и монтаж на стом. шпилки М16 с 2 бр. гайки	бр.	6	5,23	31,38
11	Котваж за малки конструкции	м2	6	44,06	264,33
12	Засипване на изкопи без трамбоване	м3	5,5	6,80	37,38
13	Уплътн. З.п. ръчно, с трамбовка на пласт. по 10 см	м3	5,5	2,92	16,08
14	Превоз бетон	м3	3	33,34	100,03
15	Доставка и монтаж на чугунен капак ф 600 за РШ	бр.	1	398,49	398,49
				Всичко:	3860,39
			За 6 броя шахти		23162,34
	ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 315 - 9 БР.				
1	Изкопсграниченаширинаот1.20до4мидълбочинадо2м,ръчно,вземнипочви,укрепен,по улици	м3	19	35,81	680,36
2	Разкопаване и натоварване на превозно средство на затыпкана	м3	19	4,04	76,76
3	Доставка и полагане несортиран камък за дренаж	м3	33	34,84	1149,64
4	Доставка и полагане на основа от трошен камък фр.0-63 мм за	м3	17	34,84	592,24